

■ E-mail:gig-26@mail.ru ■ еженедельная газета ■ выходит с 31 марта 1988 года ■ 19 рублей ■ сайт gig26

16+

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

В Железногорске
побывала делегация
французских
атомщиков

№28 (2314) ■ 12 ИЮЛЯ 2018 ■ ЧЕТВЕРГ


Стр.5



АВТОБУС ПРЕТКНОВЕНИЯ

ПЕРЕВОЗКАМИ НЕДОВОЛЬНЫ
И ПАССАЖИРЫ, И ВОДИТЕЛИ

Стр.3



ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ БЕСЕДКИ



В парке культуры и отдыха им. Кирова на береговой линии, недалеко от цепочной карусели появится беседка. Ее создадут по подобию тех ротонд, которые были построены у озера в 50-е годы.

ДВЕ беседки-ротонды были установлены на берегу городского озера в 1958 году, к моменту заполнения водоема. Просуществовали они до 1980-х - как и другие деревянные постройки парка, время их не пощадило. Но горожане помнят до сих пор, ведь с этим местом связано так много встреч, ожиданий, радостных моментов молодости...

Точные чертежи тех сооружений не сохранились, поэтому по заказу парка проект беседки был разработан архитектором Сергеем Ямалетдиновым. За образец автор взял старые фотографии и сохранившийся в городе аналог - ротонду на территории дома-коттеджа по Горького, 54, где в 1950-е проживал генерал-майор М.М. Царевский, руководитель управления строительства.

Высота новой беседки - почти 5 метров, она будет выполнена из дерева. Там установят освещение, а также зазвучит музыка. Монтировать объект в парке начали 7 июля, открытие состоится в День города.



АВТОБУСЫ: ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЫ?

Общественный транспорт - это, пожалуй, та тема в нашем городе, актуальность которой не угаснет еще долго. Вроде бы и муниципальный перевозчик старается улучшить ситуацию, обновляет автопарк, модернизирует маршрутную сеть. Но недовольных пассажиров все равно много. У ПАТП - свой взгляд на проблемы, у горожан тоже есть мнение, которое мы в этот раз и попросили озвучить.

ИНТЕРВАЛ БЫ ПОМЕНЬШЕ

Татьяна, ИСС

- Хотелось бы больше автобусов на маршрутах, пусть сами они будут меньше по вместимости, но чтобы ходили чаще. Спросом пользуются основные маршруты: шестерка, десятка. Нужно уменьшить время ожидания транспорта: не 15 минут, а хотя бы 7. Что касается самих сотрудников ПАТП - работают normally, на четверочку, наверное.



НАРОД СЛУШАТЬ НАДО

Татьяна, предприниматель

- Страшное безобразие - это старые автобусы, желательно менять их. Но новые машины тесноваты для того объема пассажиров, который есть у нас в городе. Живу в конце 60 лет ВЛКСМ, конечно, неудобно стало уезжать из того района. Люди об этом говорят, пишут, и не просто так. Думаю, стоит прислушаться. Что-то менять надо: город-то небольшой, в конце концов, ну сделайте, как было. 11-й и 12-й маршруты прекрасноправлялись.



Народное мнение выслушивала Валерия ПАЛАВАЕВА

СЕМЬЯ В КАДРЕ

Чуть больше недели осталось до завершения приема фотографий на конкурс «Моя семья», который «ГиГ» приурочил к Году семейных ценностей в Железногорске.

Мы уже получили свыше ста снимков - от архивных до современных, сделанных на обычный телефон и с профессиональных фотосессий. 21 июля подведем итоги, а в День города победители получат призы. Подробнее на стр. 49.



Ко Дню города

Фото Елены Цветковой

БУКВЫ ОБНОВЯТ

Горэлектросеть начала обновлять надпись «Железногорск» на проспекте Курчатова. Старое покрытие со щитов уже удалили, поврежденные светильники демонтировали. Затем конструкции обработают специальным составом и восстановят буквы. Объект обещают сдать до празднования Дня города.

НАСТРОЙСЯ НА U-235



ВЕЖЛИВЫЕ ВСЕ

Евгений Максимов, инженер

- На машине в основном езжу. Иногда осторожничая, с опаской смотрю, когда водитель автобуса пожилого возраста. С неуважительным отношением к участникам дорожного движения со стороны водителей ПАТП я не сталкивался. В этом плане все нормально у нас, мне грубияны не попадались - ни водители, ни кондуктора.



ТЕСНЫЕ КОРОБКИ

Сергей Исаченко, IT-специалист

- На некоторых маршрутах постоянно нет кондуктора. Все катаются бесплатно, либо водитель пытается, часто безуспешно, заставить оплачивать проезд. Интересно узнать у руководства ПАТП, имеет ли право водитель собирать деньги с пассажиров? Что касается автопарка: тот, кто закупает новые автобусы, явно сам в них никогда не ездил. Душные и тесные коробки без поручней. Приходится руководствоваться принципом: «Любишь кататься - люби и балансируй».

14 июля в 18 часов в парке на площади у фонтана состоится отборочный тур I этапа международного фестиваля музыки U-235, который проходит уже в пятый раз в рамках проекта «Территория культуры Росатома» в Ленинградской области. В честь юбилея категории для выступления расширены: в этом году конкурс будет проводиться по четырем направлениям - авторская песня и поэзия, рок-музыка, джаз и классическая музыка. Принять участие в конкурсной программе может любой желающий.

ЭКОЛОГИ - ГОРОЖАНАМ

В Железногорске за счет субсидии городского бюджета общественная организация КРОМО «Экосоюз» начала установку сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. Уже установлены семь: во дворах гимназии 96 (Саянская, 7) школ 95 (Королева, 7а), 98 (Ленина, 48), 97 (Восточная, 25) и 106 (Ленинградский, 81), а также в парке культуры и отдыха и на территории Детского эколого-биологического центра (Сибирская, 19). Если проект приживется, организаторы будут устанавливать контейнеры и в других районах города.

ДОРОГА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТА

14 июля с 9.00 до 16.00 в связи с проведением этапа велогонки Кубка России по триатлону будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Красноярской (на участке от улицы Советской Армии до Матросова). Автобусы временно изменят схему движения, водителей просят выбирать для проезда другие пути.

Подготовила
Ирина СИМОНОВА



ПО ЧАСУ НА ОСТАНОВКЕ

С автобусными перевозками в Железногорске и так было не все в порядке, а после передачи ПАТП - теперь единственному перевозчику в городе - двух дополнительных маршрутов ждать общественного транспорта пассажирам приходится часами.

БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

С 1 июля Горавтотранс отказался от двух маршрутов - номера 2 и 48с, которые пришлось взять на обслуживание железногорскому ПАТП. Эти перемены сразу же ощущали на себе горожане, пользующиеся общественным транспортом.

- Двойку теперь дождаться вообще невозможно, стою на остановке час-полтора. Приходит автобус полный, даже встать негде, не то что присесть, - жалуется пенсионерка Татьяна Васильевна. - И это пока лето, что же будет зимой в самые морозы?

Но проблема не только с двойкой, ситуация распространилась и на другие маршруты. Все дело в том, что на предприятии крайне не хватает сотрудников.

- Если подвижного состава достаточно, то кадровый дефицит очень серьезный - на сегодняшний день требуется 35 водителей, это с учетом тех, кто ушел на больничные и в отпуск. Как минимум 25 человек нужно срочно набирать, - говорит директор ПАТП Сергей Плотников. - С прежнего предприятия с данных маршрутов пришли только два человека, хотя работали девять. Водителей мало, поэтому приходится увеличивать интервалы, ведь для безопасности движения нужно соблюдать режим труда и отдыха.

Однако, по словам руководителя ПАТП, в часы пик интервал движения стараются сохранить в установленных пределах, а днем он увеличивается до часа. Чтобы не простоявать на остановках, муниципальный перевозчик рекомендует горожанам отслеживать движение автобусов в специальном интернет-приложении или ездить с пересадками.

Причин, по которым люди не идут работать на предприятие, Плотников не знает, мол, у каждого свои проблемы. На вопрос о зарплате говорит, что в среднем у водителей - 32 тысячи рублей, кто-то получает меньше - 25

тысяч, тот, кто хочет, - свыше сорока. Это если берет больше часов, чем положено. Но как тогда соблюдение режима труда и отдыха?

Водители же возмущены. 32 тысячи в месяц может получить только тот, кто работает по 200 и более часов в месяц, при норме 160-170 часов. Для сравнения: при той же норме водитель в ГЖКУ получает 34 тысячи. Но те, кто ездит на старых автобусах, регулярно простоявают в ремонтах и за день такой работы получают чуть больше 200 рублей. Беда и с запчастями, приходится долго ждать. Есть случаи, когда водители приобретали их за свой счет, а то и собирали из того, что есть, и с риском выходили в рейс.

У сотрудников ПАТП есть даже предложение, как оптимизировать маршрутную сеть.

- Двойку надо пускать по Ленина; тройку, копейку оставить; 32-й - по 60 лет ВЛКСМ в обе стороны. Раньше 11-й и 12-й охватывали Ленинградский, поэтому сейчас девятку с копейкой туда запустить. И все это правильно развести,

- предлагает водитель Юрий Твитин. - Однако нас никто не слушает, а тех, кто выступает против, берут на карандаш. Но мы устали бояться и готовы пойти до конца, ведь у всех семьи, дети, которых надо кормить, учить, одевать.

ВЫНУЖДЕННЫЕ ЗАЙЦЫ

Если ситуация с нехваткой водителей обострилась недавно, то с кондукторами она уже практически традиционная. А сейчас вообще аховая - не хватает свыше сорока человек. По данным директора, зарплата у кондуктора маленькая - 19 тысяч рублей.

- По отрасли это нормальный заработка, а если сравнивать со средним в городе, с градообразующими предприятиями, это мизер, - говорит Сергей Георгиевич. - Текущая большая, кто-то приходит, но после первых денег увольняется.

Однако и эти 19 тысяч видят не все. Как рассказала кондуктор Татьяна, столько получаешь, если отработаешь норму часов, а автобусы выходят из строя или самому плохо становится, тогда и того не видишь. Конечно, если работать четыре-пять дней в неделю с 5 утра до 10 вечера, есть возможность получить больше, но

многие ли выдержат весь день на ногах, в толкучке в час пик, в жару или холод, да и пассажиры попадаются разные, нервы для этого нужны крепкие. Вот ибегут кондуктора с предприятия, водитель выезжает в рейс один, а пассажиры вынуждены быть зайцами.

- Регулярно езжу на работу и обратно бесплатно. Конечно, это экономит мои средства, но для предприятия - недополученные доходы, из-за чего вообще могут закрыть маршруты, - говорит Егор, который каждый день ездит на шестерке на работу в шиномонтажку. - Даже водителю предлагал деньги - не берет.

На предприятии комментируют: водитель не имеет права рассчитывать пассажиров - он должен следить за безопасностью на дороге. При этом он также отвечает и за техническое состояние подвижного состава. И все же на двух маршрутах, по которым ходят ГАЗы старого образца, - единица и девятка - с шоферами заключены договоры, и они могут продавать билеты.

Сергей Георгиевич надеется, что в ближайшее время водители, дай бог, найдутся, правда, конкретного плана действий нет. Готовы были даже обучать на категорию «Д». Но и тут проблема: автошкола в Сосновоборске закрылась, а в Железногорске запись только на август.

Получается, что проблема есть, а решение не находится. В дальнейшем, если ситуация не изменится, оптимизировать маршруты все-таки придется. Пока предприятие делает все, чтобы удержать ситуацию. Долгов перед поставщиками и работниками нет. Но цена на бензин растет. Сейчас на уровне края рассматривают вопрос о повышении стоимости проезда. Для ПАТП оптимальной была бы цена в 25 рублей. Как решит комиссия по тарифам, еще неизвестно. Возможно, удешевление проезда решит проблему, если эти доходы пойдут на увеличение заработной платы основному коллективу. А если нет?

Вера РАКОВА

Игорь КУКСИН

глава ЗАТО Железногорск

- Считаю, что нужно, наконец, пересмотреть маршруты исходя не из мифических интервалов, а реальной загрузки. Уверен, только клиентоориентированность позволит выжить сегодня муниципальному предприятию.

Я проехал на двойке от КПП-1 до ПАТП. Ждал автобус 15 минут. Поговорил с пассажирами. На самом предприятии пообщался с диспетчерами, водителями, прошел по цехам. Увидел, что обратная связь как явление никак не поддерживается самим руководством. А ведь большинство работников - опытные профессионалы, знающие производство «кончиками пальцев», они прекрасно видят, как можно изменить ситуацию, улучшить ее. Но диалога нет. Посоветовал для начала установить на предприятии ящики для сбора предложений по улучшению работы. А экономическую выгоду от внедрения этих улучшений уже направлять на поощрение их авторов.

Жду директора Плотникова с конкретными предложениями и стратегией улучшений работы. Муниципальным перевозкам нужен новый подход, и заинтересованная общественность должна принять в этом самое деятельное участие.



ГиГ

ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА



Михаил МАРКОВИЧ

ОДИН, КОТОРЫЙ НЕ СТРЕЛЯЛ

На этой неделе минобр края отчиталось о результатах ЕГЭ. Как обычно, штук 100 стобалльников по русскому языку, 50 по математике, дальше по убывающей - 30-20-10. Ноль человек сдали единый госэкзамен по истории на сто баллов... Ноль! И это очень показательно. Почему?

КОГДА только появилась идея сдавать вместо человеческого экзамена тест, я предлагал сделать еще один шаг вперед. Не вводить ЕГЭ по куче предметов. Это же бессмыслица. Не сообщая в точных науках, на физмате я продержусь ровно до первой сессии, и наоборот. Так зачем время терять? Дайте детям спокойно выйти из школы, поклониться педагогам - и на все четыре стороны. Не надо им лишний раз психовать. Придут в вуз, и там каждый покажет - кто и чего достоин.

При выпуске из школы подросток должен сдавать один экзамен, который отвечает за формирование из великовозрастного балбеса - гражданина! Знание Конституции, прав и обязанностей гражданина, представление об основных достижениях человеческой цивилизации и хотя бы отрывочное, но личное мнение об окружающем мире. Если есть - вот тебе аттестат зрелости, давай дуй во взрослую жизнь. Если нет - справочка «прослушал курс средней школы». Именно прослушал, человеком то не стал...

Печально, собственно, другое. Как быстро забыли школьную программу те, кто учился раньше меня, ну или хотя бы со мной. Ведь в наших учебниках знания были даны максимально систематизированным способом. Вписаны в классовую теорию, и даже акценты в параграфах были расставлены идеологически правильно.

Ну-ка, вспоминаем историю за 10 класс. Почему российский пролетариат остался незрелым на рубеже XIX-XX веков? Правильно. Потому что, выдвигая экономические требования, рабочие не задумывались над политическими. А в классовом государстве эти понятия неразделимы. Зачастую выступления проходили под религиозными символами. Даже петицию государю 9 января народ нес во главе с Гапоном.

Я сейчас не буду рассказывать, сколько Гапонов с радостью возглавлят любой протестный электорат и на волне захотят подняться максимально высоко. Только напомню вам момент крушения советской империи. Сколько партий и общественных движений было зарегистрировано за первый год распада однопартийной системы? Триста! 300 новых партий. Хорошо ли это? Безусловно - нет! Будучи не в силах элементарно написать триста программ, они были не в состоянии и прочитать их. Потом это число благородно сократилось до 5-7 основных оппозиционных партий, но и те отличает то же свойство - неспособность договориться!

И стоит ли удивляться, что на обсуждении пенсионной реформы каждый оппозиционер отстаивал правоту своего отзыва, вместо того чтобы выработать единую резолюцию. Хуже того, раз в год Законодательное собрание приглашает поработать на сессии непарламентские фракции - яблочников, лебедят, конгресс русских общин, что там еще было из трех сотен? Думаете, кто-то пришел? Ни один! Может быть, оппозиционеры заказали пропуска на балкон прессы для своих сторонников, чтобы криками «Гоньба» надавить на ЗС? Да ни один!

Поэтому знаете, как смешно было слушать оппозиционеров в туалетокурилке ЗС? Они там обсуждали, какой регион решится выступить против реформы. А в зале спокойно сидел единственный единоросс, который не поддержал реформу. Значит, нужные книги он в детстве читал.

ДЕВЯТЬ ИЛИ ДВЕНАДЦАТЬ?



Из правительства Красноярского края в муниципалитет Железногорска поступило предложение: рассмотреть вариант оплаты за отопление по факту потребления - согласно показаниям приборов учета или нормативам. В настоящее время жителям города начисляют за тепло равными долями в течение 12 месяцев с последующей ежегодной корректировкой.

СЕЙЧАС ежемесячная сумма оплаты за тепло для каждого дома вычисляется исходя из данных по израсходованному ресурсу за прошлый год, а весной проводится корректировка. Именно она и вызывает недовольство части горожан - тех, кому приходится доплачивать. Иногда цифры в квитанциях достигают величины средней зарплаты. Других железногорцев корректировка вполне устраивает, ведь некоторым собственникам возвращают до 8-12 тысяч рублей. Однако вопрос, почему мы летом платим за холодные батареи, у людей возникает постоянно.

Надо отметить, что способ оплаты за тепло равными долями в течение 12 месяцев абсолютно законен, так же как и

другой вариант - только за время отопительного сезона. Железногорск уже более 10 лет придерживается круглогодичной схемы. Почему же край внезапно предложил вернуться к старой системе?

По словам первого заместителя главы Железногорска Сергея Пешкова, некоторые муниципальные образования региона уже пару лет оплачивают тепло по факту. Видимо, дошла очередь и до нас. Пока правительство края не настаивает на варианте «9 месяцев», а только предлагает рассмотреть его. Вопрос обсуждали на последней комиссии по ЖКХ и собственности, созданной по инициативе администрации ЗАТО.

А что тут, собственно, обсуждать-то? Если город перейдет на фактический способ оплаты, то летом в коммунальных квитанциях исчезнет строка «отопление», не будет и ежегодных корректировок, из-за которых люди готовы идти на баррикады. Замечательно! Но, оказывается, все не так просто. При явных плюсах есть и минусы.

Во-первых, существенно увеличится оплата за тепло в зимние месяцы. По предварительным расчетам, в полтора раза. К примеру, за отопление трехкомнатной квартиры, в которой проживают четыре человека, начислят примерно

на 4 тысячи больше. И рассчитываться нужно будет сразу, поскольку управляющая компания не сможет в этом случае дать рассрочку. Это приведет к ухудшению платежной дисциплины населения, которая, к слову, и сегодня не на высоте. Следовательно, долги управляющих компаний перед ресурсниками возрастут. А недовольство железногорцев ситуацией в сфере ЖКХ усилятся. Кроме того, уменьшится общая сумма субсидий для незащищенных категорий граждан, поскольку в летние месяцы компенсации по оплате не будет.

Есть еще один нюанс: если население Железногорска поддержит вариант, предложенный краем, то действовать он начнет с 1 сентября 2019 года. С одной стороны, эта точка отсчета понятна - начало нового отопительного сезона. Но с другой - получается, что жители в течение трех летних месяцев заплатят за неоказанную услугу, а весной корректировок уже не будет, ведь расчет пойдет по новой схеме.

После бурной дискуссии депутаты и администрация города пришли к выводу, что вреда для горожан при изменении порядка оплаты за отопление будет намного больше, чем пользы. Решение комиссии: рекомендовать администрации сохранить схему оплаты за тепло, не переходить на фактические начисления.

Отметим, каждый железногорец может выразить свое мнение по данному вопросу на официальном портале либо в социальных сетях.

Марина СИНЮТИНА

ЛЕТО С КНИГОЙ

Впервые на базе детской библиотеки открыт летний лагерь, в котором занимаются дошкольники и учащиеся начальных классов.

ПРОЕКТ «Летний библиоквест Страна СлоноЧитамия» - один из победителей городского конкурса субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Его придумали и реализовали общественная организация «Культурный КОД» и центральная городская библиотека. Образовательно-досуговая программа рассчитана на два месяца. Сейчас в группе занимаются 25 ребят. На вторую смену приняли 20 человек.

В библиотеке дети не только читают книги, но и рисуют, изучают иностранные языки, играют на музыкальных инструментах. Также к реализации проекта присоединились Музейно-выставочный центр, языковой центр «Планета» и студия праздника «Семицветик».



ДВОР ПРАЗДНУЕТ

В Железногорске ГЖКУ совместно с Центром досуга и Дворцом культуры организуют творческие площадки во всех районах города. Первый праздник прошел на 9-м квартале, на улице Толстого.

БОЛЕЕ ДВУХ часов звучали песни, работали развлекательные площадки, было много мыльных пузырей, воздушных шаров, проходили конкурсы и мастер-классы. Среди пришедших разыграли лотерею, партнеры мероприятия дарили билеты в кино, музей, парк, баню и на лодочную станцию.

На очереди праздники по Ленинградскому, 65 и Свердлова, 7, которые состоятся уже 12 июля. 16 июля шумно и весело будет во дворе по Андреева, 33; 19 июля - на Ленинградском, 1; 23 июля горожан ждут на площадке перед ЗАГСом, и 26 июля такое мероприятие пройдет в Подгорном.



Что говорят о тренинг-центре «ПЛАНЕТА» родители наших ребят



Зинаида Михайловна, бабушка окончившей 8-й класс Эльфы:
«О языковом центре «ПЛАНЕТА» мы с внучкой узнали четыре года назад, тогда он назывался «Полиглот».

Эльфа - участница практически всех предлагаемых языковым центром курсов, погружений и программ, встреч в киноклубе «Полиглот», лингвистических баттлов и прочих активностей «ПЛАНЕТА».

Как настоящий будущий полиглот Эльфа в какой-то момент занималась в центре двумя иностранными языками - китайским и французским (причем меня удивляло, что оба языка не преподаются в средней школе, которую внучка посещает). Затем остановилась на китайском языке, с увлечением и огромным желанием учит в «ПЛАНЕТЕ» китайский, готовится сдать международный экзамен.

Руководство языкового центра «ПЛАНЕТА» планирует организовать выезд в языковую школу в Китай, где Эльфа пройдет короткий курс китайского языка уже непосредственно в языковой среде, занимаясь с преподавателями - носителями языка.

Радует, что в «ПЛАНЕТЕ» появляются новые курсы, и не только языковые.

Пройдя первую ступень трехмесячной программы развития интеллекта «Юный гений», я с радостью отмечаю, что Эльфа действительно «прокачала» свои мозги, научилась запоминать достаточно длинные стихотворения за 10 минут, в два раза уменьшилось время, которое она тратит на подготовку домашних заданий (видимо, помогает приобретенный во время прохождения программы навык быстрого и эффективного чтения и подготовки интеллект-карт по прочитанному материалу).

В августе Эльфа уже не в первый раз отправится с «ПЛАНЕТОЙ» в выездной языковой отряд, а с нового учебного года мы запланировали добавить-таки к китайскому и курс английского, школьных занятий не хватает.

Спасибо руководству центра «ПЛАНЕТА» за активные формы работы с детьми, за ваш живой, современный подход к образованию детей, за ваши методы мотивации ребят и за Эльфу!»

МОРЕ + АНГЛИЙСКИЙ + РАЗВИВАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ + ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО НГУ



Приглашаем старшеклассников принять участие в специальном выездном интенсиве по английскому языку, который пройдет на базе отеля у Обского моря (Новосибирск). Нам предстоит посетить новосибирский Академгородок, один из лучших российских вузов - Новосибирский государственный университет и знаменитую физико-математическую школу при НГУ, в которой учатся самые продвинутые школьники старших классов сибирского и дальневосточного регионов.

**Даты поездки: с 29 июля на семь дней.
Присоединяйтесь! Количество мест ограничено.**

АВГУСТ - ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 10-17 лет

Тренинг-центр «ПЛАНЕТА» проводит набор школьников в летний лагерь «Таежный» (пос. Подгорный):

■ 9-18 августа «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН» (память, внимание, скорочтение, логика, английский язык, СЕРТИФИКАТ)

■ 19-28 августа «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»

(сотрудничество, творческое мышление, ораторское искусство, решение проблем, уверенность в себе, английский язык, СЕРТИФИКАТ)

При бронировании до 20 июля - дополнительный БОНУС

Звони и бронируй места в летних программах «ПЛАНЕТЫ» по тел. +7-913-585-80-05

Тренинг-центр «ПЛАНЕТА», пр. Мира, 6, оф.57
Тел.+7-913-585-80-05 • vk.com/polyglotklub

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 24Л01 №0002829



Не успели высохнуть чернила на Соглашении о стратегическом партнерстве Франции и России в области мирного использования атомной энергии, подписанном на недавнем Петербургском международном экономическом форуме, как в Железногорск приехала внушиительная делегация французских атомщиков.
Три дня гости вникали в тонкости российских технологий обращения с ОЯТ - и не было еще, пожалуй, гостей более любознательных.
А потом они не отказались поделиться своими впечатлениями и соображениями.
Делился вице-президент департамента продвижений технологий бэкенда ORANO-group Петер Брейтенштейн.

- Мсье Брейтенштейн, конечно, очень хочется спросить о впечатлениях. Насколько оправдались ваши ожидания?

- Во-первых, большое спасибо за приглашение на вашу площадку. Один из членов нашей делегации признался: сбылась его профессиональная мечта! Первым моим впечатлением было понимание: я вижу совсем не то. В хорошем смысле. Я ожидал некий стандартный объект, но все оказалось гораздо лучше и очень профессионально. Четко виден основной приоритет вашей работы - безопасность. Отмечу и экологический аспект. Я приятно удивлен, впечатления только положительные.

- На недавнем Петербургском экономическом форуме Росатом подписал с французской стороной соглашение о стратегическом партнерстве по мирному использованию атомной энергии. Этому предшествовали не только переговоры наших президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, но и свыше сорока лет сотрудничества в атомной сфере. Теперь перезагрузка или вообще новая стратегия? И как это связано с вашим приездом?

- Спасибо за очень хороший вопрос. Да, наше партнерство в области мирного использования атомной энергии, конечно, продолжалось все эти годы. В будущем мы рассчитываем вывести его на принципиально новый уровень. Наш визит как раз и связан с тем, что наша компания в тесном контакте с Росатомом и Технабэкспортом уже несколько месяцев занята поисками точек соприкосновения, которые помогут понять интересные решения, имеющиеся у каждой из сторон. Наши совместные усилия,

направленные в общее русло, позволят найти наилучшее решение для замыкания ядерно-топливного цикла и взаимовыгодного сотрудничества. Совместно, основываясь на тех уникальных компетенциях, которые есть у каждой из сторон.

- В отличие от той же Германии, гдеспешно начали сворачивать атомную генерацию, постфукусимской радиофобии во Франции не случилось. Почему?

- Мне следует очень осторожно отвечать на этот вопрос, ведь в моей груди немца, живущего во Франции, бьются два сердца. Вообще же на эту тему дискутировать можно не один вечер. После трагедии Фукусимы многие страны пересмотрели свое отношение к атомной энергетике. Германия решила свою политику в этой области изменить, и я не хотел бы это комментировать. Ну а во Франции есть долгосрочная государственная стратегия, которая, к счастью, не претерпевает изменений, несмотря на смену правительства или президента. Конечно, в обществе разговоры ходят разные, но я могу точно сказать: ядерная энергетика не является предметом отторжения.

- Как вообще относятся рядовые французские граждане к атомной отрасли? Престижно быть атомщиком во Франции? Мечтают ли дети об этой профессии?

- Сейчас молодежь предпочитает гнаться за стремительным развитием новых технологий. Но предметом для гордости остается и атомная отрасль, которая, по

Директор по атомной энергетике CIFAL (Франция) Мишель Ирганг (на фото справа): «В начале карьеры я имел честь участвовать в экспертизе вашего проекта «сухого» хранилища. Большая честь, что я могу посетить этот объект. Спасибо!»

суги, генерирует порядка 75 процентов всей энергии во Франции, напомню, без выбросов углекислого газа. Приятно удивил недавний рабочий форум (аналог нашей ярмарки вакансий. - «ГиГ»), где было очень много людей, которые хотели на нас работать. Еще пример: я иду на какую-то вечеринку, там люди меня спрашивают: «Привет, кем ты работаешь?» Я отвечаю и вижу положительный отклик. Но отношение все равно разное. В любом случае, атомная отрасль - сфера, которая предполагает участие мнения широкой общественности.

- Какова стратегия внедрения технологических инноваций в вашей компании?

- Считаю, что НИОКР очень специфичен для разных сфер - для физиков, для людей, работающих в несколько других направлениях, но вообще инновационный процесс касается каждого. Мы тщательно собираем лучшие идеи со всех наших подразделений, обществ. При этом основные идеи приходят к нам, конечно, от наших заводов. Ну и от наших клиентов.



Французские атомщики - очень любознательные экскурсанты: досконально вникали во все.



Ряд вопросов для французской стороны

- Французская атомная отрасль - одна из лучших в мире. В чем вы видите перспективу ее развития? В какие направления вы сегодня вкладываете наибольшие инвестиции?

- Спасибо, конечно, за такую высокую оценку, но мы видим, что и в России атомная отрасль очень хорошо развивается. Активно развиваются и очень многие азиатские страны. Поэтому теперь наша задача как раз в совместной работе, в поиске наилучших решений и в понимании того, что наиболее важной является реализация идей замыкания ядерно-топливного цикла.

- В отношении ОЯТ разные страны придерживаются разной политики. Вы могли бы дать сравнительную оценку концепции рециклинга ядерных материалов и захоронению ОЯТ без переработки?

- Налицо проблема старения парка реакторов и накопления большого количества использованного топлива на фоне большого разнообразия концепций ее решения. Аргументированные обсуждения продолжаются, но мы считаем лучшим выбором замыкание ядерно-топливного цикла. Переработка - это правильно, поскольку так мы не оставляем проблему будущим поколениям. Да и с точки зрения экономики ре-процесс, переработка, выгодней, так как снижаются финансовые риски. В каждой стране операторы производят отчисления в некие фонды, чтобы потом эти средства использовались для политики обращения с ОЯТ, и на днях я читал об общественных дискуссиях в Швейцарии, где правительство решило увеличить взносы в этот фонд. Конечно, предприятия видят тут не только финансово-

поколения. Да и с точки зрения экономики ре-процесс, переработка, выгодней, так как снижаются финансовые риски. В каждой стране операторы производят отчисления в некие фонды, чтобы потом эти средства использовались для политики обращения с ОЯТ, и на днях я читал об общественных дискуссиях в Швейцарии, где правительство решило увеличить взносы в этот фонд. Конечно, предприятия видят тут не только финансово-

вое бремя, но и риски! Ведь через 10 или 20 лет могут измениться и ситуация, и технические требования. А вот концепция сегодняшней переработки не просто безопасна и стабильна, но и не требует никаких дополнительных затрат.

- Однако при всем при том вы предлагаете и другие решения, не так ли?

- Да, ORANO (ранее COGEMA, впоследствии AREVA. - «ГиГ») предлагает клиентам, например, промежуточное хранение, имея и для этого адекватные решения. Поймите, при всех своих предпочтениях мы уважаем интересы и запросы наших клиентов и поэтому предлагаем на рынок и «мокрое», и «сухое» хранение. Это относится к области деятельности ANDRA (французское агентство, которое занимается отходами, эквивалент НО РАО. - «ГиГ»). Емкости для остеклованных отходов, которые мы проектируем и изготавливаем, соответствуют тем спецификациям и требованиям, которые предъявляет ANDRA для окончательной изоляции.

- Как вы отноитесь к такому инструменту политического принуждения, как экономические санкции? Насколько санкционный режим мешает вашей компании?

- Мы должны понимать, что я политических заявлений делать не буду. Естественно, мы испытываем определенное влияние, когда делаем бизнес. Но санкции - это не только и не столько бизнес. Политические решения принимает правительство, и также, естественно, нам приходится уважать эти решения, поскольку они касаются наших европейских партнеров и нашего государственного строя. Мы следуем тем решениям, которые принимают наши политические структуры, хотя это и не делает нашу жизнь легче.

Николай РЕБРОВ

ПРИГОДИТСЯ ВОДИЦЫ НАПИТЬСЯ

Многие
железногорцы
знают, что вода
в нашем городе
жесткая.
Электрочайники
ломаются
с завидной
регулярностью,
в кипяченой воде
остается осадок,
а волосы и кожа
после мытья
становятся сухими.
«ГиГ» выяснил,
откуда к нам
в краны поступает
вода, как она
влияет на здоровье
и как ее смягчить.

ВОДА в населенные пункты, входящие в ЗАТО Железногорск, согласно схеме водоснабжения до 2024 года, качается из 50 подземных скважин (25 из них в городе). Затем она поступает на головные водозаборные сооружения, где проходит подготовку до требований СанПиН (обезжелезивается, фильтруется, обеззарождается), а потом по разводящей сети подается потребителям в жилую застройку и на предприятия.

Все скважины были пробурены более 30 лет назад (средний возраст 48 лет), запасы, по сравнению с изначальными, сократились в два раза, но все еще выше существующей потребности города в питьевой воде. Тем не менее скважины требуют ремонта или полной замены. 15% воды в Железногорске (от общей производительности) отличаются высоким содержанием солей железа, очистка происходит на обезжелезивающей установке головных водозаборных сооружений.

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что из крана течет жесткая вода: моющие средства плохо вспениваются, после кипячения образуются накипь и белый налет, после стирки вещей и мытья посуды остаются характерные разводы, на поверхности за-



варенного чая или кофе можно разглядеть мутную пленку, а напитки не имеют свойственного им аромата. На вкус жесткую воду можно распознать благодаря легкой горчинке, но определить ее человеку, который всю жизнь пил только такую воду, сложно, чаще это замечают приезжающие из других регионов.

Подобная вода может оказать негативное влияние на состояние кожи человека: появляются сухость, раздражения и другие проблемы. Волосы после мытья становятся непослушными и выглядят не совсем чистыми.

Однако, по информации Межрегионального управления №51 ФМБА России, которое контролирует качество питьевой воды, поступающей в дома на территории ЗАТО Железногорск, ее состав соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим, физико-химическим и радиологическим показателям.

- Железногорская вода берется из подземных источников, и, естественно, ее солевой состав богаче, чем, к примеру, в Красноярске, где воду берут из Енисея. Наша вода содержит больше солей кальция и магния, чем из поверхностных водоемов, что влияет на ее жесткость. Но этот показатель в границах пре-

дельно допустимых концентраций, и пить воду можно, - сообщает Татьяна Клапченко, начальник отдела санитарного надзора. - При этом подземные источники гарантируют ее безопасность по микробиологическим показателям, для улучшения физико-химических свойств вода проходит очистку. Чтобы смягчить жесткость, можно ее отстаивать, кипятить или фильтровать.

ЧТО касается воды в городском озере, а также в водоемах в поселках Новый Путь и Подгорный, то в этом году она чистая и по всем исследуемым показателям соответствует требованию санитарных норм. Обычно ее проверяют в конце мая перед открытием пляжного сезона, а летом два раза в месяц.

- Мы можем с уверенностью сказать, что купаться в озерах безопасно, и по прогнозам в этом году купальный сезон может продлиться до конца июля - начала августа, - говорит Татьяна Клапченко. - Дело в том, что достаточно холодный май отложил начало цветения на озерах, а сейчас после знойного июня снова наступила прохлада, что не способствует цветению. Поэтому горожане еще успеют насладиться плаванием в чистой воде.

Вера РАКОВА

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Ох, девочки! По секрету: покупайте шубу летом! Сэкономите при этом... На вторую шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставках «Столица МЕХА» действуют самые большие скидки в сезоне. Ваша выгода может составить: на МУТОН - до 20 000 руб., на КАРАКУЛЬ - до 30 000 руб., на НОРКУ - до 50 000 руб.! Скоро и в Вашем городе мы, вятские и пятигорские меховые мастера российских фабрик «Барс», «Белка», «Оригинал», «Славянка» и других, представим новые коллекции «ЗИМА-2019»!

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ по специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников

«Столица МЕХА» - это федеральная сеть официальных оптово-розничных центров, магазинов и выставок, организованных самими фабриками. Мы не перекупаем и не перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии - действительно от производителя. А за счет скидок и акций цены на наших выставках зачастую ниже, чем в наших же фирменных магазинах при фабриках, и несравнимо ниже, чем у многочисленных перекупщиков.

2. Фабричное качество

Наши шубы сшиты мастерами из «меховых столиц» - Кирова и Пяти-



горска. Выпускаются по ГОСТам, под знаком качества «100 лучших товаров России». Имеют обязательные государственные электронные КИЗы производителя и проходят этапы контроля качества, применявшиеся еще на советских меховых фабриках.

3. Ручная работа

При этом КАЖДАЯ шубка - ручной работы. Знакомьтесь: на фото - наш портной Евгений Портнов. Это реальная фамилия, предопределившая судьбу Евгения. Получив специальное образование, он уже более 14 лет шьет шубы, участвует в разработке новых моделей, гарантирует их фирменное качество.

4. Шикарный ассортимент

Помимо современной классики, Вашему вниманию представлены укороченные и молодежные варианты, большие и нестандартные размеры, модели-трансформеры. В ряде новых коллекций присутствуют элементы национальных культур и традиций славянского и восточного стилей.

5. Хорошо сидят

Вам знакомо чувство, когда после долгих поисков вроде бы и модель понравилась, и цена устраивает, но меряешь и понимаешь - «не сидит»? Так вот, на вопрос «Почему Вы выбрали шубку именно у нас?» часто отвечают, что «Ваши шубки идеально садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!

6. Гарантии производителя

С каждым новым сезоном к нам присоединяются все больше реальных российских производителей. Все они уверены в качестве своей продукции и дают реальные гарантии: возможность обменять изделие или вернуть деньги в следующий приезд выставки или дистанционно.



КАК СНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ

КИПЯЧЕНИЕ.

Жесткая вода наливается в емкость и доводится до кипения. После отстаивания осадка аккуратно переливается в чистую емкость. Кипячением убирают соли металлов, пары углекислого газа, хлористых соединений и механические примеси. Воду можно использовать в питьевых и хозяйственных целях. Однако у кипяченой воды много недостатков: она теряет свои органолептические характеристики и при длительном употреблении может привести к ухудшению работы желудочно-кишечного тракта. Не подходит для полива цветов.

ЗАМОРОЗКА.

Снизить жесткость воды можно обычной заморозкой или вымораживанием. Смягчение воды в этом случае происходит постепенно, без изменения структуры жидкости. Чтобы получить такую воду, нужно емкость поставить в морозильную камеру и заморозить на 75%, оставшуюся воду вместе с осадком слить. Талая вода становится питьевой, можно поливать ею цветы, использовать ее для приготовления еды, стирки вещей. Единственный недостаток - таким способом много воды не приготовить.

КРЕМНИЙ ИЛИ ШУНГИТ.

Наши предки обкладывали кремниевой пластушкой колодцы для смягчения хранящейся в них воды. В наше время нужно лишь опустить стерильные камни кремния или шунгита в емкость с питьевой водой. Природные абсорбенты впитают в себя соли, и через 2-3 дня вода можно использовать.

ПИЩЕВАЯ СОДА.

Этот метод смягчения является достаточно эффективным, так как не только уменьшается количество вредных примесей в жидкости, но и снижается ее кислотность. Для очищения 10 литров воды потребуются

две чайные ложки пищевой соды. Такая вода не годится для питья, но для купания, полива растений, стирки и готовки блюд подходит великолепно.

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА И УКСУС.

Прекрасный способ смягчения жесткой воды для мытья волос. Жидкость наливают в емкость и добавляют в нее уксус из расчета одна столовая ложка на 2 литра. Если используется лимонная кислота, то на такой объем достаточно чайной ложки. Перед применением полученный раствор настаивают несколько минут. Пить такую воду не рекомендуют, поскольку сильно повышается ее кислотность.

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ.

Благодаря использованию обычной соли в воде растворяются магний и кальций. Это препятствует образованию накипи на нагревательных элементах и внутри посуды. Однако пить такую воду нельзя, а вот для стирки она вполне подойдет.

КРАХМАЛ.

На литр воды потребуется 1 чайная ложка вешенства. Использовать такую воду лучше всего для купания или стирки. Полученный раствор оказывает благоприятное влияние на кожу, а также смягчает грубые ткани.

ЗОЛА И ТОРФ.

Для полива растений воду можно смягчить с помощью золы: 30 г порошка развести в 10 литрах воды, а затем отстоять. Также воду можно умягчить торфом. Для этого потребуется приготовить смесь в пропорции 100 г торфа на 10 литров воды, тщательно размешать и полить растения.

ЧЕРЕДА, РОМАШКА, ЛЕН.

На литр кипятка берут столовую ложку измельченных растений и томят 20 минут на водяной бане. Готовый отвар выливают в ванну непосредственно перед купанием.

СТОЛИЦА МЕХА



Каталоги, персональные скидки, подробности акций на нашем сайте: stolicameha.ru



Железногорск / 23 и 24 июля
Дворец Культуры, ул. Ленина 23

*Акции действуют до 31.08.2018. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Ветошин Илья Константинович, ОГРН 131643500086499. Подробнее об организаторе (ИП Ветошин И.К.) и условиях акций - у продавцов. Кредит - АО «ОПТИ Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014. Скидки не распространяются на ранее цененные модели. Количество товаров ограничено. Реклама. 0+



НАГРАДУ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ

Инновационные разработки семи сотрудников ИСС признаны победителями и удостоены золотых и серебряных медалей 46-й Международной выставки изобретений INVENTIONS GENEVA 2018 и XXI Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».

КРОМЕ ТОГО, двум сотрудникам ИСС вручили знаки «Изобретатель АО «ИСС» и «Лучший молодой изобретатель АО «ИСС». По итогам 2017 года они стали победителями конкурса по изобретательской деятельности.

С начала года компания подала 42 заявки на новые технические решения, на сегодняшний день на рассмотрении в Роспатенте находится 116 заявок от решетневской фирмы.

Ежегодно сотрудники ИСС получают около 40 патентов на свои изобретения. Разработки решетневцев демонстрируются и неизменно удостаиваются высших наград на престижных международных выставках. Троиц сотрудников космической фирмы удостоены почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ НА ЭЛЬБРУСЕ

Сотрудники железногорского предприятия ИСС покорили Эльбрус. Всего за шесть дней они поднялись на самую высокую гору России.

ПОХОД длился с 30 июня по 6 июля. Чтобы акклиматизироваться, жили на разных высотах - сначала на 2500, потом на 3800. Были дни непогоды, жуткий ветер до 50 м/с, обильные осадки, снег, дождь, туман, поэтому пришлось сократить программу с девяти дней до шести.

- И вот наступила ночь, когда мы должны были идти к вершине. Вышли в 11 вечера и шли ночью, видимость ужасная, - рассказывает участница похода Ирина Белоглазова. - До вершины дошли за 12 часов. Заходили с северной стороны на восточную вершину. Продвигались в сугробах по пояс. Хотелось спать, одолевала горная болезнь. Пытаясь подышать свежим воздухом, Александр Шатов снял балаклаву, из-за чего получил сильный ожог.

Но до вершины решетневцы все-таки дошли и, несмотря на сильный ветер, подняли флаг предприятия.



ПРИНИМАЛИ ГОСТЕЙ



Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России завершила неделю открытых дверей. С 3 по 7 июля все желающие смогли посетить академию, задать вопросы руководству и специалистам учебного отдела.

ДЛЯ ГОСТЕЙ проводили экскурсии, демонстрировали им пожарную технику и оборудование, показывали тренировочные занятия обучающихся. Большую часть посетителей, решивших ознакомиться с деятельностью и историей учебного заведения, составили абитуриенты 2018 года и их родители. Для тех, кто не смог приехать в Железногорск, в Красноярске работала площадка на базе Института развития академии.

Уже с 8 июля в вузе начался заезд абитуриентов, желающих обучаться за счет средств федерального бюджета, для вступительных испытаний, во время которых они пройдут медицинский осмотр, психологический и профессиональный отборы, сдадут экзамены по математике и физической культуре.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ П.М.ГАВРИЛОВА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Петр Гаврилов избран в состав третьего созыва Законодательного собрания края по общекраевому списку партии «Единая Россия» и работает на неосвобожденной основе. Приоритетным направлением деятельности по-прежнему является округ ЗАТО г. Железногорск и Сухобузимский район.

РАБОТА депутата и его помощников проводилась в соответствии с Законом Красноярского края от 14.05.2007 N 1-18 «О статусе депутата Законодательного собрания Красноярского края». За истекший период в адрес депутата поступило 73 обращения, все внимательно рассмотрены и на все даны квалифицированные ответы.

На постоянной основе работают две приемные депутата: в селе Сухобузимском помощник депутата В.К.Гоф и в городе Железногорске помощник депутата И.И.Клаус дважды в неделю ведут предварительный прием и в оперативном порядке решают текущие вопросы. За отчетный период принято 54 человека, всем даны необходимые разъяснения и консультации.

Депутат провел 6 личных приемов, на которых к нему обратились 19 человек. Для подготовки ответов в различные органы власти (администрации, министерства, прокуратуру и т.д.) было направлено 17 депутатских запросов и получены ответы по существу.

В этом созыве депутат продолжил работу в комитете по бюджету и экономической политике и комитете по природным ресурсам и экологии.

В округе проведено 11 рабочих совещаний с участием руководителей и специалистов администраций ЗАТО Железногорск и Сухобузимского района, инициативных групп, представителей общественности и органов власти, кроме того, состоялась 41 встреча с избирателями.

Депутат содействовал установлению хоккейной коробки и получению гранта на возведение тента над ней в селе Сухобузимском, в установке памятного камня в честь И.В.Сурикова в Сухобузимском, в проведении фестиваля «За мир без наркотиков» в Железногорске, в проведении ремонта системы водоснабжения в Большом Балчуге, в восстановлении дамбы в селе Татарском.

Проводилась благотворительная работа. Оказана помощь в консервации Свято-Троицкого храма, двум общественным проектам, шести семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию (погорельцам, покупка билетов на лечение), помочь в издании одной книги и другое.

Информация о работе депутата регулярно публиковалась в железногорских СМИ и районной газете, на сайтах Законодательного собрания края, партии «Единая Россия» и других.



РОСАТОМ ДЕРЖИТ СЛОВО

Росатом рассчитывает в ближайшее время заключить контракты на строительство АЭС с новыми странами. Об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву 3 июля.

На данный момент Росатом занимает 67% мирового рынка сооружения атомных станций. Портфель заказов превышает \$133 миллиарда. «На сегодняшний день у нас 35 энергоблоков уже в качестве контрактов и межправительственных соглашений заключено, это 67% мирового рынка зарубежного строительства (АЭС. - Ред.)», - отметил Лихачев. Он уточнил, что в завершающей стадии находится соглашение о создании двух крупных блоков в Узбекистане. «Надеемся, что еще целый ряд других стран станут нашими партнерами и, как принято говорить, странами-новичками в атомной энергетике», - подчеркнул глава Росатома.

Госкорпорация выполнила в 2017 году гособоронзаказ на 100% и установила рекорд по производству электроэнергии, добавил Лихачев.

Все мероприятия госпрограммы развития атомного энергокомплекса выполнены: гособоронзаказ - 100%, интегральная оценка эффективности реализации госпрограммы - 100%, выполнение основных бизнес-показателей госпрограммы - 104%.

Напомним, в прошлом году был установлен рекорд - без малого 203 миллиарда киловатт-часов выработки, это самая большая цифра за всю историю существования новой России, отметил Лихачев. По его словам, рекорд Советского Союза - 213 миллиардов киловатт-часов выработки - достичим в ближайшей перспективе.

СПАСИБО ЗА ЗЕЛЕНУЮ ВЕСНУ!

В адрес Горно-химического комбината поступил диплом Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского. Президент фонда В.А.Грачев наградил предприятие за организацию и активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2018» - за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды. Эта акция объединила все субботники, проходящие в России с 21 апреля по 21 мая, и стала одной из самых массовых добровольческих экологических акций.

Всего в «Зеленой весне-2018» приняли участие 25 коллективов ГХК и ЗХО в количестве 1619 человек. Было задействовано 12 единиц техники: 4 самосвалы, 6 тракторов, 1 поливомоечная машина, 1 КамАЗ. Сданы на утилизацию 137 кг батареек, собрано и сдано 5373 кг макулатуры.

ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ ЛИДЕРОВ

Госкорпорация «Росатом» назвала имена финалистов престижного конкурса среди молодежи - «Инновационный лидер атомной отрасли-2018». На конкурс поступило 126 заявок от 50 отраслевых организаций. В заявительной кампании приняли участие все дивизионы атомной отрасли. По итогам оценки заявок были определены 35 финалистов конкурса. Среди них - два представителя ГХК: инженер управления режима и физической защиты Антон Буковецкий и инженер международного центра инновационных компетенций Виктория Григорьева. Максимальное число финалистов - 11 человек - были отобраны из организаций ядерного оружейного комплекса. От ФГУП «ПО «Маяк» в финал прошли четыре заявителя. Более одного финалиста представляют: ФГУП «Горно-химический комбинат», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», АО «ВНИИНМ», АО «НИКИЭТ», АО «РАСУ», АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» и АО «Атомстройэкспорт».

Второй (очный) тур конкурса пройдет в рамках I Молодежного конгресса Росатома, который состоится 26-30 августа в Санкт-Петербурге. Участникам предстоит в очном формате представить свои проекты жюри конкурса. Основными критериями оценки проектов являются научно-техническая обоснованность, реализуемость, экономический эффект и стратегия реализации.

Подготовлено УСО ГХК

ДЕЛО ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ

В Железногорске очередной педофильтский скандал. На этот раз он произошел в одном из детских загородных оздоровительных лагерей. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Но пока оно не завершено и человека не осудили, никто не имеет права назвать его преступником. Однако ярлыки уже навешаны. И не без прямого участия некоторых СМИ и пабликовых в соцсетях.

ОСНОВАНО НА СЛУХАХ

Что же произошло? По официальной информации, ночью 2 июля вожатый детского лагеря зашел в девичью спальню и «совершил в отношении 11-летней девочки насилиственные действия сексуального характера». Данная формулировка не подразумевает наличие насилиственного полового акта, это «иные действия сексуального характера», подробно описанные в правовой литературе. Но после такой новости город загудел как растревоженный улей. Однако, по сведениям газеты, заявления в правоохранительные органы от матери потерпевшего ребенка до сих пор нет. В таком случае почему возбуждено уголовное дело? Как объяснил Егор Шаманаев, заместитель начальника СО СК, уголовные дела по сексуальным преступлениям в от-

ношении детей относятся к делам публичного обвинения. Это значит, что заявления от родителей потерпевших может и не быть.

О данном происшествии в оздоровительном лагере правоохранительным органам сообщила корреспондент новостной телепрограммы «Информ-экспресс». Причем ее заявление, как выясняется, было основано исключительно на слухах. Тем не менее сигнал подобного рода не мог остаться без внимания.

В тот же день полицейские выехали в лагерь, стали опрашивать персонал и детей, а следственный отдел приступил к доследственной проверке. Понятно, что до ее окончания и СО, и УМВД отказывались давать комментарии. Тогда «Информ-экспресс» 5 июля разместил пост о случив-

шемся инциденте в социальных сетях и выпустил телесюжет о собственном расследовании происшествия. Кроме того, журналисты отправили официальный запрос в СК Красноярского края.

Вечером 6 июля в соцсетях был растиражирован комментарий Ольги Шаманской, руководителя пресс-службы краевого СК, по поводу ЧП в железногорском загородном лагере. В частности Шаманская заявила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела и о мере пресечения для подозреваемого.

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ

В ночь на 7 июля на официальном сайте СК появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего вожатого загородного лагеря по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Ее санкция - от 12 до 20 лет лишения свободы. Тяжесть статьи обусловлена тем, что, по данным следствия, потерпевшая находилась в беспомощном положении. В понедельник, 9 июля, подозреваемому было предъявлено обвинение



по вышеуказанной статье. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Тем временем резонансное происшествие бурно обсуждалось в социальных сетях. Одни железногорцы требовали самой суровой кары для вожатого, это притом что презумпцию невиновности еще никто не отменял. Другие недоумевали: ведь человек, о котором идет речь, довольно известная в городе личность, и никто ничего дурного о нем сказать не мог. А 7 июля в 23.09 в социальных сетях появился комментарий пользователя, позволяющий

посмотреть на произошедшее с другой стороны. «Вожатый в три часа ночи забрал телефоны у двух 11-летних девочек которые должны были спать, а на утро одна из них позвонила маме и сказала что он до нее домогался, а ее подруга это подтвердила.

Начались разборки, всех допросили, а вожатого увезли в Красноярск. А уже вечером буквально несколько минут назад девочки признались что соврали из-за того что вожатый забрал у них телефоны. Так что это все клевета!» (орфография и пунктуация автора сохранены).

«ГИГ» позвонил в железногорский следственный отдел СК, чтобы уточнить, знают ли

следователи о версии оговора. Оказалось - нет. По словам Егора Шаманаева, никаких заявлений от граждан по данному уголовному делу в следственный отдел не поступало.

- Мы не имеем возможности проверять все комментарии в социальных сетях, - сказал Егор Олегович.

- Да и такой обязанности у нас нет. Я обращаюсь к жителям Железногорска, которые владеют информацией по расследуемому делу, позвоните мне по телефону 75-42-21. Поймите, что решается судьба человека! Мы так же, как и все, заинтересованы в том, чтобы установить истину.

ОФИЦЕР РОСГВАРДИИ УДАРИЛ ЖЕНЩИНУ

Вечером 6 июля черный «лексус» не смог припарковаться из-за мешающего ему автомобиля. Короткая словесная перепалка водителей быстро переросла в драку, в которой серьезно пострадала 55-летняя женщина. Происшествие случайно запечатлено видеорегистратором, это и стало поводом для серьезных разбирательств в военной прокуратуре. Дело в том, что один из участников инцидента был одет в форму капитана Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

ВСЕ ПРОИЗОШЛО во дворе по Восточной, 30. Возле дома стоял «хундай», в салоне находились мужчина и его мать. Потом на парковку въехал «лексус», почему-то водитель внедорожника не смог припарковаться, посчитав, что ему мешает кроссовер. Из-за этого и началась ссора.

На записи с видеорегистратора отчетливо видно, как мужчина в офицерской форме резким рывком наклоняется в салон кроссовера. После чего из авто в него летит какой-то предмет и попадает в голову стоящей рядом женщины.

Как сообщает в соцсетях владелец «хундая», драку начал военный, сначала ударил его, а потом сидевшую рядом мать. Та схватила попавшую под руку крышку от термоса и запустила в обидчика. Но металлическая емкость отрикоштила, попала в жену офицера и рассекла ей бровь.

После этого супруги на пару подскочили к кроссоверу и стали наносить множественные удары по находившимся в салоне людям. Все происходило на глазах у маленькой девочки - дочки нацгвардейца.

Потерпевший написал в соцсетях, что военный несколько раз ударил его по голове. Мужчина пытался заслонить собой мать, но не оборонялся, опасаясь статьи за нанесение вреда должностному лицу при исполнении. Он объяснил, что его напугала репутация офицера, живущего в соседнем доме. Услышав крики и увидев, что происходит во дворе, соседи вызвали полицию и скорую.

Медицинская помощь потребовалась 55-летней женщине, ее увезли в больницу. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

Пользователи соцсетей сразу же сообщили имя и фамилию офицера Росгвардии. Это капитан в/ч 3377. Как пишут железногорцы, военный якобы уже уволен, причем задним числом - 5 июля.

У офицера нашлись и защитники, утверждающие, что конфликт спро-

воцировали пассажиры «хундая». Дескать, в ответ на вполне спокойную просьбу убрать автомобиль, мешавший проезду, последовала нецензурная брань. А драка началась потому, что военный вступил за свою жену. «Но это не умаляет того факта, что мужчина в форме превысил все возможные нормы самообороны. Рукопашный бой для того и был создан, чтобы обезвредить и задержать, а не тупо морду бить», - считает пользователь соцсетей.

Чем для офицера закончится эта история, не в последнюю очередь будет зависеть от тяжести телесных повреждений, полученных женщиной. У пострадавшей как минимум сотрясение головного мозга.

Газете стало известно, что сначала инцидентом занимался следственный отдел СК, потом материала были переданы в военную прокуратуру.



БРИЛЛЯНТОВАЯ НОГА

Красноярский краевой суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о компенсации морального вреда по иску работника компании «Элерон», получившего серьезную производственную травму.

Мужчина был принят в железногорское подразделение «Элерона» в ноябре 2016 года на должность монтажника стальных и железобетонных конструкций. Во вторую неделю работы с ним произошел несчастный случай. При бетонировании пола в строящемся здании на ногу монтажника упал тяжелый бетоновод. Пострадавший получил закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением и лечился более пяти месяцев. Последствия остаются и сегодня - мужчине трудно ходить.

Травма, по заключению экспертизы, квалифицировалась как тяжкий вред здоровью. Суд пришел к выводу, что несчастный случай произошел по вине работодателя: бетонирование полов осуществлялось с нарушением правил техники безопасности и использованием несертифицированного оборудования.

Требования истца о компенсации морального вреда признали обоснованными. При определении размера выплаты учли тяжесть причиненного работнику вреда, длительность его лечения, а также материальное положение ответчика. В итоге в феврале 2018 года железногорский суд постановил взыскать с АО ФЦНИВТ СНПО «Элерон» в пользу монтажника 250 тысяч рублей. Но строительная компания подала апелляцию на отмену данного решения, считая, что причиной происшествия стала личная неосторожность самого пострадавшего. Однако Красноярский краевой суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил его постановление без изменения.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ГОРОД и горожане

16 - 22 ИЮЛЯ

МЕНЯЕМ ДОБРО НА ДОБРО

В субботу, 14 июля, с 14 до 19 часов на площади перед Центром досуга пройдет «Ярмарка добрых вещей». Это уникальная возможность приобрести нужные в хозяйстве предметы по доступной цене.

ПРИНЯТЬ участие в благотворительной акции могут все без исключения. Такая ярмарка в Железногорске проходит уже не в первый раз, собранные средства будут переданы в Железногорскую общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя».


Еще можно успеть принести вещи для продажи, это могут быть игрушки, сувениры, бижутерия, картины, посуда, бытовая техника - все, кроме одежды и обуви. Товары принимают на вахте Центра досуга до 13 июля с 18 до 20 часов.



МОЯ ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

Парк культуры и отдыха приглашает железногорцев принять участие в выставке-конкурсе семейных поделок «60-летию городского озера посвящается».

НА КОНКУРС принимаются семейные поделки, изготовленные из бросового и природного материала. Для участия в выставке необходимо подать заявку в свободной форме по электронной почте kirovpark@mail.ru, где указать свое полное имя и контактный телефон. Работы принимаются до 26 июля в ТКЗ с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Справки по телефону 72-49-51.



ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын ЛЕВ
у ЕРОХИНЫХ
Никиты Сергеевича
и Евгении Сергеевны

сын ИЛЬЯ
у ГУСАРОВЫХ
Романа Сергеевича
и Татьяны Юрьевны

дочь МИРОСЛАВА
у ТРИШКО
Максима Алексеевича
и Полины Васильевны

дочь АНАСТАСИЯ
у ШАПОВАЛ
Вадима Юрьевича
и Ольги Михайловны

дочь МАРИЯ
у ЛАВРЕНТЬЕВЫХ
Матвея Михайловича
и Дарьи Юрьевны

сын НИКИТА
у КЛЮКИНИХ
Олега Николаевича
и Светланы Владимировны

дочь ДИАНА
у ВЫСОЦКИХ
Ивана Михайловича
и Елены Алексеевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ТРОЯК
Александра Юрьевича
и Оксаны Александровны

дочь ВИКТОРИЯ
у ВАВИЛИХИНЫХ
Виктора Михайловича
и Кристины Владимировны

дочь МАРИЯ
у КЛЮКИНИХ
Олега Николаевича
и Светланы Владимировны



**БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ**



БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПАРК

**Пришел в парк и попал в библиотеку...
В течение всего лета в ПКиО работает
интерактивная площадка библиотеки
имени М. Горького.**

ВРАЗГАР летних каникул набирает обороты познавательно-развлекательный сезон «Библиотечное лето 2018». Посетителей ждут веселые игры, волшебные книги, нескучные головоломки, красочные мастер-классы и многое другое.

Некоторые ребята уже успели встретить солнечное лето вместе с Горьковкой. Они рисовали собственный зоопарк, и не простой, а «цифровой» - с помощью цифр дети создавали своих животных и придумывали сюжетную игру. Время работы: каждую пятницу с 15.30 до 18.30.



СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

5 ИЮЛЯ

РУДЕНКО
Илья Владимирович
МИХАЙЛОВСКАЯ
Зинаида Анатольевна

РЕВА
Василий Владимирович
ЯГУДИНА
Юлия Викторовна

ДЕРГАЧ
Антон Евгеньевич
ДУБРОВА
Анна Александровна

ЖДАНКИН
Дмитрий Евгеньевич
ТРОЯКОВА
Анжела Александровна

6 ИЮЛЯ
КАНЦЕРЕВ
Андрей Михайлович
МИКИНА
Яна Ринатовна



БОГОСЛУЖЕНИЯ В СОБОРЕ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

12 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Славных и всехвальных первоверховых апостолов Петра и Павла. Свт. Григория, митр. Ираклийского. Прп. Паисия Святогорца. Окончание Петрова поста. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА

8.00 Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Выезд на Крестный ход. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА

8.00 Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Мч. Потита. Прп. Петра патриархия. Прав. Ангелины, деспотисы Сербской. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Собор Тверских святых. Литургия.

ВТОРНИК

17.00 Вечернее богослужение.

СРЕДА

8.00 Прп. Афанасия Афонского. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Мцц. Анны и Кириллы. Литургия.

14 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ



5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.50 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

19.55 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бегах». (12+).

23.25 Т/с Премьера. «Спарты». (18+).

0.30 Д/с Премьера. «Романовы. Век в поисках истины». (12+).



5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Капитанша». (12+).

1.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. Предательство Европы». (12+).

2.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья». (12+).



6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+).

9.30 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.

11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. (16+).

12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).

13.55 «10 самых...» (16+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агата Кристи». (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).

20.00 «Право голоса». (16+).

22.30 «Звёздные люди». Спецрепортаж. (16+).

23.05 Д/ф «Без обмана. Чай против кофе». (16+).

0.35 «Прощание. Андрей Панин». (16+).

1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе». (12+).

2.15 Петровка, 38. (16+).

2.35 Т/с «Гранчестер». (16+).

3.55 Х/ф «Свадебное платье». (12+).



6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00 «Уётное видео». (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «Солдаты-3». (12+).

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.50 Т/с «Тиран». (18+).

3.30 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел». (16+).

4.30 Д/с «100 великих». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.15 «Непутевые заметки». (16+).



6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина». (16+).

10.00, 19.20 «Что и как». (12+).

10.15 «Законодательная власть». (16+).

10.30 Х/ф «Любовь с риском для жизни». (16+).

12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «Полезная программа». (16+).

12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).

13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». (12+).

14.15 «Край без окраин». (12+).

14.30 Х/ф «Я буду ждать». (12+).

16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». (16+).

16.45, 0.00 «Новости районов». (16+).

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).

19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+).

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/ ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+).

21.15, 23.45 «Интервью». (12+).

21.30 Х/ф «Лига мечты». (12+).

1.30 Х/ф «И вечно возвращаться». (12+).

5.15 «Непутевые заметки». (16+).



5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.15 Д/ф «Яблочко». (12+).

7.10 Х/ф «Ночные сестры». (16+).

9.25 Х/ф «Беглецы». (16+).

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Мор-

ской патруль». (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.30, 3.35 Т/с «Соблазн».

(16+).



8.40 Д/ф «Новицки: Идеальный борсок». (16+).

10.30, 13.00 «По России с футбо-лом». (12+).

11.00, 12.55, 14.10, 17.15, 19.05, 21.00 Новости.

11.05, 14.15, 19.10, 3.00 Все на Матч!

13.30 Специальный репортаж. (12+).

13.40 «Город живёт футболом». (12+).

14.45, 3.30 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж. (12+).

15.15, 6.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Матч за 3-е место. Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+).

17.25 Водное поло. Россия - Словакия. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Испании.

18.35 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).

20.00 «ЧМ-2018 в цифрах». Специаль-ный репортаж. (12+).

20.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу. (12+).

21.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал. Трансляция из Мон-саквы. (0+).

23.40 Тотальный футбол.

1.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда». (12+).

2.00 Профессиональный бокс. Все-мирная Суперсерия. 1/4 финала. А. Усик - М. Хук. Трансляция из Германии. (16+).

4.00 Х/ф «Большой человек». (16+).



6.30, 17.30 «Пленницы судьбы».

7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах».

7.50 «Петербург: время и место».

8.20 Х/ф «Бронзовая птица».

9.30 Д/с «Маленькие капитаны».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».

11.10 Х/ф «Квартет Гварнери».

13.35 «Острова».

14.15 Д/ф «Головная боль господина Люмьера».

15.10 «Эрмитаж».

15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги».

16.40, 1.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулусы.

18.45 Д/с «Холод».

19.45 Д/ф «Документальный фильм».

20.25 Цвет времени.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века».

21.20 Т/с «Баязет».

22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».

0.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога».

1.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».

2.35 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Тифелондейн. Зашифрованное послание из камня».



6.00 После новостей. (16+).

6.15 Законодательная власть. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.25, 3.30 Д/с «Понять. Про-стить». (16+).

9.30 «Давай разведёмся!» (16+).

11.25, 4.40 «Тест на отцовство». (16+).

14.05 Х/ф «Саквойж со светлым будущим». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».

0.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога».



5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.50 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

19.55 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бегах». (12+).

23.30 Т/с Премьера. «Спарты». (18+).

0.30 Д/с Премьера. «Романовы. Век в поисках истины». (12+).



5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).

21.00 Т/с «Капитанша». (12+).

1.15 XXVII Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске».



6.00 «Настроение».

8.00 «Доктор И...» (16+).

8.30 X/ф «Демидовы».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50, 2.00 Т/с «Преступления страсти». (16+).

13.35, 4.30 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).

17.00, 5.20 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).

20.00 «Право голоса». (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05 «Прощание. Дед Хасан». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 «Хроники московского быта. Пропал с экрана». (12+).

1.25 Д/с «Обложка». (16+).

3.30 Петровка, 38. (16+).

3.45 Д/ф «Александр Кайдановский.

По лезвию бритвы». (12+).



6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00 «Улётное видео». (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «Солдаты-3». (12+).

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». (16+).

16.45, 0.00 «Новости районов». (16+).

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).

19.00, 2.10, 5.00 «Край без окраин». (12+).

19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/ ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30 Т/с «голоса». (16+).

21.15, 23.45 «Интервью». (12+).

21.30 X/ф «По этапу». (16+).

0.20 Т/с «Голоса». (16+).

5.15 «Непутевые заметки». (16+).



6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина». (16+).

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». (16+).

10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+).

10.30 X/ф «Лига мечты». (12+).

12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «Полезная программа». (16+).

12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).

13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». (12+).

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». (16+).

16.45, 0.00 «Новости районов». (16+).

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).

19.00, 2.10, 5.00 «Край без окраин». (12+).

19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/ ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30 Т/с «голоса». (16+).

21.15, 23.45 «Интервью». (12+).

21.30 X/ф «По этапу». (16+).

0.20 Т/с «Голоса». (16+).

5.15 «Непутевые заметки». (16+).



5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Морской патруль». (16+).

9.25 X/ф «За последней чертой». (16+).

11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с «СОБР». (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.30, 3.35 Т/с «Соблазн». (16+).

(16+).



8.05 «ЧМ-2018 в цифрах». Специальный репортаж. (12+).

8.35, 1.25 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).

9.05 Д/ф «Хулиган». (16+).

10.30 «По России с футбольом». (12+).

11.00, 12.55, 17.20, 18.25, 20.05, 22.00, 1.55 Новости.

11.05, 18.30, 22.10, 3.00 Все на Матч!

13.00 «Город футбола: Волгоград». (12+).

13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал. Трансляция из Москвы. (0+).

16.00 Тотальный футбол. (12+).

17.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда». (12+).

18.55 Водное поло. Россия - Германия. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция из Испании.

20.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. А. Дамковский - Д. Исмагулов. Трансляция из Оренбурга. (16+).

23.00 «Наш ЧМ. Тенденции». Специальный репортаж. (12+).

0.00 ЧМ-2018. Вспомнить всё.

2.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - А. Усик.

Трансляция из Латвии. (16+).

3.30 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж. (12+).

3.50 X/ф «Полицейская история». (12+).

5.50 «Лица ЧМ-2018». (12+).



6.30, 17.30 «Пленницы судьбы».

7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах».

7.50 «Петербург: время и место».

8.20 X/ф «Бронзовая птица».

9.30 Д/с «Маленькие капитаны».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки».

12.50, 0.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали».

13.30 Д/ф «Рахыт Амстердама. Золотой век Нидерландов».

13.50 Искусственный отбор.

14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века».

15.10 «Эрмитаж».

15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги».

16.40, 1.15 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.

17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Тифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».

18.45 Д/с «Холод».

19.45 Снимается документальное кино... Мастер-класс.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.20 Т/с «Баязет».

22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».

1.45 Цвет времени.

2.00 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца».



6.00 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

9.30, 22.30, 1.30 «6 кадров». (16+).

9.40 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40 X/ф «Старомодная комедия». (12+).

11.20 X/ф «Суета сует». (12+).

13.00 Т/с «Междуд нами девочки». (12+).

14.55 X/ф «Ты у меня одна». (16+).

16.50 X/ф «Человек-невидимка». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все». (12+).



5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.15 Контрольная закупка. 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. 12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.50 «Мужское / Женское». (16+). 18.00 Вечерние новости с субтитрами. 18.15 Премьера. «Видели видео?» 19.00 «На самом деле». (16+). 19.55 «Пусть говорят». (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бегах». (12+). 23.30 Т/с Премьера. «Спарты». (18+). 0.30 Д/ф Премьера. «Михаил Романов. Первая жертва». (16+).

5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». (12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время. 12.00, 3.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+). 13.00, 19.00 «60 минут». (12+). 15.00 Т/с «Склифосовский». (12+). 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+). 21.00 Т/с «Капитанша». (12+). 1.15 Торжественная церемония закрытия XXVII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

6.00 Профилактика с 2.00 до 12.00. 16.00, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агата Кристи». (12+). 17.50 Т/с «Так не бывает». (16+). 19.40, 22.00 События. 20.00 «Право голоса». (16+). 22.30 «Линия защиты». (16+). 23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+). 0.00 События. 25-й час. 0.35 Д/ф «Смерть на сцене». (12+). 1.25 Д/ф «Александра Коллонтай и её мужчины». (12+). 4.25 Мой герой. (12+). 5.10 «Естественный отбор». (12+).

6.00 Профилактика на канале с 6.00 до 10.00. 10.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны». (16+). 11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+). 12.00, 21.30 «Решала». (16+). 13.00 Т/с «Солдаты-3». (12+). 16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». (16+). 0.00 Т/с «24». (16+). 1.50 Т/с «Тиран». (18+). 3.40 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел». (16+). 5.00 «Лига «8файт». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+). 9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 17.30. 17.30 Т/с «Не плать по мне, Аргентина». (16+). 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». (16+). 19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробовать». (16+). 19.15, 21.10, 0.15 «Полезная программа». (16+). 19.20 Д/с «Вне зоны». (16+). 19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/ ЖЕЛЕЗНОГОРСК (16+). 19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+). 21.15, 23.45 «Интервью». (12+). 21.30 X/ф «Вулкан страсти». (16+). 0.00 «Новости районов». (16+). 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». (16+). 3.20 «Время обедать». (12+). 4.05 Д/с «Среда обитания». (12+). 5.15 «Непутевые заметки». (16+). 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия». 5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Морской патруль». (16+). 9.25 X/ф «Егеря». (16+). 11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «СОБР». 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с «След». (16+). 0.00 «Известия. Итоговый выпуск».



10.30 Профилактика на канале с 6.30 до 11.00. 15.00, 15.40, 19.15, 21.20, 23.20, 0.35 Новости. 15.10, 21.25, 0.40, 3.00 Все на Матч! 15.45 Футбол. Россия - Хорватия. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала. Трансляция из Сочи. (0+). 18.45, 1.40 «Россия. Как появляется надежда». Специальный репортаж. (12+). 19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди смешанных команд. Прямая трансляция из Екатеринбурга. 22.20 «Российский футбол. Итоги сезона». (12+). 22.50 «Футбольные каникулы. ФК «Оренбург». (12+). 23.25 Водное поло. Россия - Сербия. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Испании. 2.10 «История одной сборной». (12+). 2.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Гассиев - К. Владарчик. Трансляция из США. (16+). 3.30 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж. (12+). 4.00 X/ф «Полицейская история. Часть 2-я». (16+). 6.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал. Трансляция из Москвы. (0+).

6.30 Профилактика на канале с 2.30 до 10.00. 14.00, 19.30, 23.20 Новости культуры. 14.15 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника». 14.45, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века». 15.10 «Эрмитаж». 15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефин». 16.40, 1.20 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулусы. 17.20 Цвет времени. 17.30 «Пленницы судьбы». 17.55 Т/с «В лесах и на горах». 18.45 Д/с «Холод». 19.45 «Линия жизни». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 21.20 Т/с «Баязет». 22.50 Д/ф «Герман, сын Германа». 0.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» 2.00 Д/ф «Головная боль господина Люмьера». 2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».

6.00 Большой репортаж. (16+). 6.15 После новостей. (16+). 6.30, 7.00 Новое утро. (16+). 9.00, 12.50, 1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+). 9.30, 22.40, 5.40 «6 кадров». (16+). 9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 11.50, 2.40 «Тест на отцовство». (16+). 14.30 X/ф «Кровь не вода». (16+). 18.00, 21.00 X/ф «Дальше любовь». (16+). 20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+). 23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).

5.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+). 6.00 Профилактика на канале с 6.00 до 14.00. 14.00 «Документальный проект». (16+). 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+). 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+). 17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+). 18.00, 2.10 «Самые шокирующие гиены». (16+). 20.00 X/ф «Робокоп-2». (16+). 22.00 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 X/ф «Солдат». (16+). 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «6 кадров». (16+). 9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. (16+). 9.30 Профилактика на канале с 9.30 до 18.00. 18.00, 19.30 Т/с «Кухня». (16+). 21.00 X/ф «Профессионал». (16+). 23.20, 0.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+). 1.00 X/ф «Красотка-2». (16+). 3.00 Т/с «Выжить после». (16+). 4.00 Т/с «Это любовь». (16+). 5.00 «Ералаш». (0+). 5.50 Музыка на канале. (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+). 9.00 Дом-2. Lite. (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+). 11.30, 12.00 Т/с «Улица». (16+). 12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+). 20.00, 20.30 Т/с «Реальные паданы». (16+). 21.00 Однажды в России. (16+). 22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвики». (16+). 23.00 Дом-2. Город любви. (16+). 0.00 Дом-2. После заката. (16+). 1.05, 2.05 Импровизация. (16+).



4.50 Т/с «Подозреваются все». (16+). 5.20, 0.55 Суд присяжных. (16+). 6.00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00. 14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 16.00, 19.00 Сегодня. 16.25 Т/с «Скелет в шкафу». (16+). 17.00 «ДНК». (16+). 18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+). 23.00 Т/с «Свидетели». (16+). 1.55 Дачный ответ. (0+). 3.00 Т/с «Стервы». (18+). 3.55 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

6.00 М/ф «Мультифильмы». (0+). 9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». (12+). 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+). 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+). 15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+). 18.40, 19.30 Т/с «Помнить все». (16+). 20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист». (12+). 23.00 X/ф «Анализируй это». (16+). 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00 Т/с «Чтец». (12+). 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

7.05 X/ф «Две стрелы. Детектив каменного века». (16+). 8.40 X/ф «Выкуп». (16+). 10.10 X/ф «Принцесса цирка». (0+). 13.00 Т/с «Между нами девочки». (12+). 15.10 X/ф «Человек с бульвара Капуцинов». (12+). 17.00 X/ф «Раз на раз не приходит-ся». (12+). 18.25 X/ф «Змеелов». (16+). 20.10 X/ф «Чёрный принц». (12+). 22.00 Т/с «Убойная сила». (16+). 2.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+). 5.40 X/ф «Американский дедушка». (16+).

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды космоса». (6+). 8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за брата-3». (16+). 9.00, 13.00 Новости дня. 14.00, 18.00 Военные новости. 18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». (6+). 18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз». (6+). 20.10 «Не факт!» (6+). 20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная папка». (12+). 23.15 X/ф «Следствием установлено». (6+). 1.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. (6+). 1.50 X/ф «Ночной мотоциклист». (12+). 3.10 X/ф «Легкая жизнь». (6+). 5.00 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. Неконченная битва». (12+).

5.05, 10.40 «Взвешенные люди». (16+). 7.00 «Помешанные на чистоте». (12+). 8.30, 0.55 «В теме». (16+). 9.00 «Свадьба вслепую». (16+). 12.35 «Мастершef». (16+). 15.40 «Моя свекровь - монстр». (16+). 17.35 «Обмен домами». (16+). 19.25 Т/с «Семейные узы». (16+). 21.30 «Я стесняюсь своего тела». (16+). 1.20 Т/с «Мыслить как преступник». (16+). 1.20 Т/с «Мыслить как преступник». (16+). 4.10 «Битва диет». (12+).

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка». «Весьыш и чудо-машинки». 8.00 «С добрым утром, малыши!». 8.30 Комета-дэнс. 8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья». 9.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.00 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев». 11.30 М/с «Рай и пожарный патруль». 12.40 М/с «Роботы-поезда». 13.15 М/с «Ниндзяго». 14.05 Т/с «Классная школа». 14.55 М/с «Соник Бум». 16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины сказки». «Машинки страшилки». 18.05 М/с «Клуб Винкс». 18.55 М/с «Ханзаки». 19.20 М/с «Летающие звери». 21.30 Спокойной ночи, малыши!. 21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». 23.25 М/с «Бен 10». 23.40 М/с «Черепашки-ниндзя». 0.05 М/с «ЛБХ - Битвы маленьких гигантов». (12+). 0.50 X/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». 2.05 М/с «Куми-Куми». (12+). 2.40 М/с «Колыбельные миры». 2.45 «Копилка фокусов». 3.10 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Замок лунов». 3.25 М/ф «Шёл трамвай десятый номер...» 3.40 М/ф «Волшебное лекарство». 3.45 М/ф «Гордый кораблик». 4.10 «Подводный счёт». 4.25 М/с «Викинг Вик».

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО ПРОДАМ

АВТОБУСНЫЕ боксы на ул. За-городная, 26 или сдам в аренду. Тел. 8-902-925-42-00.

АРЕНДА

СДАМ в аренду помещения пр. Ленинградский, 7/1: 10 кв.м; 26 кв.м; 17 кв.м. 60 лет ВЛКСМ, 24 (со стороны двора), 42 кв.м. Тел. 8-908-203-52-23.

РАЗНОЕ

АВТОЛОМБАРД. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-00-01.

ЗАЙМ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-39-26. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ выкуп садов, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ с погребом, смотровой ямой, г/к № 57. Тел. 8-913-559-54-16.

ДАЧА 8,6 соток р-н ДОКа, есть все. Тел. 8-913-588-83-89.

ДАЧУ на 9 квартале, 2 -х этаж. дом, баня, ухоженный. 350 тыс. руб. Тел. 8-913-184-27-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на ул. Южной, 38Ж (первая линия). Назначение земли - под АЗС, по желанию можно поменять на любое другое, также под базу, возможна продажа в рассрочку. 900000 руб., 3200 кв.м. Тел. 8-983-140-00-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок оформленный под незавершенное строительство, ул. Южная, 40/7. Тел. 8-902-925-42-00.

ПОГРЕБ рядом с конторой УМ через дорогу. Погреб сухой, лаз прямой, лестница металлическая, подъезд хороший. Тел. 79-96-77.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ к продаже ДАЧИ (разные районы, разные цены) Звоните. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

САДОВЫЙ участок 6 соток на Восточной. Собственник. Тел. 8-913-587-06-60, 8-913-509-19-95.

САД-ОГОРОД СНТ № 7 за КПП-2: домик щитовой, свет, вода, 5 соток, ул. Центральная, уч. 3 84. Недорого. Тел. 75-32-23, 8-902-960-64-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТАУНХАУС - эллинг в Додоново, у Енисея, 97 кв.м, 1.4 млн. руб. Гараж капитальный за УЖТ, высота ворот 4 м, 480 тыс. руб. Возможен обмен на автомобиль. Тел. 8-913-550-36-75.

УЧАСТОК 9 соток, Калиновка. Тел. 8-913-599-04-82.

ЖИЛЬЕ КУПЛЮ

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел. 77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-40-11, 8-908-223-46-03.

1,5-2-КОМН. квартиру в деревянном доме в городе, желательно квартиру с погребом. Тел. 70-86-79, 8-953-850-86-79, 77-06-05, 8-908-223-46-05.

1-КОМН. хрущ. 1-2 эт. в районе ул. Кирова, Восточная, Центральный проезд. Тел. 70-86-79, 8-953-850-86-79.

1-КОМН. в микрорайоне Ленинградский в новых домах. Тел. 70-86-80, 8-953-850-86-80.

1-КОМН. улучш. план. в микрорайоне Ленинградский. Тел. 70-86-79, 8-953-850-86-79.

1-КОМН. в центре города в хорошем состоянии, 2-3 этаж, до 1500 тыс. руб. Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30.

2-КОМН. улучш. план. в хорошем состоянии в городе или в микрорайоне Ленинградский, не крайние этажи. Тел. 70-85-43, 8-953-850-85-43.

3-КОМН. улучш. план. По Школьной, 10 или Октябрьской, 21. Предлагайте, рассмотрю все. Т. 77-07-87; 77-09-66; 8-908-223-47-87; 8-908-223-49-66.

3-КОМН. квартиру на Ленинградском, в районе Эскадры. Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30.

3-КОМН. сталинку в хорошем состоянии, с ж/б перекрытиями, не 1 этаж. Тел. 70-86-80, 8-953-850-86-80.

ПРОДАМ

«А.Н.МЕРКУРИЙ» предлагает к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на нашем сайте www.an-mercuriy.ru или по тел. 77-05-10.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.стал. Чапаева, 17; 15; Советская, 24; Ленина, 40; 55; улучш. план. 60

лет ВЛКСМ, 56; Андреева, 2A; Царевского, 3; Мира, 23; Ленинградский, 1; 18; 57; 107; трех. Ленинградский, 91; хрущ. Курчатова, 10A, 1750 тыс. руб., торг.; Центральный пр., 3; 4-комн. стал. Ленина, 19, улучш. план. Ленинградский, 69; 5-комн. Чапаева, 14, (2-комн.+3-комн.). Тел. 8-902-919-2538, Наталья.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.стал. Ленина, 47Б, 1540 тыс. руб.; Ленина, 49; 1-комн. хрущ. Октябрьская, 45; Курчатова, 32; Молодежная, 5; Восточная, 23; Комсомольская, 37; Саянская, 9; улучш. план. Ленинградский, 26; Курчатова, 2; Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«А.Н.НАШ ГОРОД» Дом ул. Пушкина, 13 соток, с отделкой; Дом без отделки Таежная, 12 соток; Дом в п. Новый Путь, ул. Дружбы; Усадьба 26 соток Балахтинский р-н. Тел. 8-913-047-0502, Наталья; Дом ул. Ермака (ЭЛКА); Дом пос. Новый Путь, ул. Микурина. Тел. 708-343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-187-2840

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. Центральный пр., 5, 1300 тыс. руб. 2-комн. трехх. Ленинградский 91, 2250; хрущ. Кирова, 12; Свердлова, 56; Советская, 32; Ленина, 57; Восточная, 58; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 8; Ленинградский, 45; 69; 73; 105; 60 лет ВЛКСМ, 68; Восточная, 51; Курчатова, 56; стал. Чапаева, 18; Парковая, 18; Маяковского, 5; 2-комн. д/д Комсомольская, 18; Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. Пушкина, 30; Кирова, 12; Восточная, 13; стал. Маяковского, 22; дер. Калинина, 20; 2-комн. хрущ. Свердлова, 25; Крупской, 3; Кирова, 10; 6; Комсомольская, 35; Курчатова, 20; улучш. план. Восточная, 51; 60 лет ВЛКСМ, 4; 54; 42; Ленинградский, 9; 21; 31; Толстого, 3, 21A; стал. Ленина, 51. Тел. 708-343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. хрущ. Комсомольская, 35; Кирова, 10; улучш. план. Восточная, 51; Курчатова, 48; 56; Мира, 25; Ленинградский, 5; стал. Чапаева, 14; Андреева, 13; Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. дер.; Октябрьская, 45; улучш. план. Курчатова, 44; Октябрьская, 5; Ленинградский,

29; Поселковый пр., 5; стал. Маяковского, 4A; 22A; Ленина, 31 с ремонтом; Комсомольская, 27; дер. Комсомольская, 20; комната на подселении 14 кв.м Курчатова, 16. Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

КУПЛЮ • ДОЛЮ • ПОДСЕЛЕНИЕ
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ НАЛИЧНЫЕ
• 77-00-11
8-908-223-40-11
8-908-223-46-03

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал. Маяковского, 17B, 2 эт.; Королева, 17; Молодежная, 9; 13; Толстого, 25; дер. Поселковая, 31; стал. Андреева, 16; Школьная, 67; Свердлова, 50, 1350; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 22, 1440 тыс. руб.; 60 лет ВЛКСМ, 48; Курчатова, 44; Мира, 17; Толстого, 21A; Царевского, 70, 54 кв.м; 60 лет ВЛКСМ, 20; Тел. 708-343, 8-983-611-8233; 4-комн. стал. Свердлова, 24; Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

1-КОМН. хрущ. Восточная, 31, 4 эт., ПВХ, обычное сост., 1200. 2-комн. хрущ. Крупской. 9 5 эт., ПВХ, м/к двери, 3-комн. улучш. план. 78 кв.м, нестанд., 3200 торг. Тел. 770-399, 8-913-515-88-97.

2-КОМН. хрущ. Восточная, 17, 4 эт., ПВХ, м/к двери, входная сейфовая дверь, с/у требуется ремонт), 1550; 1-5-комн. хрущ. Молодежная, 5 эт., ПВХ, балкон застеклен, с/у - кафель, заменены м/к двери, 1600 тыс.руб. Тел. 8-913-555-24-27, Елена Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

4-КОМН. п/с Белорусская, 51, ПВХ, заменена эл. проводка, трубы, установлены водосчетчики, с/у отдан кафелем, м/к двери, 1580 тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-80, Юлия Фото на сайте www.an-mercuriy.ru.

АН. Продам: 1 стал. Маяковского, 54А, 1900; 1 стал. Школьная, 67, 1450; 2 улучш. план. Ленинградский, 153, 1700; 3 улучш. план. Ленинградский, 33, 3300 тыс. руб. Тел. 8-923-331-75-12, 8-923-355-03-48.

СОБСТВЕНИК
2-КОМН. квартира 60 лет ВЛКСМ, 62, 7 эт. Квартира свободна, сделан хороший ремонт. Один собственник. Тел. 8-913-587-51-05.

2-КОМН. квартира Школьная, 9, р-н Университета на Школьной, 7 эт. Тел. 8-913-835-35-96.

КВАРТИРА новостройка с ремонтом и мебелью г. Красноярск, Студенческий городок, Жилия 40кв.м. Тел. 8-913-559-54-16.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. Военнослужащим, необходимы 1-2-3 комн. квартиры. Срок - длительный! Спиртное не употребляем, не курим, без в/п. Звоните в любое время. В свободное время можем оказывать какую либо помощь (приить, прикрепить, приклеить и т.п.) Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры. Посуточно в центре. Документы отчетности. Тел. 8-991-374-52-66.

1-2-КОМН. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочные скидка, документы строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

1-2-КОМН. квартиры посуточно в центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

АРЕНДА посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

АРЕНДУЕМ от Собственника. Частное лицо арендует квартиру на два года на 1 год, далее будем покупать свое жилье, либо готовы арендовать с последующим выкупом. Мне 48 лет, сыну 23. АГЕНТАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ. Тел. 8-908-017-84-86.

НАМ нужна 2-комн. квартира, мы семейная пара, з/плату получаем регулярно без задержек. Без вредных привычек, без животных. Рассматриваем только от собственника, срок интересует длительный. Заранее, спасибо. Тел. 8-923-345-60-25.

СДАЕТСЯ 2-комн. квартира ул. Восточная, с мебелью. 12 тыс. руб. + свет, вода. Тел. 8-913-576-06-92, 8-962-074-14-22.

СДАМ</b

ОБЪЯВЛЕНИЯ

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«0000000001АВТО». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

ЛЮБОЙ автомобиль, мототехнику, прицеп, в любом состоянии. Тел. 8-902-924-51-80.

ПРОДАМ

ГАЗ-21 1958 г.в., состояние хорошее. Тел. 8-913-588-83-89.

ГАЗ-21 1958 г.в., хорошая, можно с гаражом. Тел. 8-913-588-83-89.

РЕНО-ДАСТЕР 2012 г.в., V-2 л, бензин, светло-серый, состояние отличное. Тел. 72-44-20.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон «Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@k26.ru.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ и профессионального кухонного оборудования в наличии и под заказ

РЕМОНТ МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ

БЫТСЕРВИС
пр.КУРЧАТОВА, ЗЕ (рынок)
70-85-48
8-953-850-85-48

ТОЛЬКО высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов MP3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, планшеты, телевизоры б/у, стиральные машины б/у, сетевые зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть все! СЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор форм и тканей. Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

СТЕНКУ и мягкую мебель (диван и два кресла). Все в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-913-529-39-50.

ПРОДУКТЫ ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.

КАРТОФЕЛЬ со своего участка. Очень вкусный. Тел. 8-913-574-86-89, 79-13-06.

КЛУБНИКА садовая! Вкусная, сочная, натуральная. 10 л - 180 руб. Принимаем заказы. Тел. 8-913-044-33-96.

МЯСО свинины четвертками. Тел. 8-953-850-87-55.

ТОРГОВЫЙ РЯД КУПЛЮ

АСБЕСТОВОЮ ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

ПРОДАМ

«ПРАКТИКА». Социально-ориентированный магазин Южная, 18/5 реализует профтрубу, уголок, швеллер, профлист, крепеж, вагонку, блокхаус, доска пола, имитация бруса осб. фанера.

«ПРАКТИКА». Социально-ориентированный магазин Свердлова, 9Г реализует: Волма слой 30 кг - 349; церезит клей плитка 299, цемент м-500 - 299. В магазин «Кулинария на Школьной»: повара, пекаря, уборщицы, заведующая производством. Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39, ул. Школьная, 38.

В хлебобулочный цех наладчик оборудования и приемо-сдатчик в экспедицию. Тел. 74-63-43.

В хлебобулочный цех работник в экспедицию. Знание ПК приветствуется. Обучение. Тел. 74-63-43.

ВОДИТЕЛИ на Тойоты без в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК категории В, С. Знание Красноярска. Возраст от 25 до 40 лет. Тел. 8-904-890-99-60.

ВОДИТЕЛЬ-ИНСТРУКТОР автoshколы. З/плата сдельная. Тел. 8-953-599-87-76, 8-908-223-45-69, 8-908-223-46-50, 73-20-20.

ЖЕНЩИНА на должность администратора. З/плата от 20 тыс. руб. График работы сутки через трое. 10 дней в месяц. Тел. 8-913-586-73-55.

МАСТЕРСКАЯ- магазин. Мы с Вами. Ритуальные венки, корзины, ленты. Заказ, скидки. Доставка. Северная, 5, цоколь, с 9 до 18.00, суб. с 11 до 15.00. Тел. 8-965-891-19-75, 8-983-153-35-54.

ПЕНОПЛАСТ б/у: 2,30x1,20 м, толщина 40 мм - 200 руб.; 50 мм - 250 руб.; 80 мм - 400 руб. Возможна доставка. Тел. 8-904-894-01-41.

ЖИВОТНЫЙ МИР ПРОДАМ

КОРОВУ первотелку и третим отелом, теленка, 2 мес., телка 5 мес. Поросят 3 мес. Тел. 8-983-163-00-53.

ПОТЕРИ

2 июля в р-не Ленинградского, 73 пропал кот. Окрас черный, глазки желтые. Если кто-то видел или знаетего местонахождение, огромная просьба позвонить. Тел. 8-902-945-81-37.

ПОТЕРЯЛАСЬ маленькая черная собачка с белой грудкой. Видела в р-не маг. «Аквариум». Вознаграждение. Тел. 8-929-336-61-58, 75-42-07.

РАБОТА ТРЕБУЮТСЯ

«МП ПАТП» срочно требуются: водители автобусов, категория «Д», средняя з/плата 30 тыс. руб.; кондукторы, средняя з/п 18 тыс. руб.; контролер - ревизор, з/п 18 тыс. руб.; слесарь по ремонту автомобилей 3-5 разряд, з/п 18-22 тыс. руб.; инженер по безопасности движения, з/плата 25 тыс. руб. Отдел кадров тел. 76-90-09.

АВТОСЛЕСАРИ, автомойщики в ООО «Автомокомплекс «Центр-Сервис». Тел. 8-913-587-43-33, 76-30-03, 8-913-583-12-09, 74-66-30.

БРИГАДА каменщиков (2-3 чел.), кровельщиков. Строительство ИЖС. Тел. 8-963-260-14-77.

БУХГАЛТЕР на первичку. Работа в Красноярске с 9.00 до 18.00. Доставка транспортом предприятия. Тел. 8-(3919) 76-35-51. Резюме на адрес: tskga2011@yandex.ru

В автомокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта, помощники, автомоторист, опыт, возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному ремонту, с опытом и без. Тел. 8-983-140-55-55.

В магазин «КАРИ» продавцы-консультанты, администратор. Официальное трудоустройство. Соцпакет. Тел. 8-923-270-48-45.

В магазин «Кулинария на Школьной»: повара, пекаря, уборщицы, заведующая производством. Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39, ул. Школьная, 38.

В хлебобулочный цех наладчик оборудования и приемо-сдатчик в экспедицию. Тел. 74-63-43.

В хлебобулочный цех работник в экспедицию. Знание ПК приветствуется. Обучение. Тел. 74-63-43.

ВОДИТЕЛИ на Тойоты без в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК категории В, С. Знание Красноярска. Возраст от 25 до 40 лет. Тел. 8-904-890-99-60.

ВОДИТЕЛЬ-ИНСТРУКТОР автoshколы. З/плата сдельная. Тел. 8-953-599-87-76, 8-908-223-45-69, 8-908-223-46-50, 73-20-20.

ЖЕНЩИНА на должность администратора. З/плата от 20 тыс. руб. График работы сутки через трое. 10 дней в месяц. Тел. 8-913-586-73-55.

КАМЕНЩИКИ на строительство дома. Тел. 8-929-339-11-55.

КООРДИНАТОР (менеджер по работе с клиентами) в лингвистическую школу «Лондон Экспресс». Тел. +7 (391)290-26-50.

МАЛЯРЫ, штукатуры, разнорабочие, специалисты по устройству полов и наклейке обоев. Большие объемы. Оплата гарантирована. Тел. 8-913-516-91-40.

МЕРЧЕНДАЙЗЕР. Тел. 8-923-309-59-80.

МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме инженер-сметчик; КС2, КС3; ГрандСмета. Тел. 8-913-593-19-95, 76-15-55.

НА мебельное производство требуется кладовщик. Опыт работы. Соцпакет, стабильная з/плата. Тел. 76-12-50, 76-12-40.

НА электромонтажный участок: прораб, мастер, электромонтажники, бригада электромонтажников, з/п высокая, 5-ти дневка. Тел. 8-902-943-26-61.

ОХРАННОЙ организации водитель с личным авто для работы в группе быстрого реагирования. Тел. 8-913-597-09-73, 8-913-173-09-33.

ОХРАННОЙ организации срочно требуется менеджер по работе с Клиентами и объектами охраны. Обращаться ул.Школьная, 53. Все подробности при собеседовании.

ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу: электросварщик на полуавтомат, з/плата от 40 до 50 тыс. руб.; слесарь-сборщик м.к., от 40 до 50 тыс. руб.; маляр металлоконструкций, з/плата до 45 тыс. руб., технолог сварочное производство, от 25 до 45 тыс. руб. Тел. 79-09-91, 8-902-942-52-43.

ПРЕДПРИЯТИЮ сборщики, 30 тыс. руб.; станочники, 25 тыс. руб.; упаковщики, 20 тыс. руб. Возможно обучение. Тел. 74-62-66, 74-69-07.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный продовольственный магазин. З/плата от 20000. Тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 10.00 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Стаж работы, санкционка. Тел. раб. 74-51-94 (с 9.00 до 17.00).

ПРОДАВЕЦ женской одежды. Тел. 8-913-830-85-29.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ магазину: пекарь-повар. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ магазину: продавцы, оператор 1С торговли. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

РАБОТА без распространения и без продаж. Тел. 8-913-592-46-97, с 12 до 20.00.

РАЗНОРАБОЧИЕ настройку. Тел. 8-908-223-41-61.

СБОРЩИК-СОРТИРОВЩИК на полигон ТКО. Оплата сдельная. 20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-59-96.

ТЕХНИЧКА в магазин «Натали», помощь при погрузке. Эвакуатор траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-929-76-10.

УСЛУГИ от 800 руб., помощь при погрузке. Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

УСЛУГИ от 800 руб., помощь при погрузке. Эвакуатор траверсой безущербно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город и горожане №28 / 12 июля 2018

15

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и краю. Фургон до 3.5 тн, 4.0x2.0x2.0. Недорого. Тел. 8-913-538-88-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и краю, переезды, доставка материалов, вывоз мусора и мн. др., всегда чистый кузов и комфортный салон, фургон 3 тонник, р-р 4100x1700x1700, открывание дверей сзади-сбоку, от 500 руб./час, услуги грузчиков от 250 руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

ГРУЗЧИКИ. Крепкие мужики аккуратно перенесут-перевезут любые ваши вещи, стройматериалы, мусор. Переезды, транспортировка лежачих людей. В наличии любой грузовой транспорт. Тел. 8-913-572-43-96.

ДОСТАВИМ ЗИЛ Самосвал: ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, чернозем, дрова (обрезь), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВИМ самосвалом 4 тн: ПГС, ПЩС, гравий, песок, щебень и др. Вывоз мусора. Грузоперевозки. Скидки пенсионерам. Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-149-47-85.

ДОСТАВКА документов во все ВУзы страны по разумным ценам, экспресс-почтой. Тел. 8-983-055-33-22.

ДОСТАВКА куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.

ДОСТАВКА. Самосвал. Японец: ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

ДОСТАВКА: бетонный песок, дрова (обрезь), ПГС, щебень, чернозем, гравий и др. Вывоз мусора, спонец (самосвал). Тел. 8-913-538-99-32.

ПГС, гравий, песок, чернозем, уголь. Оптовикам хорошие скидки. Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-972-00-87.

САМОСВАЛ ГАЗ 53. Вывоз мусора, ПГС, щебень, песок. Уборка, вывоз мусора. Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-63-36.

САМОСВАЛ с краном (2.5 тн). Доставка стройматериалов, ПГС, песок, гравий и др. Вывоз мусора. Тел. 8-913-567-59-61.

УСЛУГИ воровайки: стрела 3тн г/п, борт 5тн, эвакуатор. Грузоперевозки, монтаж. Любое удобное для вас время. Тел. 8-913-837-82-10.

УСЛУГИ спецтехники, экскаватор-фронтальный погрузчик, мини-погрузчик Bobcat, щетка, гидромолот, самосвал, автогидравлика (воровайка) стрела 7тн, г/п 10тн. Услуги ямобура диам. 350мм, глубина до 2м, цена 250 руб./п.м. Фронтальный погрузчик, объем ковша 2 куб.м. Доставка ПГС, гравий, песок, щебень, чернозем. Тел. 8-902-923-78-16.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКОЕ лето с London Express! Открыт набор на летние интенсивные курсы для детей и взрослых. Скидки до 40%. Подробности по тел. +7 (391) 290-26-50, ул. Школьная, 30. www.london-express.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Помощь студентам. Математика. Информатика. Огромный опыт. Тел. 8-923-319-19-67.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев, выпускни из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

КРАСИВОЕ развлекательное шоу с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.

САЛОН КРАСОТЫ

БЫСТРО, безвозвратно снимают все порчи, проклятия, сглазы, привороты, венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбрэ, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%, трех и более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил (плитка, гранит, блоки). Большой выбор памятников (уста-

новка), ограды, столы, лавки. Отсыпка щебнем, подвозд земли. Гарантия, короткие сроки, цены от производителя. Скидки. Тел. 70-82-67, 8-902-946-34-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бетонирование, укладка плитки, установка памятников и оградок. Продажа памятников, оградок, столов, лавочек. Качество гарантировано. Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-298-88-76.

ЗАТОЧКА цепей электробензопила любых моделей профессиональным станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. Курчатова, ЗЕ (Центр. рынок, напротив ТЦ «Хороший»).

ПАТРОНАЖНАЯ служба «Добрые руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми. Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-18, 8-953-850-85-83, 8-923-377-63-60.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных блоков, изготовление новой мебели, барной, ресторанный. Большой выбор тканей. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-839-42-44.

СТРИРКА

ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

АРЕНДА бензо-, электро- инструмента, леса, лестницы до 8,5 метров, прицеп 3 метра до 750 кг. Услуги кровельной бригады. Возможна доставка на объект. Тел. 8-953-850-80-81.

БРИГАДА кровельщиков выполнит любую кровельную работу профессионально: гаражи, дома, бани, любой объем. Гарантия до 3 лет, гибкая система скидок, без предоплат. Тел. 8-953-850-80-81, 70-80-18.

БЫСТРО, качественно и недорого сделаем ремонт квартир, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-191-97-02.

БЫТСЕРВИС. Оказание сантехнических и бытовых услуг на-

селению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

ВОРОТА в гараж с установкой. Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 В. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

ЗАБОРЫ изготавливаем и устанавливаем расчет после монтажа, генератор 22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

КРОВЛЯ ремонт, устройство: гаражи, долю, бани и мн. др., любой объем. Без предоплат, гарантия до 5 лет, скидки. Тел. 8-983-159-04-45.

МУЖ на час, любые мелкие работы. Пенсионерам скидки. Недорого. Тел. 8-960-765-97-88.

АБСОЛЮТНО все виды отделочных работ вам сделает бригада специалистов. Сварка, сантехника, электрика и др. Ванные комнаты под ключ. Гарантия. Договор, качество. Тел. 8-913-180-35-62.

АБСОЛЮТНО любые виды кровельных работ, замена шифера на профлист, металлический. Заборы, сайдинг и др. Качество, гарантия, доступные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-046-85-32.

АБСОЛЮТНО новый сервис заказа услуг. Лига услуг - один номер более 400 услуг. Найдем нужного мастера. Все сферы услуг в одном месте. Тел. 8-965-909-99-70.

БЕТОННЫЕ работы любой сложности (фундаменты, плиты, полы стяжки, отмостки, дорожки, заезды в гаражи и др.). Качество гарантировано. Без предоплат. Тел. 8-913-191-96-60.

БРИГАДА электриков выполнит монтаж любой сложности, всех видов работ от А до Я. Видеонаблюдение. Тел. 8-923-276-19-88.

БЫСТРО! Качественно! В кратчайшие сроки! Установим забор, перекроем крышу, зальем фундамент, построим дом. Пенсионерам скидки! Помощь в выборе материалов. Тел. 8-923-340-12-16, Сергей.

ВЫПОЛНИМ ремонт помещений, работы по гипсокартону, укладка кафеля, линолеума, ламината. Сантехника, электрика любой сложности. Помощь в выборе доставка материала. Тел. 8-902-913-80-15, Александр.

ДОМА, бани: строительство из бруса, каркас (по канадской технологии) «под ключ». Гибкая система скидок, договора, гарантия. Тел. 8-983-159-05-53, 70-80-81.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Профлист, металлоштакетник, доска, сетка рабица и др. Качественно, в короткие сроки. Без предоплат. Тел. 77-04-80, 8-913-195-60-45, 8-923-570-92-75.

монтаж. Установка смесителей, ванн, унитазов и др. Замена труб, вентелей в садах и огородах. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно.

Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Быстро, качественно, недорого. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-223-41-29 (Александр).

ИЗГОТАВЛИВАЕМ, устанавливаем металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печи, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и установка радиаторов отопления, профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов, смесителей. Быстро, качественно. Договор. Возможна рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

КАЛИТКИ, ворота. Заборы, профлист, штакетник дерево. Сварка. Спилим деревья. Беседки, туалеты, сараи. Поднимем постройки. Замена кровли. Отделка домиков. Мелкосрочка. Просто помочь. Тел. 8-913-550-45-51.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Установка, ремонт. Качественно, в короткие сроки, гарантия, без предоплат. Тел. 70-82-31, 8-983-204-94-15.

МУЖ на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка.

Ремонт и замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка радиаторов отопления, водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 77-06-77, 76-21-11.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий. Монтаж пвх и мдф панелей, монтаж декоративных изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: настенные - бесшовные, рейчевые, гипсокартоновые и мн. др.

Высокое качество не зависит от вашего бюджета, разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

ПОТОЛКИ Натяжные!!! Превосходное качество полотен. Огромный опыт работы. Гибкая работа с клиентами. Сегодня заказ. Завтра - потолок. Замер. Консультация бесплатно. Тел. 8-929-332-06-09.

«ДОМОСТРОЙ»
магазин стройматериалов

- Доска пола, фальцовая, вагонка,
- Деревянные уголки, штапики, плинтусы, галтели, нащельники
- Панели под горючие и помидоры, пролеты из штакетника, столбики
- Фанера, гипсокартон, OSB, ДСП
- Цемент, песок, смеси, кирпич
- Профлист, ондулин, шифер волновой и плоский, для грядок,
- Пенопласт, минплита, блоки
- Крепеж, гвозди, инструмент, грунтования, краски, пропитки
- Водосточные системы пластиковые и оцинкованные
- Печной, садовый, банный инвентарь
- Окна. Двери: входные, межкомнатные, банные. Туалеты
- Деревянная мебель, лесочницы

ул. ЮЖНАЯ, 38А («Светофор»)
Тел. 76-96-26, 8-908-010-82-09
пн. - сб. с 9.00 до 18.00, вс. с 9.00 до 17.00

РЕМОНТ квартир. Перепланировка. кладка печей. Кирпично-каменные работы. Монтаж заборов, теплиц, ремонт, фундаменты. Строительство бань, домов. Тел. 8-904-892-34-77.

РЕМОНТ окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна ПВХ, жалюзи, москитные сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, майярные работы, любые монтажи - гипсокартон, панели, строительные работы любой сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки. Гарантия, качественно. Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по садам. Газэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или вернем деньги! Пенсионерам огромные скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬСТВО дачных домов, бани, гаражи и др. Гарантия. Работаем без предоплат. Тел. 77-04-80, 8-923-336-92-94.

СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка любой сложности, укладка блоков, кирпича, бруса, монтаж заборов: профлист, штакет и мн. др.,

монтаж и замена кровли, стропил, бетонные работы, утепление, отделка любой сложности, сайдинг, блокхаус, оштукатуривание под покраску. Договор, гарантия качества, предоставление материалов. Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDÖ, ARISTON, BOSCH, BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).

«COMPHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-40-74.

РЕМОНТ бытовой техники: стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дреши, перфораторы, сварочные. Гарантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и прочей бытовой техники у Вас дома. Любые неисправности. Ремонт электронных модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ телевизоров. Низкие цены. Пенсионерам скидка. Без

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ФГУП «НО РАО» (Заказчик), адрес: 119017, Москва, ул. Пятницкая, 49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 770501001, информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 и Положением администрации ЗАТО г. Железногорск №1375 от 10.07.2018 г., организуются общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов (полигон «Северный») филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду - далее материалы обоснования лицензии.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии состоятся в форме общественных слушаний 16августа 2018 г. в 16 часов 00 минут в здании администрации ЗАТО г. Железногорск, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, д. 21.

Организатором общественных слушаний является Администрация ЗАТО г. Железногорск совместно с Заказчиком.

Цели намечаемой деятельности - обеспечение безопасной изоляции радиоактивных отходов 5 класса на весь срок их потенциальной опасности. Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО г. Железногорск.

Сроки проведения ОВОС: февраль- декабрь 2018 года.

Материалы обоснования лицензии доступны для ознакомления с 06.07.2018по 17.09.2018, с 08.00 до 17.00, в филиале «Железногорский» ФГУП «НО РАО» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д.30, 2 этаж, телефон: (3919)74-67-67. Также, материалы обоснования лицензии будут размещены на сайте ФГУП «НО РАО»:www.norao.ru

Заинтересованные стороны могут представлять замечания и предложения по материалам обоснования лицензии письменно в журнале учета замечаний и предложений, размещенном по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д.30, 2 этаж, и в электронном виде по адресу электронной почты info@norao.ru

выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

РЕМОНТ холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в мастерской. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Поставка/установка кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов, видеокамер, стиральных машин,

DVD-проигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ

«КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ»

СООБЩАЕТ!

алкогольная, табачная зависимость проводит

ученик Довженко

психотерапевт, нарколог

МЕТЕЛЁВ А. С.

21 и 23 ИЮЛЯ
в г. Красноярск
ул. Ленина, 28

тел.: 8(391)211-00-09

8-902-927-40-86

www.krotz.ru

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная врачебная помощь. Выезд на дом. Стационар. Лицензия. ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-354-39-54.

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНЫ документы на имя Татьяновой О.В. Вознаграждение. Тел. 8-913-193-06-50.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ВОЕННЫЙ билет на имя Горбань Сергея Алексеевича сч. недейств.

ВОЕННЫЙ билет на имя Шурыгина Ивана Михайловича сч. недейств.

УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина подлежащего призыву на военную службу на имя Никитина Ильи Денисовича сч. недейств.

УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, подлежащего призыву на военную службу на имя Дубравина Александра Вячеславовича сч. недейств.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочая группа по проведению общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов - полигона «Северный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду" в составе:

Гринько Ю.В. - эксперт «Информационного центра» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край);
Калмыков Д.А. - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (по согласованию);
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);
Лунёва Е.А. - исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству;
Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам.

Информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372, организуются общественные обсуждения на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов - полигона «Северный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду".

В соответствии с Положением "О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляющейся хозяйственной иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края", утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний.

1. Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов - полигона «Северный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду".

Цель намечаемой деятельности - обеспечение безопасной изоляции радиоактивных отходов 5 класса на весь срок их потенциальной опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, ЗАТО Железногорск.

2. Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «НО РАО», адрес: 119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 770501001.

3. Срок проведения общественных обсуждений: с 12.07.2018 г. по 17.09.2018 г.

4. Срок и место, время ознакомления с материалами обоснования лицензии:

Материалы обоснования лицензии доступны

разделений Администрации на выбранном в соответствии с техническими концепциями платформенным программном обеспечением – программируется под используемые в данный момент в Администрации северные операционные системы и системы управления базами данных;

- 4) обеспечение приобретения, складского хранения, установки на рабочих местах, учета, эксплуатации, ремонта и модернизации компьютерного оборудования и другой электронной техники, распределение и установка новой приобретенного или имеющегося на складе исправленного оборудования в структурных подразделениях Администрации;
- 5) обеспечение эксплуатации, ремонта и развития телефонного и иного оборудования связи;
- 6) обновление базы данных телефонного справочника специалистов Администрации;
- 7) техническую защиту информации: обрабатываемых средствами вычислительной техники (далее - СВТ), и автоматизированных информационных ресурсов, администрирование сетей передачи данных;
- 8) техническую защиту СВТ, обрабатывающих информацию, содержащую государственную тайну, специальных выделенных помещений и участие в их аттестации совместно со специалистами секретного делопроизводства Администрации и сторонними организациями, имеющими лицензию на проведение таких работ;
- 9) анализ информационной безопасности в корпоративной информационной компьютерной сети передачи данных (далее - ИКСПД), в работе серверного оборудования и в протоколах взаимодействия пользователей структурных подразделений Администрации, имеющих выход во внешние сети передачи данных посредством электронной почты и в сеть Интернет через коммуникационно - серверное оборудование Администрации;
- 10) обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования ИКСПД, серверного оборудования ИКСПД;
- 11) проведение анализа случаев сбоев и аварийных ситуаций в работе телекоммуникационного оборудования в ИКСПД, автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации, участников совместной работы в ИКСПД, подготовка предложений и проведение работ по их ликвидации, реализация мероприятий по повышению надежности работы оборудования;
- 12) предоставление всех видов связи для обеспечения деятельности Администрации, решение оперативных вопросов предоставлению связи;
- 13) обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с компетенцией;
- 14) в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», нормативными актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется регистрация (учет) избирателей, участников референдума, проживающих на территории ЗАТО Железногорск.

3.3. По вопросам охраны труда осуществляет:

- 1) организацию работы и контроля соблюдения работниками требований законов и иных нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и Красноярского края, коллективного договора, других локальных нормативных правовых актов Администрации;
- 2) организацию профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;
- 3) информирование и консультирование Главы ЗАТО г. Железногорск и работников Администрации по вопросам охраны труда;
- 4) изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда;
- 5) учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами;
- 6) оказание помощи структурным подразделениям в организации и проведении измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травматоопасности оборудования, приспособлений;
- 7) проведение совместно с представителями соответствующих структурных подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда;
- 8) организация современного обучения по охране труда Главы ЗАТО г. Железногорск и работников Администрации и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
- 9) организацию и участие в проведении специальной оценки условий труда;
- 10) разработку программ, планов, мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний;
- 11) разработку и пересмотр инструкций, правил по охране труда, программ первичного инструктажа на рабочем месте, учебных планов и программ обучения по вопросам охраны труда работников Администрации;
- 12) составление (при участии руководителей структурных подразделений) перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда;
- 13) оборудование информационных стендов в кабинете по охране труда;
- 14) проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;
- 15) составление списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны прходить обязательные медицинские осмотры;
- 16) подготовку перечней (спиков) профессий и категорий работников, имеющих в соответствии с законодательством право на компенсации по условиям труда;
- 17) участие в составлении разделов колlettивного договора, касающихся условий и охраны труда, соглашения по охране труда организаций;
- 18) доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и Красноярского края, коллективного договора, соглашения по охране труда организаций;
- 19) подготовку проектов муниципальных правовых актов Администрации по вопросам охраны труда, в том числе по определению функциональных обязанностей по охране труда руководителей структурных подразделений, других должностных лиц, специалистов;
- 20) обеспечению структурных подразделений локальными нормативными правовыми актами (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда

21) организацию совещаний по охране труда;

22) рассмотрение в установленные сроки письменных и устных обращений работников по вопросам условий и охраны труда, подготовка предложений по устранению выявленных в ходе их рассмотрения недостатков, нарушенный, а также подготовка ответов заявителям;

23) организацию и контроль расследования несчастных случаев в Администрации, участие в работе комиссий предприятий, организаций города по расследованию несчастных случаев по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск;

24) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

25) контроль своевременного проведения обучения по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;

26) контроль за санитарно - гигиеническим состоянием помещений;

27) контроль за организацией рабочих мест в соответствии с требованием охраны труда;

28) составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным уполномоченным органом государственной власти.

3.4. По вопросам содержания и эксплуатации зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении Администрации, осуществляют:

1) обеспечение надлежащего содержания эксплуатируемых зданий, помещений, и прилегающих к ним территорий в соответствии с утвержденными санитарно-гигиеническими требованиями;

2) организацию текущего и планово-предупредительного ремонта зданий и помещений, электротехнических сетей, санитарно-технических систем и оборудования, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, кондиционирования воздуха;

3) организацию ремонта и реставрации мебели, инвентаря;

4) контроль за потреблением электрической и тепловой энергии, холодной воды, за работой канализационных систем;

5) выполнение в пределах компетенции предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в соответствии с их отраслью;

6) обеспечение зданий и помещений необходимыми товарно-материалными ценностями;

7) обеспечение зданий и помещений первичными средствами пожаротушения;

8) обеспечение соблюдения пожарной безопасности в зданиях и помещениях;

9) обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности и содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

3.5. По организационным вопросам и вопросам материально-технического обеспечения осуществляют:

1) организацию протоколочных мероприятий, проводимых Главой ЗАТО г. Железногорск, иных мероприятий Администрации;

2) организацию проведения совещаний Администрации ЗАТО г. Железногорск в пределах компетенции, определенной Порядком проведения совещаний в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3) организацию мероприятий по приему и размещению официальных делегаций, гостей, прибывающих по приглашению Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации;

4) обеспечение Администрации периодическими печатными изданиями;

5) организацию экспресс-доставки документов, нарочным и другими видами связи;

6) организацию изготовления, хранения и контроль использования печатей, штампов, факсимиле, бланков Администрации;

7) обеспечение изготовления бланков удостоверений муниципальных служащих;

8) обеспечение работников Администрации канцелярскими и хозяйственными товарами;

9) мероприятия по экономии расходования канцелярских и хозяйственных товаров, товарно-материалных ценностей, используемых при эксплуатации зданий и помещений;

10) обеспечение сохранности сданных в гардероб на временное хранение вещей и верхней одежды посетителей.

3.6. По транспортному обеспечению осуществляют:

1) подготовку описания объекта закупки для проведения закупки на оказание автотранспортных услуг для муниципальных нужд Администрации;

2) обеспечение транспортом в установленном порядке Главы ЗАТО г. Железногорск, его заместителей, а также муниципальных служащих Администрации в соответствии с распоряжением Администрации о распределении автотранспорта;

3) обеспечение проездными документами на железнодорожный, авиационный и другие виды транспорта Главы ЗАТО г. Железногорск и его заместителей;

4) обеспечение проездными документами на внутригородской транспорт сотрудников Администрации в соответствии с распоряжением Администрации.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ

4.1. Оперативное руководство Управлением делами осуществляется заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам.

Управление делами возглавляет руководитель – заведующий общим отделом (далее – руководитель Управления), который назначается и, освобождается от должности Главой ЗАТО г. Железногорск.

В Управление делами входят структурные подразделения:

- общий отдел;

- отдел информационно - технологического, организационного обеспечения и связи.

4.2. В случае отсутствия руководителя Управления его полномочия исполняет заведующий отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и связи либо специалист Управления делами по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.3. На руководителя Управления возлагается:

руководство деятельностью Управления делами на основе единоличания;

организация выполнения и контроль за выполнением задач Управления делами;

организация исполнения функций Управления делами;

организация выполнения решений и указаний, принятых Главой ЗАТО г. Железногорск, в пределах компетенции Управления делами;

распределение обязанностей между начальниками отделов и специалистами в Управлении делами;

внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления делами;

внесение на утверждение Главе ЗАТО г. Железногорск предложений по структуре и штатному расписанию Управления делами, по внесению изменений и дополнений в настоящую Положение;

зарегистрирование нормативно – правовых, локальных актов Администрации, документов текущего производства;

согласование проектов нормативно – правовых и локальных актов Администрации;

принимать участие в созываемых должностными лицами Администрации ЗАТО г. Железногорск совещаниях при обсуждении на них вопросов, относящихся к компетенции Управления делами;

принимать участие в работе совещаний органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, совещаниях, деловых встречах по вопросам, входящим в компетенцию Управления делами;

наличие положительных отзывов от молодежи, стоящих организаций-участников мероприятий, материалов в печатных изданиях, телевизионных сюжетах о проведенных мероприятиях

4.4. Руководитель Управления имеет право:

представлять в установленном законом порядке Администрацию ЗАТО г. Железногорск по вопросам, относящимся к его компетенции;

принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

вносить в установленном порядке предложения Главе ЗАТО г. Железногорск по поощрениям либо взысканиям специалистов и работников Управления делами;

представлять Главе ЗАТО г. Железногорск предложения по назначению на должности, переводах и освобождении от должности специалистов Управления делами;

требовать от специалистов и работников Управления добросовестного выполнения своих должностных обязанностей;

на условиях труда, соответствующих требованиям охраны труда и техники безопасности;

издавать в пределах компетенции Управления распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управления делами, организовывать и проверять их исполнение;

запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, коммерческих организаций, независимо от организационно-правовой формы, необходимую информацию, отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Управления делами;

4.5. Руководитель Управления несет ответственность за:

выполнение возложенных на Управление делами задач и функций;

результаты деятельности Управления делами;

трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка работниками Управления делами;

нарушение действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края и муниципальных правовых актов;

действий и бездействий, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей;

не сохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Обязанности специалистов Управления делами устанавливаются должностными инструкциями и действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель Управления делами заведующий общим отделом Е.В. АНДРОСОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018 № 1307

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.01.2013 № 158 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении Приемного положения о системе оплаты труда работников муниципалитетальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующие изменения:

Таблицу приложения № 1 приложением к постановлению изложить в новой редакции: «Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество выполнения поставленных задач

2. Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

19

Город и горожане №28/12 июля 2018

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2018 № 1309

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 28.07.2018

- по ул. 22 Партизан на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;
- по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Парковой и ул. Парковая на участке от жилого дома №14 по ул. Парковая до здания №28 по ул. Парковая с 10:00 до 24:00;
- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская с 11:00 до 12:00. Ограничение движения снимается по мере проходления колонны.



Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной приватизации договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная приватизация) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО г. Железногорск:

Номер п.п.	Наименование объекта	Адрес	Площадь (кв. м)	Целевое использование
1.	Комнаты 1, 4, комната 2 с секциями шкафов 3, 5 (по техническому паспорту) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:000000:37461, этаж 1.	Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 7.	70,3	Торговля, розничная прочими бывшими в употреблении товарами
2.	Комнаты 47-53 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 28.05.2013), подвального этажа нежилого помещения	Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67	73,6	Розничная торговля и деятельность в области фотографии
3.	Комнаты 22, 23 (согласно кадастровому паспорту помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:000000:10713, этаж 3	Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, помещение №14	37,0	Оказание парикмахерских услуг

Муниципальная приватизация предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями и внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной приватизации изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.adm2628.ru, в разделе Сфера/СУМИ/Представление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной приватизации по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партизан, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «04» июля 2018 года.

Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной приватизации должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» июля 2018 года.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:

Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;

Теплы Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;

Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;

Скрипченко Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018 № 1306

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ
27.11.2017 № 2033 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА НА 2018 ГОД»

Руководствуясь Федеральным законом от 05.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-«Об установлении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 27.11.2017 № 2033 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2018 год» следующее изменение:

– в приложении к постановлению дополнить таблицу строкой 29:

29. Администрация «День города» В районе стадиона «Труд» Универсальная 28 июля ЗАТО г. Железногорск

2. Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андрюсова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурину.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

05 июля 2018 года № 58/295

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА В МЕСТЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Уставного закона Красноярского края от 20.06.2012 № 2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края», территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:

1. Образовать в месте временного пребывания избирателей избирательный участок № 2322 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении выборов Губернатора Красноярского края.

Границы избирательного участка: стационар Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико - биологического агентства» (далее ФБГБУ КБ № 51 ФМБА России).

Адрес избирательного участка: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Павлова, 8, стационар.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место нахождения помещения для голосования: ФБГБУ КБ № 51 ФМБА России, ул. Павлова, 8, стационар.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА

Секретарь Н.А. КАУР

Приложение 2
к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск
от 05 июля 2018 года № 1316



БЛАГОДАРНОСТЬ

Глава ЗАТО г. Железногорск

И.Г. Куксин

2018 год

Приложение 2
к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск
от 05 июля 2018 года № 1316



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Глава ЗАТО г. Железногорск

И.Г. Куксин

2018 год

Приложение № 1 к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2018 года № 1316
ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ГЛАВОЙ
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения

1.1. Поощрения Главы ЗАТО г. Железногорск являются формой выражения благодарности за деятельность, направленную на обеспечение благополучия и развития муниципального образования «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края».

1.2. Утвердить Положение «О поощрениях граждан и организаций Главой ЗАТО г. Железногорск» (Приложение № 1).

1.3. Утвердить формы бланков поощрения граждан и организаций Главой ЗАТО г. Железногорск (Приложение № 2,3).

1.4. Отменить:

– Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2007 № 81 «О поощрениях Главы ЗАТО Железногорск»;

– Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андрюсова) довести до сведения населения настоящее Постановление через газету «Город и горожане»;

– Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андрюсова) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

1.7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андрюсова) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

1.9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.10. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андрюсова) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

1.11. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.12. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андрюсова) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

1.13. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

21

Город и горожане №28/12 июля 2018

Секретарь публичных слушаний:
Буз Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Повестка дня: по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Куксин И. Г.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:

- на выступительное слово председательствующего - до 3 минут;

- слова для доклада по вопросу руководителю Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск Ю. Г. Латушкина - до 5 минут;

- вопросы и ответы;

- вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанных в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.

Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.

Голосование за регламент публичных слушаний:

Голосование:

«За» - 8;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Выступление Латушкина Ю. Г.: рассказал о необходимости использования данного земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Вопросы к докладчику: отсутствуют

Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российской Федерации, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российской Федерации, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Голосование:

«За» - 8;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Председатель комиссии И. Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н. В. БУЗУН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2018

№ 1315

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ
13.07.2010 № 1088 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОТБЫВАЮТСЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО г. Железногорск, принимая во внимание обращение индивидуального предпринимателя Белоусова А.Б., согласованного с филиалом по г. Железногорск ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращение филиала по г. Железногорск ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 26.06.2018 № 24/TO/35-16/294,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбытия наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбытия наказания в виде исправительных работ» дополнить строкой 47 следующего содержания:

47. Индивидуальный предприниматель Белоусов Андрей Васильевич [г. Железногорск, пр. Курчатова д. 45]

2. Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андрюсова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:751 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, Ст. «Химик», участок № 907 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.

Дата окончания приема заявлений – 10 августа 2018 года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1396, площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, Ст. «Химик», участок № 907 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.

Дата окончания приема заявлений – 10 августа 2018 года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:167 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, Ст. «Химик», участок № 907 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.

Дата окончания приема заявлений – 10 августа 2018 года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:166 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, Ст. «Химик», участок № 907 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 12 июня 2018 года.

Дата окончания приема заявлений – 10 августа 2018 года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:636 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, Ст. «Химик», участок № 907 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 12 июня 2018 года.

Дата окончания приема заявлений – 10 августа 2018 года.

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:637 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, Ст. «Химик», участ

**Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 10.07.2018 № 1356**
**Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"**

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

(рублей)

Наименование показателя	КБК	2018	2019	2020	Итого на период
	КЦСР	КВСР	КФСР	КВР	
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	0200000000		1 724 727 601,14	1 575 091 039,00	1 598 083 939,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	0210000000		1 705 304 641,14	1 568 971 539,00	1 568 971 539,00
Предоставление дошкольного образования	0210000010		263 175 582,00	255 683 344,00	255 683 344,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210000010	734	263 175 582,00	255 683 344,00	255 683 344,00
Дошкольное образование	0210000010	734	0701	263 175 582,00	255 683 344,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000010	734	0701	600	263 175 582,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210000010	734	0701	610	251 407 511,00
Субсидии автономным учреждениям	0210000010	734	0701	620	11 768 071,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность	0210000060		300 000,00	0,00	300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0210000060	009		300 000,00	0,00
Общее образование	0210000060	009	0702	300 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0210000060	009	0702	200	300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0210000060	009	0702	240	300 000,00
Резервные средства на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	0210000080		6 936 545,00	0,00	6 936 545,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск	0210000080	801		6 936 545,00	0,00
Общее образование	0210000080	801	0702	2 957 280,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	0210000080	801	0702	800	2 957 280,00
Резервные средства	0210000080	801	0702	870	2 957 280,00
Молодежная политика	0210000080	801	0707	3 979 265,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	0210000080	801	0707	800	3 979 265,00
Резервные средства	0210000080	801	0707	870	3 979 265,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны территории МАУ ДО ДОЦ "Горный"	0210000090		6 469 121,08	0,00	6 469 121,08
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210000090	734		6 469 121,08	0,00
Молодежная политика	0210000090	734	0707	6 469 121,08	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000090	734	0707	600	6 469 121,08
Субсидии автономным учреждениям	0210000090	734	0707	620	6 469 121,08
Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучающихся, выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися	0210000110		379 000,00	379 000,00	1 137 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210000110	734		379 000,00	379 000,00
Дополнительное образование детей	0210000110	734	0703	379 000,00	379 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000110	734	0703	600	379 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210000110	734	0703	610	379 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых, массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации	0210000120		548 000,00	548 000,00	1 644 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"	0210000120	733		30 000,00	30 000,00
Дополнительное образование детей	0210000120	733	0703	30 000,00	30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000120	733	0703	600	30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210000120	733	0703	610	30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210000120	734		518 000,00	518 000,00
Общее образование	0210000120	734	0702	150 000,00	150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000120	734	0702	600	150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210000120	734	0702	610	132 300,00
Субсидии автономным учреждениям	0210000120	734	0702	620	17 700,00
другие вопросы в области образования	0210000120	734	0709	368 000,00	368 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0210000120	734	0709	200	368 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0210000120	734	0709	240	368 000,00
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми	0210000130		299 000,00	299 000,00	897 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"	0210000130	733		299 000,00	299 000,00
Дополнительное образование детей	0210000130	733	0703	299 000,00	299 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000130	733	0703	600	299 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210000130	733	0703	610	299 000,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности	0210000140		112 239 066,00	107 124 492,00	326 488 050,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210000140	734		112 239 066,00	107 124 492,00
Дополнительное образование детей	0210000140	734	0703	112 239 066,00	107 124 492,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000140	734	0703	600	112 239 066,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210000140	734	0703	610	87 296 288,00
Субсидии автономным учреждениям	0210000140	734	0703	620	24 942 778,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	0210000150		66 114 857,00	64 232 989,00	64 232 989,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210000150	734		66 114 857,00	64 232 989,00
Другие вопросы в области образования	0210000150	734	0709	66 114 857,00	64 232 989,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственных (муниципальных) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0210000150	734	0709	100	48 980 215,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0210000150	734	0709	110	47 098 347,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0210000150	734	0709	200	17 133 142,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0210000150	734	0709	240	17 133 142,00
Иные бюджетные ассигнования	0210000150	734	0709	800	1 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0210000150	734	0709	850	1 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	0210000220		140 770 971,00	136 384 514,00	413 539 999,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210000220	734		140 770 971,00	136 384 514,00
Общее образование	0210000220	734	0702	140 770 971,00	136 384 514,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000220	734	0702	600	140 770 971,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210000220	734	0702	610	127 605 679,00
Субсидии автономным учреждениям	0210000220	734	0702	620	13 165 292,00
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством	0210000260		1 356 430,00	0,00	1 356 430,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210000260	734		1 356 430,00	0,00
Дошкольное образование	0210000260	734	0701	456 430,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000260	734	0701	600	456 430,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210000260	734	0701	610	456 430,00
Дополнительное образование детей	0210000260	734	0703	900 000,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210000260	734	0703	600	900 000,00
Субсидии автономным учреждениям	0210000260	734	0703	620	900 000,00
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время	0210000530		38		

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане №28/12 июля 2018

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)	0210075660			7 733 900,00	7 733 900,00	7 733 900,00	23 201 700,00
Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0210075660	732		92 003,00	92 003,00	92 003,00	276 009,00
Социальное обеспечение населения	0210075660	732	1003	92 003,00	92 003,00	92 003,00	276 009,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0210075660	732	300	92 003,00	92 003,00	92 003,00	276 009,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	0210075660	732	1003	310	92 003,00	92 003,00	276 009,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210075660	734		7 641 897,00	7 641 897,00	7 641 897,00	22 925 691,00
Социальное обеспечение населения	0210075660	734	1003	7 641 897,00	7 641 897,00	7 641 897,00	22 925 691,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210075660	734	1003	600	7 641 897,00	7 641 897,00	22 925 691,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210075660	734	1003	610	7 370 751,00	7 370 751,00	22 112 253,00
Субсидии автономным учреждениям	0210075660	734	1003	620	271 146,00	271 146,00	813 438,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно го дошкольного образования в муниципальных общеб разовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администрации-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	0210075880			399 438 000,00	384 777 600,00	384 777 600,00	1 168 993 200,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210075880	734		399 438 000,00	384 777 600,00	384 777 600,00	1 168 993 200,00
Дошкольное образование	0210075880	734	0701	399 438 000,00	384 777 600,00	384 777 600,00	1 168 993 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210075880	734	0701	600	399 438 000,00	384 777 600,00	384 777 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210075880	734	0701	610	382 244 634,00	368 261 717,00	368 261 717,00
Субсидии автономным учреждениям	0210075880	734	0701	620	17 193 366,00	16 515 883,00	16 515 883,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	0210076490			11 924 300,00	11 924 300,00	11 924 300,00	35 772 900,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0210076490	009		1 905 708,70	1 905 900,00	1 905 900,00	5 717 508,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0210076490	009	0104	233 800,00	233 800,00	233 800,00	701 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0210076490	009	0104	100	233 800,00	233 800,00	233 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0210076490	009	0104	120	233 800,00	233 800,00	233 800,00
Молодежная политика	0210076490	009	0707	1 671 908,70	1 672 100,00	1 672 100,00	5 016 108,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210076490	009	0707	600	1 671 908,70	1 672 100,00	1 672 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210076490	009	0707	610	990 366,30	990 500,00	990 500,00
Субсидии автономным учреждениям	0210076490	009	0707	620	681 542,40	681 600,00	681 600,00
Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0210076490	732		147 500,00	147 500,00	147 500,00	442 500,00
Молодежная политика	0210076490	732	0707	147 500,00	147 500,00	147 500,00	442 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0210076490	732	0707	300	147 500,00	147 500,00	147 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	0210076490	732	0707	310	147 500,00	147 500,00	147 500,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210076490	734		9 871 091,30	9 870 900,00	9 870 900,00	29 612 891,30
Молодежная политика	0210076490	734	0707	9 871 091,30	9 870 900,00	9 870 900,00	29 612 891,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210076490	734	0707	600	9 871 091,30	9 870 900,00	9 870 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210076490	734	0707	610	2 357 791,30	2 357 600,00	2 357 600,00
Субсидии автономным учреждениям	0210076490	734	0707	620	7 513 300,00	7 513 300,00	7 513 300,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей	0210053970			426 226,00	425 800,00	425 800,00	1 277 826,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210053970	734		426 226,00	425 800,00	425 800,00	1 277 826,00
Молодежная политика	0210053970	734	0707	426 226,00	425 800,00	425 800,00	1 277 826,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210053970	734	0707	600	426 226,00	425 800,00	425 800,00
Субсидии автономным учреждениям	0210053970	734	0707	620	426 226,00	425 800,00	425 800,00
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей	0210055350			29 212 572,00	0,00	0,00	29 212 572,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210055350	734		29 212 572,00	0,00	0,00	29 212 572,00
Молодежная политика	0210055350	734	0707	29 212 572,00	0,00	0,00	29 212 572,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0210055350	734	0707	400	18 327 322,00	0,00	18 327 322,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	0210055350	734	0707	460	18 327 322,00	0,00	18 327 322,00
Молодежная политика	0210055350	734	0707	10 885 250,00	0,00	0,00	10 885 250,00
Субсидии автономным учреждениям	0210055350	734	0707	620	10 885 250,00	0,00	10 885 250,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций	0210055630			2 157 120,00	0,00	0,00	2 157 120,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	0210055630	734		2 157 120,00	0,00	0,00	2 157 120,00
Общее образование	0210055630	734	0702	2 157 120,00	0,00	0,00	2 157 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0210055630	734	0702	600	2 157 120,00	0,00	2 157 120,00
Субсидии бюджетным учреждениям	0210055630	734	0702	610	2 157 120,00	0,00	2 157 120,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"	0220000000			19 422 960,00	6 119 500,00	29 112 400,00	54 654 860,00
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	0220075520			4 641 860,00	4 477 200,00	4 477 200,00	13 596 260,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0220075520	009		4 641 860,00	4 477 200,00	4 477 200,00	13 596 260,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0220075520	009	0104	4 641 860,00	4 477 200,00	4 477 200,00	13 596 260,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0220075520	009	0104	100	4 281 237,00	4 116 577,00	4 116 577,00
Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0220075520	009	0104	120	4 281 237,00	4 116 577,00	4 116 577,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	022007552						

Нормативы расстояний между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к различным элементам планировочной структуры
При проектировании следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими территориями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Расстояния между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к различным элементам планировочной структуры (в метрах) следует принимать, исходя из сложившейся планировки территории, возможности развития населенных пунктов за счет имеющихся территориальных (резервных) территорий и других ресурсов, возможности повышения интенсивности использования территории (за счет увеличения плотности застройки), в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки.

Рекомендуемые расстояния между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к элементам планировочной структуры жилых зон:
для кварталов (микрорайонов) многоэтажной жилой застройки 9 этажей и выше – не более 600 м;
для кварталов (микрорайонов) среднестатистической жилой застройки 4 - 8 этажей – не более 450 м;
для кварталов малостатистической жилой застройки 1 - 3 этажа без прикаранных участков – не более 350 м;
для кварталов малостатистической жилой застройки 1 - 3 этажа с прикаранными участками – не более 300 м;
для кварталов индивидуальной жилой застройки 1 - 3 этажа – не более 300 м;
для кварталов застройки садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан – не более 300 м.

Пространственно-планировочная организация территории
Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории ЗАТО Железногорск направлены на определение в документах территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, формирования единой системы расселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, создания непрерывного экологического каркаса.

Настоящие нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красногорского края и распространяются на проектирование и реконструкцию территории ЗАТО Железногорск.

Нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории).

При разработке градостроительной и проектной документации для территории ЗАТО Железногорск необходимо учитывать:

тип муниципального образования;
тип населенного пункта (городской, сельский, поселковый);
величину населенных пунктов (крупные, большие, средние, малые);
принадлежность населенного пункта к агломерации;
социально-демографическую ситуацию (численность населения, половозрастная структура населения, трудовые ресурсы, национальный состав);
функционализацию населенного пункта;
составные окружающей среды (составные почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха);
природно-климатические условия (климатический подрайон (IA, IB, IV, ID), наличие лесных и водных объектов, рельеф, сейсмичность, температурный режим иные);
сложившиеся условия (историческая застройка, условия реконструкции, природные факторы);
местные особенности и традиции.

Для определения параметров развития территорий, входящих в агломерацию, на основании пунктов 1, 2 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут разрабатываться схемы территориального планирования Красногорского края в составе одного или нескольких документов территориального планирования применительно ко всей территории агломерации или её частей.

Объекты жилищно-гражданского строительства подсобных сельских хозяйств, как правило, следует размещать на территориях существующих сельских поселений. Участки садоводческих объединений граждан необходимо размещать с учетом перспективного развития города Железногорска, поселков Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартат и деревни Шивера, за пределами резервных территорий, предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания, как правило, не более 1,5 часов.

Территории ЗАТО Железногорск следует проектировать с учетом документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования Красногорского края.

Функционально-планировочная организация

При разработке генерального плана ЗАТО Железногорск необходимо исходить из оценки их экономико-географического, социального, производственного, историко-архитектурного и природного потенциала. Зонировать территорию рекомендуется с установлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности. Перечень функциональных зон документов территориально-планирования может включать зоны преимущественной жилой застройки, смешанной и общественно-деловой застройки, общественно-деловой застройки, производственной застройки, смешанной застройки, инженерной и транспортной инфраструктурой, рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения. Перечень рекомендемых функциональных зон приведен в таблице 1 настоящих норм.

В районах, подвергнутых опасному воздействию природных и техногенных факторов, при зонировании территории необходимо учитывать приведенные в настоящих нормах ограничения на размещение зданий и сооружений, связанных с длительным пребыванием большой численности людей. Зонирование территории ЗАТО следует предусматривать с учетом сейсмического микрорайонирования. При этом зоны жилой застройки следует использовать земельные участки с меньшей сейсмичностью.

В районах, подвергнутых радиационному загрязнению территории при зонировании необходимо учитывать возможность поэтапного изменения режима использования этих территорий после проведения необходимых мероприятий по дезактивации почвы и объектов недвижимости. Планировочную структуру следует формировать, предусматриваю-

щее компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой совместимости; зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономии топливно-энергетических и водных ресурсов; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

охрану ради и рациональное использование природных ресурсов; условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

При планировке и застройке необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330. Организация территорий необходимо предусматривать в увязке с функциональной и планировочной организацией.

Размещение объектов в подземном пространстве допускается во всех территориальных зонах при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам. В районах, подвергнутых действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, цунами, сели, наводнения, оползни и обвалы), зонирование территории поселений следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. Планировочную структуру следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон; рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой; эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры.

Красные линии/Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменены, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), газопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорож, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проездов частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения (в том числе их конструктивные элементы – подиумы, крыльца входов, опоры козырьков). В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-моики, посты проверки СО); отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкоразничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений/Линии отступа от красных линий – линии, ограничивающие размещение зданий и сооружений с установлением расстояния от красных линий. Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

На территориях, подлежащих застройке, документации по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков. Усадебный, одно- и двухквартирный дома должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа на красной линии улиц в условиях сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не более 0,6 м, допускается не учитывать.

Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и соседних участков являются рекомендуемыми и могут быть уточнены в правилах землепользования и застройки. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать.

Размещение крепелей и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения. На жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки допускается размещать жилые здания с квартирами в первых этажах.

Допускается размещать, в условиях разрывов и реконструкции застроенных территорий, без отступа от красных линий встроено-пристроенные и пристроенные объекты общественного назначения. Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации без отступа от красных линий размещать не допускается. Лесточные корпуса учреждений здравоохранения, расположенных в жилой зоне, необходимо размещать с отступом от красной линии не менее чем на 30 м, поликлиники – не менее 15 м.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать не менее приведенных).

Таблица 2
Расстояния от стен зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания

№ п/п	Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания	Расстояние до красной линии
1	Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации (стены здания)	25
2	Пожарные депо (стены здания)	10
3	Кладбища traditionalного закоронения площадью менее 20 га и Крематории (земельные участки)	6
4	Кладбища для погребения после кремации (земельные участки)	6

Нормативные показатели интенсивности использования общественно-деловых зон
Общественно-деловые зоны устанавливаются с целью формирования системы общественных центров для размещения общественных зданий и сооружений.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов лечебно-профилактических медицинских организаций, помещений для культурно-досугового деятельности, торговых предприятий и предприятий общественного питания, предприятий бытового обслуживания, профессиональных образовательных организаций, административных, научно-исследовательских учреждений, культурных зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Процент застроенности территорий объектами, расположенным в многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50%. Основными показателями плотности застройки являются коэффициент застройки – отношение площаи, занятой под зданиями и сооружениями, к площаи участка (квартала); коэффициент плотности застройки – отношение площаи всех этажей зданий и сооружений к площаи участка (квартала). Показатели плотности застройки участков территорий должны приниматься не более приведенной в таблице 4.

Таблица 2
Расстояния от стен зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания

№ п/п	Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
1	Многофункциональная застройка	0,8	2,4
2	Специализированная общественная застройка	0,6	1,8

Примечания.
1. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимости по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансарды. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются, если поверхность земли (надземная терри тория) над ним используется под зеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, при сближении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Представленные показатели плотности застройки участков территориальных зон общественно-делового назначения являются рекомендательными и приняты на основе нормативных показателей, представленных в таблице БСП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

Региональные нормативы градостроительного проектирования жилых зон/Нормативы площаи элементов планировочной структуры жилых зон
Территории жилых зон организуются в виде следующих функционально-планировочных элементов – жилых образований: жилой квартал, жил

ми жилых домов. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непротиворечивости жилых помещений (комнат и кухни) из окна в окно. При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры и конфигурация необходимо определять с учетом нормативной продолжительности инсоляции и освещенности.

При реконструкции 5-этажной жилой застройки по условиям инсоляции и освещенности допускается надстройка одного этажа, не считая мансардного, если расстояния между длинными сторонами здания не менее 30 м (при широтной, меридиональной и диагональной ориентации) и 15 м между длинными сторонами и торцами жилых зданий, расположенных под прямым углом, раскрытым на южную сторону горизонта. На территориях индивидуальной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухни и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарай, гараж, баня), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. В зонах малостранной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее: от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м, от постройки для содержания скота и птицы - 4,0 м; от бани, гаража и других построек - 1,0 м; от столов высокосортных деревьев - 4,0 м; от столов среднерослых деревьев - 2,0 м; от кустарника - 1,0 м.

Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содергать более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений (комнат, кухни и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарай, гараж, баня), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. В зонах малостранной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее:

а) с максимальным набором помещений 40,0 м; б) со средним набором помещений 20,0 м; в) с минимальным набором помещений 10,0 м; помещение для хранения грубох кормов (площадь чердака над помещением для содержания скота) 40,0 м;

хозяйственное помещение для приготовления кормов 20,0 м; сарай для хранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива 15,0 м;

хозяйственный налив 15,0 м; гараж для личной автомашин 18,0 м;

летняя кухня 10,0 м; потребность в 6,0 м;

баня 12,0 м; летний душ 4,0 м;

уборная с мусоросборником 3,0 м; теплица 20,0 м.

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует принимать не более 800 квадратных метров. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных присадебных земельных участках с взаимным согласием домовладельцев с учетом требований, приведенных ниже в таблице 10.

Таблица 10

Степень огнестойкости здания	Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий					
	I, II	III	IIIa, IIIb, IVa, V			
I, II	6	8	10			
III	8	8	10			
IIIa, IIIb, IVa, V	10	10	15			

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки следует принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже в таблице 11.

Таблица 11

Минимальное расстояние от помещений (сооружений) до объектов жилой застройки, метров	Свиньи	коровы, бычки	овцы, козы	кро- лики- матки	птица	лошади	нутрии, лесцы
10	до 5	до 10		до 30	до 5		
20	до 8	до 15	до 20	до 45	до 8		
30	до 10	до 20	до 30	до 60	до 10		
40	до 15	до 25	до 40	до 75	до 15		

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Примечание 1. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйствственные постройки. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

Примечание 2. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм. Нормативы обеспеченности площадками общего пользования различного назначения

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения. Обеспеченность площадками (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов. Общая площадь территории, занимаемая площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории многоквартирной жилой застройки без приватных участков, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже в таблице 12.

Таблица 12

Площадки, размещаемые на территории жилой застройки	Минимальный расчетный размер площадки, кв. м. на 1 чел., проживающего на территории квартала (микрорайона)	Минимально допустимый размер одной площадки, квадратных метров	Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	30	12
Для отдыха взрослого населения	0,1	15	10
Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <>)	2,0	100	10-40
Для хозяйственных целей	0,3	10	20
Для выгула собак	0,1	25	40
Для стоянки автомашин	0,8	10,6	По санитарным нормативам
Итого:	4,0	190,6	-

<> Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без мусоропроводов).

Нормативы определения потребности в площадках общего пользования приведены на основе т. 7.5 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

Площадь зелененой территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 10% площади территории квартала.

Примечание. В площадях отдельных участков зелененой территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

Нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домах

Минимальные и максимальные размеры присадебных (приватных) земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Размеры присадебных и приватных земельных участков:

минимальный 600 кв. м и максимальный 2000 кв. м – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки;

60 - 100 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городе Железногорск, поселках Подгорный, Дондово, Новый Путь, Тартати д. Шивера

при применении плотной малостранной застройки и в условиях реконструкции.

Нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домах приведены на основе Приложения В (Рекомендование) «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89». Границы, размеры и режим использования территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилья определяются документацией по планировке территории квартала (микрорайона) с учетом законодательства Российской Федерации.

Нормативы обеспеченности жилой застройки:

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой

застройки по уровню комфорта или виду её использования, следует применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности.

В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28 кв. м общей пло-

щади на человека. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а опре-

деляются исходя из среднего размера семьи на существующее или проектное положение. В зависимости от целей использования земельных участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилья определяются документацией по планировке территории квартала (микрорайона) с учетом законодательства Российской Федерации.

Нормативы обеспеченности жилой застройки:

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой

застройки по уровню комфорта или виду её использования, следует применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности.

В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28 кв. м общей пло-

щади на человека. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а опре-

деляются исходя из среднего размера семьи на существующее или проектное положение. В зависимости от целей использования земельных участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилья определяются документацией по планировке территории квартала (микрорайона) с учетом законодательства Российской Федерации.

Нормативы обеспеченности жилой застройки:

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой

застройки по уровню комфорта или виду её использования, следует применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности.

В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28 кв. м общей пло-

щади на человека. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а опре-

деляются исходя из среднего размера семьи на существующее или проектное положение. В зависимости от целей использования земельных участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилья определяются документацией по планировке территории квартала (микрорайона) с учетом законодательства Российской Федерации.

Нормативы обеспеченности жилой застройки:

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой

застройки по уровню комфорта или виду её использования, следует применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности.

В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28 кв. м общей пло-

щади на человека. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а опре-

деляются исходя из среднего размера семьи на существующее или проектное положение. В зависимости от целей использования земельных участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилья определяются документацией по планировке территории квартала (микрорайона) с учетом законодательства Российской Федерации.

I. Свиноводческие		2
A. Товарные	Репродукторные 24. На 6000 голов 25. На 12000 голов 26. На 24000 голов Откормочные 27. На 6000 голов 28. На 12000 голов 29. На 24000 голов С законченным производственным циклом 30. На 6000 и 12000 голов 31. На 24000 и 27000 голов 32. На 54000 и 108000 голов	35 36 38 40 42 35 36 38; 39
B. Племенные	33. На 200 основных маток 34. На 300 основных маток 35. На 600 основных маток Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов 36. На 54000 и 108000 свиней	45 47 49 38; 39
III. Овцеводческие		
A. Размещаемые на одной площадке	Специализированные тонкорунные и полутонкорунные 37. На 3000 и 6000 маток 38. На 9000, 12000 и 15000 маток 39. На 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка 40. На 12000 и 15000 голов ремонтного молодняка Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные 41. На 500, 1000 и 2000 маток 42. На 3000 и 4000 маток 43. На 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка Откормочные молодняка и взрослого поголовья 44. На 1000 и 2000 голов 45. На 5000, 10000 и 15000 голов 46. На 20000, 30000 и 40000 голов	50; 56 62; 63; 65 50; 56; 62 63; 65 40; 45; 55 40; 41 52; 55; 56 53; 58 58; 60; 63 65; 67; 70
B. Размещаемые на нескольких площадках	Тонкорунные и полутонкорунные на 6000, 9000 и 12000 маток 50. 3000 и 6000 маток 51. 3000 голов ремонтного молодняка 52. 1000, 2000 и 3000 вальюков Шубные и мясо-шерстно-молочные на 1000, 2000 и 3000 маток 53. 1000 и 2000 маток 54. 3000 маток 55. 500 и 1000 голов ремонтного молодняка Площадки для общефермерских объектов обслуживающего назначения 56. На 6000 маток 57. На 9000 маток 58. На 12000 маток	59; 60 50 55; 53; 50 50; 52 59 55; 55 45 50 52
V. Неспециализированные с законченным оборотом стада	Тонкорунные и полутонкорунные 59. На 3000 скотомест 60. На 6000 скотомест 61. На 9000 и 12000 скотомест Шубные и мясо-шерстно-молочные 62. На 1000 и 2000 скотомест 63. На 3000 скотомест 64. На 4000 и 6000 голов откорма	50 56 60; 63 50; 52 55 56; 57
Г. Пункты зимовки	65. На 500, 600, 700 и 1000 маток 66. На 1200 и 1500 маток 67. На 2000 и 2400 маток 68. На 3000 и 4800 маток	42; 44; 46; 48 45; 50 54; 56 58; 59
IV. Козоводческие		
A. Пуховые	69. На 2500 голов 70. На 3000 голов	55 57
B. Шерстные	71. На 3600 голов	59
V. Коневодческие кумысные		
	72. На 50 кобылиц 73. На 100 кобылиц 74. На 150 кобылиц	39 39 42
VI. Птицеводческие <*>		
<*> Показатели приведены для одноэтажных зданий		
A. Яичного направления	75. На 300 тыс. кур-несушек 76. На 400 - 500 тыс. кур-несушек: зона промстада зона ремонтного молодняка зона родительского стада зона инкубатория 77. На 600 тыс. кур-несушек: зона промстада зона ремонтного молодняка зона родительского стада зона инкубатория 78. На 1 млн. кур-несушек: зона промстада зона ремонтного молодняка зона родительского стада зона инкубатория	25 28 30 31 25 29 29 34 25 26 26 26
B. Мясного направления	Куры-бройлеры 79. На 3 млн. бройлеров 80. На 6 и 10 млн. бройлеров: зона промстада зона ремонтного молодняка зона родительского стада зона инкубатории зона убои и переработки Утководческие 81. На 500 тыс. утят-бройлеров: зона промстада зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка зона инкубатория 82. На 1 млн. утят-бройлеров: зона промстада зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка зона инкубатория 83. На 5 млн. утят-бройлеров: зона промстада зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка зона инкубатория Индюководческие 84. На 250 тыс. индошашт-бройлеров 85. На 500 тыс. индошашт-бройлеров: зона промстада зона ремонтного молодняка зона инкубатория	28 28 33 33 32 23 28 29 28 26 38 41 29 30 39 41 30 31 22 23 26 25 21
B. Племенные	Яичного направления 86. Племзавод на 50 тыс. кур 87. Племзавод на 100 тыс. кур 88. Племпродуктор на 100 тыс. кур 89. Племпродуктор на 200 тыс. кур 90. Племпродуктор на 300 тыс. кур Мясного направления 91. Племзавод на 50 и 100 тыс. кур 92. Племпродуктор на 200 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка	24 25 26 27 28 27 28 29 29 27
VII. Звероводческие и кролиководческие		
	Содержание животных в шедах 93. Звероводческие 94. Кролиководческие Содержание животных в зданиях 95. Нутриеводческие 96. Кролиководческие	22 24 40 45
VIII. Тепличные		
A. Многопролетные теплицы общей площадью	97. 6 га 98. 12 га 99. 18, 24 и 30 га 100. 48 га	54 56 60 64

1	2
Б. Однопролетные (ангарные) теплицы	101. Общей площадью до 5 га
В. Прививочные мастерские по производству виноградных прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы	102. На 1 млн. в год 103. На 2 млн. в год 104. На 3 млн. в год 105. На 5 млн. в год 106. На 10 млн. в год
X. По ремонту сельскохозяйственной техники	107. На 25 тракторов 108. На 50 и 75 тракторов 109. На 100 тракторов 110. На 150 и 200 тракторов
Б. Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком	111. На 10, 20 и 30 тракторов 112. На 40 и более тракторов
XI. Прочие предприятия	113. До 1600 т 114. От 1600 т до 3200 т 115. От 3200 т до 6400 т 116. Свыше 6400 т
XII. Фермерские (крестьянские) хозяйства	117. По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции 118. Комбикормовые - для совхозов и колхозов 119. По хранению семян и зерна 120. По обработке продовольственного и фуражного зерна 121. По разведению и обработке тутового шелкопряда 122. Табакосушильные комплексы

Примечания:
 1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10% установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном выше 3%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.
 2. Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса C1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов C2 и C3, IV степени огнестойкости классов C1, C2 и C3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением.

3. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровнях планировочных отметок земли без учета ширин отмосток.

4. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

В площадь застройки не должна включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, временных зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха гуляющих, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Нормативные расстояния от автомобильных дорог до садоводческих объединений

При установлении границ территории садоводческого объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радион и других негативных воздействий. Территорию садоводческого объединения необходимо отдельно от железнодорожных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов на территории индивидуального садового земельного участка

Минимальные расстояния от границы соседнего участка до санитарно-бытовым условиям должны быть:
 от жилого строения (или дома) - 3 от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
 от других построек - 1 от стволов деревьев:

высокосортовых - 4; среднэнергетических - 2;

от кустарников - 1. Расстояние между хильм строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, расположаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать свою частью.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12 м до душа, бани (сауны) - 8 м;

от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод - 50 м (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено). Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположеными на смежных участках.

В случае привлечения хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы соседнего участка измеряется от каждого объекта блокировки. Стойки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенным и пристроенным к садовому дому и хозяйственным постройкам.

Нормативное расстояние от застройки на территории садоводческих объединений до лесных массивов. Расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м.

Нормативные размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих объединений. Земельный участок, предоставленный садоводческому объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений и размеры площадок общего пользования приведены ниже (Таблица 15).

Объекты	Удельные размеры земельных участков, м ² на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков		
	до 100 (малые)	101 - 300 (средние)	301 и более (крупные)
1 Сторожка с правлением объединения	2	3	4
Магазин смешанной торговли	1 - 0,7	0,7 - 0,5	0,4 - 0,4
Здания и сооружения для хранения средств по-жаротушения	2 - 0,5	0,5 - 0,2	0,2 и менее
Площадки для мусоросборников	0,5	0,4	0,35
Площадка для стоя			

Таблица 16

Природная зона	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (м ² /чел)			Пояснение
	Крупных и больших городов	Средних городов	Малых городов	
Тайга, лесная зона	-	11	-	

Примечание 1: Дифференциация городских округов по природным зонам представлена в Таблице 16 «Дифференциация городских округов по частным признакам». Том 1 настoisящих нормативов и графическим приложением к Тому 1 и в графических приложениях к Тому 1 «Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края».

При организации озеленения территорий в зоне тайги следует использовать окружающий ландшафт.

Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения.

Минимальные нормативные показатели площадей территорий для организации новых объектов рекреационного назначения (в гектарах) следует принимать не менее:

городских многофункциональных парков - 15

ландшафтных парков, лесопарков - 15

парков планировочных районов - 10

садов жилых районов - 3

скверов - 0,5

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать. Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

Ширина бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее 15 м при размещении по оси улиц и не менее 10 м при размещении с одной стороны улицы между проездной частью и застройкой. При ширине бульвара менее 25 метров следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3 - 6 метров, а на бульварах шириной более 25 метров следует устраивать дополнительную к основной аллее дорожки шириной 1,5 - 3 метра, на бульварах шириной более 50 метров возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильонов, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек. Высота застройки не должна превышать 6 метров.

Система входов на бульвар устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250 метров, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеходными переходами.

Пешеходная аллея - представляет собой аллею, обсаженную по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками способную пропускать интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Ширина пешеходной аллеи от 6 до 9 м. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграниченных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.

Среднее расстояние между деревьями на аллее в ряду 5 м, между рядами - 10 м; в зависимости от размеров и формы крон они может быть увеличено или уменьшено.

Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения.

Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 17:

Таблица 17

Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения

Объекты рекреационного назначения	Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от общей площади территорий общего пользования		
	Территории зелёных насаждений и водоемов	Аллеи, дорожки, площадки	Застроенные территории
Парки	65-70	25-28	5-7
Сады	80-90	8-15	2-5
Скверы	60-75	40-25	
Лесопарки	93-97	2-5	1-2

Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 18 в зависимости от его ширины.

Таблица 18

Соотношение элементов территории бульвара

Ширина бульвара, м	Элементы территории (% от общей площади)		
	территории зелёных насаждений и водоемов	аллеи, дорожки, площадки	сооружения и застройка
15 - 25	70 - 75	30 - 25	-
25 - 50	75 - 80	23 - 17	2 - 3
Более 50	65 - 70	30 - 25	не более 5

Площадь озелененных территорий в общем балансе территории парков и садов.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

Требования к устройству дорожной сети рекреационных территорий общего пользования

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожек должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения.

Значение максимальной протяженности пешеходного маршрута зависит от природных условий – это максимальное расстояние, которое человек может пройти при самой низкой температуре.

Для территорий с умеренными природными условиями значение максимальной протяженности пешеходного маршрута составляет 2000 м, это расстояние предполагается сократить до 1000 м при определении длины максимально возможного кратчайшего маршрута.

При организации линейных объектов озеленения и дорожной сети ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) необходимо учитывать расстояния, которые может пройти человек во время прогулки в районах с различной степенью благоприятности климата (Таблица 19).

Таблица 19

Расстояния, которые может пройти человек без угрозы переохлаждения

Природные условия	Длина маршрута, м	
	Умеренные	1000

Радиус доступности должен составлять:

для многофункциональных парков - не более 20 мин. на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта);

для парков планировочных районов - не более 20 мин. (время пешеходной доступности) или не более 1350 м;

для садов, скверов и бульваров - не более 10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 600 м;

для ландшафтных парков, лесопарков - не более 20 мин. на транспорте без учета времени ожидания транспорта);

Расстояние между границей территории хвойной застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.

В сибирских районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допускать устройство оград со стороны хильных районов.

Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для инвалидов и маломобильных групп населения

Объекты рекреационного назначения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения.

При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для маломобильных групп населения наземный проход.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелыми, не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные предельные, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на притяжении не более 12 м путем устройства горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

Нормативы численности единовременных посетителей объектов рекреационного назначения

Посещаемость рекреационных объектов не напрямую, но зависит от природных условий. В холодную погоду, предполагается, что численность посетителей рекреационных объектов существенно меньше, чем в теплую погоду. Суровые природно-климатические условия снижают посещаемость рекреационных объектов.

Численность единовременных посетителей территорий рекреационных объектов рекомендуется принимать 10-15% от численности населения в соответствии с Приложением № 2 (Таблица 11) к Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований (Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613).

По функциональному содержанию парки могут быть многофункциональными, ландшафтными и специализированными.

Многофункциональный парк или парк культуры и отдыха предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройств аттракционов для взрослых и детей.

Лесопарк или ландшафтный парк, предназначенный для тихого отдыха населения, частично искусственно созданый или благоустроенный лес, находящийся в черте города.

Специализированные парки - этнографические, мемориальные, ботанические, дендропарки, зоопарки и другие. При размещении и проектировании специализированных парков, установлении регламентов их использования необходимо руководствоваться действующими строительными, природоохранными, санитарными и другими нормами, заданными на проектирование.

Расчетная численность единовременных посетителей территорий парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать в соответствии с таблицей 20:

Таблица 20

Природная зона	Число единовременных посетителей не более, чел./га,					
	Парки КИо, скверы,	Сады	Парки зон отдыха	Парки курортов	Лесопарки, лугопарки	Леса
Тайга, лесная зона	300	100	70	50	10	3

В основе расчета показателей численности единовременных посетителей объектов рекреационного назначения лежат требования «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и нормы, представленные в «Правилах благоустройства территории ЗАТО Железногорск», утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 22-91 от 07.09.2017.

Максимальное число единовременных посетителей скверов увеличено до 300 чел./га, исходя из того, что парки КИо имеют преимущественно развлекательные функции, и не решают задачу сохранения естественного ландшафта.

Максимальное число единовременных посетителей скверов принимается в количестве 300 чел./га, исходя из основных функций сквера: кратковременный отдых на солнце, организация пешеходного движения.

Нормативы благоустройства озелененных территорий общего пользования.

При численности единовременных посетителей от 10 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках почвенно-заповедных посадок, при численности единовременных посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

Объекты озелененных территорий общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территории. Необходимо предусматривать места дифференцированного сбора мусора (под навесом с трехсторонним ограждением или в специальных боксах - в типовом архитектурном исполнении).

Бульвары и пешеходные аллеи следует проектировать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Нормативы охраны, защиты, воспроизведения городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Нормативы обеспеченности населения социальными приютами для детей и подростков (социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних) – 1 объект на 10 тыс. детей.

Размеры земельных участков социальных приютов для детей и подростков (социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) устанавливаются заданием на проектирование.

Нормативы обеспеченности условий в границах ЗАТО Железногорск для оказания услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Отделения почтовой связи

Размещение отделений, узлов связи, постамтов, агентств Роспечати, телеграфов, международных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.

Предприятия торговли

Нормативы обеспеченности торговыми предприятиями следует определять в соответствии с утвержденными региональными нормативами градостроительного проектирования Красногорского края, утвержденными постановлением Правительства Красногорского края от 23.12.2014 № 631-р, устанавливающим нормативы обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Нормативы размеров земельных участков торговых предприятий приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

Для предприятий торговой площади:

до 250 м кв метров торговой площади – 0,08 га на 100 м кв торговой площади;

от 250 до 650 м кв. метров торговой площади – 0,08-0,06 на 100 м кв. метров торговой площади;

от 650 до 1500 м кв. метров торговой площади – 0,06-0,04 на 100 м кв. метров торговой площади;

от 1500 до 3500 м кв. метров торговой площади – 0,04-0,02 на 100 м кв. метров торговой площади;

свыше 3500 м кв метров торговой площади – 0,02 на 100 м кв. метров торговой площади.

Для торговых центров местного значения с числом обслуживаемого населения:

от 4 до 6 тыс. человек – 0,6 га на объект;

от 6 до 10 тыс. человек – 0,6-0,8 га на объект;

от 10 до 15 тыс. человек – 0,8-1,1 га на объект;

от 15 до 20 тыс. человек – 1,0-1,2 га на объект.

Пешеходная доступность торговых предприятий, как учреждений первой степени необходимости определена 600 метров/10 мин (см. раздел 13 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).

Рынки

Нормативы обеспеченности рынками принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* – для городских населенных пунктов 24 кв. метров торговой площади на 1 тыс. человек – для сельских – не нормируется.

Для рынков на 1 торговое место следует принимать 6 кв. метров торговой площади.

Нормативы размеров земельных участков рынков приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* – от 7 до 14 кв. метров на 1 кв. метров торговой площади;

14 кв. метров на 1 кв. метров торговой площади – при торговой площади до 600 кв. метров;

7 кв. метров на 1 кв. метров торговой площади – при торговой площади свыше 3000 кв. метров.

Предприятия общественного питания

Нормативы обеспеченности населения предприятиями общественного питания принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* – 40 мест на 1 тыс. человек – для предприятий, которые соответствуют организаций систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 8 мест на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков для предприятий общественного питания приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* при числе мест:

до 50 мест – 0,25-0,2 га на 100 мест;

от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га на 100 мест;

свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест.

Пешеходная доступность общественного питания, как учреждений второй степени необходимости определена 1300 метров/10-30 мин (см. раздел 13 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).

Предприятия бытового обслуживания

Нормативы обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

для городских населенных пунктов – 9 рабочих мест на 1 тыс. человек;

для сельских населенных пунктов – 7 рабочих мест на 1 тыс. человек;

для предприятий, которые соответствуют организациям систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 2 рабочих места на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков предприятий бытового обслуживания приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* для предприятий мощностью:

до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;

от 50 до 150 рабочих мест – 0,05-0,08 га на 10 рабочих мест;

свыше 150 рабочих мест – 0,03-0,04 га на 10 рабочих мест.

Пешеходная доступность предприятий бытового обслуживания, как учреждений второй степени необходимости определена 1300 м/10-30 мин (см. п.13 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).

Прачечные

Нормативы обеспеченности населения прачечными принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

для городских населенных пунктов – 9 рабочих мест на 1 тыс. человек;

для сельских населенных пунктов – 7 рабочих мест на 1 тыс. человек;

для предприятий, которые соответствуют организациям систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 2 рабочих места на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков прачечных принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

0,1-0,2 га на объект для прачечных самообслуживания;

0,5-1,0 га на объект для фабрик-прачечных.

Химчистки

Нормативы обеспеченности населения химчистками принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

для городских населенных пунктов – 11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. человек;

для сельских населенных пунктов – 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. человек;

для предприятий, которые соответствуют организациям систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 4 кг вещей в смену на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков химчисток принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

0,1-0,2 га на объект для химчисток самообслуживания;

0,5-1,0 га на объект для фабрик-химчисток.

Бани

Нормативы обеспеченности населения банными приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

для городских населенных пунктов – 5 мест на 1 тыс. человек;

для сельских населенных пунктов – 7 мест на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков бани принял в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)-СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* – 0,2-0,4 га на объект.

Объекты связи

Нормативы обеспеченности объектами связи (количество номеров на 1000 человек) следует принимать, исходя из расчетов:

1) расчет количества телефонов:

установка одного телефона в одной квартире (или одном индивидуальном жилом доме), количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования

принять как производство количества квартирных телефонов

2) расчет количества объектов связи:

расчет количества предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации следует осуществлять в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

Таблица 31
Укрупненные показатели обеспеченности телефонных аппаратов сети общего пользования

№ п/а	Territorия	Данные за 2010 год		Данные 2011 год		Усредненный коэффициент количества квартирных телефонных аппаратов на конец периода	Монтируемая емкость АТС	Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования на конец периода	Усредненный коэффициент количества квартирных телефонных аппаратов за 2010 год	Нормативный процент занятости квартирных телефонных аппаратов общего пользования	Коэффициент занятости квартирных телефонных аппаратов общего пользования	Приятый нормативный коэффициент занятости квартирных телефонных аппаратов общего пользования	Коэффициент занятости квартирных телефонных аппаратов общего пользования
		Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования	Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования	Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования	Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования								
Железногорск (ЗАТО)	35555	33,7	42100	35624	40,02	42580	1,06	0,89	90	10	1,11		

Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри квартил или микрорайона, в зависимости от градостроительных условий.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами базовые станции могут размещаться:

в помещениях существующих объектов связи. При этом антенны устройства размещаются на существующих опорах или на специальных металлоконструкциях, устанавливаемых на крышиках или стенах зданий;

в помещениях производственных, административных, жилых и общественных зданий. Антенные устройства размещаются на специальных металлоконструкциях на крыше и стенах зданий, на существующих опорах, высотных сооружениях; либо предусматривается строительство новых опор.

№ п/п	Наименование учреждения, предприятия, сооружения	Степень необходимости	Пешеходная доступность учреждений и предприятий обслуживания		
			доступность объектов для зон с природными условиями, м/мин	неблагоприятные	относительно-благоприятные
1	Дошкольные образовательные организации	I	100/2	300/5	600/10
2	Общеобразовательные организации	I	100/2	300/5	600/10
3	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях в городских населенных пунктах	II	200/2-5	450/5-10	1000/10-20
4	Аптечные организации в городских населенных пунктах	I	100/2	300/5	600/10
5	Физкультурно-спортивные залы в городских населенных пунктах	II	200/2-5	450/5-10	1300/10-30
6	Отделения почтовой связи	II	200/2-5	450/5-10	500/10
7	Предприятия бытового обслуживания	II	200/2-5	450/5-10	1300/10-30
8	Предприятия общественного питания	II	200/2-5	450/5-10	1300/10-30
9	Торговые предприятия	I	100/2	300/5	600/10

Данные показатели не являются непосредственно радиусами обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания в жилой застройке. Их необходимо учитывать при организации системы объектов обслуживания, например, размещение теплых остановочных пунктов.

Планируемая (существующая) жилая застройка обеспечена объектами социального-бытового обслуживания, если жилье дома расположены в пределах зоны доступности и вместимости соответствующего объекта в пересчете на численность жителей не ниже расчетного минимального показателя Нормативов.

Нормативы обеспечивают организацию охраны общественного порядка на территории ЗАТО Железногорск муниципальной милиции

Нормативы обеспеченности пунктами охраны правопорядка и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.

Нормативы обеспеченности формирования муниципального архива

Нормативы обеспеченности муниципальными архивами и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО Железногорск предусмотрено от сложившейся энергетической системы Красногорского края. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к данной энергосистеме, электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

При проектировании и строительстве новых, реконструкции и развитии действующих объектов и сетей электроснабжения следует учитывать схемы электроснабжения в целях обеспечения электроэнергии жилищно-коммунального сектора, а также промышленных и иных организаций. При разработке системы электроснабжения мощности источников и расход электротехники следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с техническими регламентами, а до их принятия – в соответствии с РД 34.20.185-94 с изм. 1999 года (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994).

Укрупненные показатели электропотребления для ЗАТО Железногорск принимать в соответствии с показателями, приведенными ниже (Таблица 27).

Таблица 27 Укрупненные показатели электропотребления

Степень благоустройства ЗАТО	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
Территория ЗАТО Железногорск, не оборудованные стационарными электроплитами:	1700 2000	5200 5700
- без кондиционеров		
- с кондиционерами		
Территория ЗАТО Железногорск, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата):	2100 2400	5300 5800
- без кондиционеров		
- с кондиционерами		
Территория ЗАТО Железногорск, застроенные индивидуальными жилыми домами (без кондиционеров):	950 1350	4100 4400
-не оборудованные стационарными электроплитами		
-оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)		

Примечания:
Укрупненные показатели электропотребления приводятся для категории больших округов. Их следует принимать с коэффициентами для категорий городских округов: малых 0,8

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением; Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электротеплоподачи и электроводонагрева;

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10(6) кВ ЦП. Нормативы обеспеченности электрической энергией в зависимости от коэффициента семейственности приведены ниже (Таблица 29)

Таблица 29 Нормативы обеспеченности электрической энергией

Норматив потребления электроэнергии кВт/час/чел. в месяц в зависимости от коэффициента семейственности					
	1	2	3	4	5 и более
1. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с наличием в здании всех элементов благоустройства и с наличием в жилом помещении электрических плит	160	110	90	75	65
2. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с наличием в здании всех элементов благоустройства и с наличием в жилом помещении газовых плит	100	65	50	40	35
3. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с отсутствием в здании одного и более элементов благоустройства, без электрических плит в жилом помещении	120	70	60	50	30
4. Индивидуальные жилые дома	120	70	65	45	40

Выбор системы напряжений распределения электротехники должен осуществляться с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35-220 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжения должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

Напряжение электрических сетей выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35-110-220-500 кВ. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 500/220 - 110/10 кВ и 35 - 110/10 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должна выбираться с учетом наименования количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 500/220 - 110/10 кВ.

При проектировании новых строительств, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

обеспечить сетевые резервирования в качестве сквозного решения повышения надежности электроснабжения;

обеспечить сетевые резервированием подстанции напряжением 35 - 220 кВ;

сформировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный (автоматический) источник питания, который устанавливает потребитель.

В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать водородные взаимные резервируемые линии электропередачи 35 - 220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разныхшин одной подстанции имеющей двухстороннее независимое питание.

Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно, с увязкой между собой электроснабжающих сетей напряжением 35 кВ и выше и распределительных сетей напряжением 6-10 кВ, с учетом всех потребителей ЗАТО Железногорск. При этом необходимо предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности.

Размещение новых подстанций открытого типа напряжением 110 кВ и выше в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах защищается.

На существующих электрических подстанциях открытого типа напряжением 110 кВ и выше следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

Необходимость введения шумозащитных сооружений определяется на основании акта натуральных замеров шума от существующих трансформаторов (реакторов) в непосредственной близости от жилых и общественных зданий, находящихся в районе подстанций.

При строительстве электрических подстанций 110 кВ и выше должны предусматриваться кабельные коллекторы для выхода кабелей 10 кВ, а также устройства шумозащиты для закрытых подстанций 110 кВ и выше в случае превышения нормативного значения шумности, возникающей от оборудования подстанций, в жилых и общественных зданиях.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Объекты теплоснабжения

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения.

Выбор варианта схемы теплоснабжения объекта: системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) от котельных либо от источников децентрализованного теплоснабжения (ДЦТ) - автономных, крытых котельных, квартальных теплогенераторов, производится путем технико-экономического обоснования и сравнения суммарных капитальных вложений и эксплуатационных затрат по нескольким вариантам.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:

нормативный уровень теплознегоражения;

нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;

требования экологии;

безопасность эксплуатации.

Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта.

Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных и общественных зданий и сооружений, должны определяться согласно СП 50.13330.2012. Свод правил. Техловая защита зданий. Актуализированная редакция. СНиП 23-02-2003.» по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. с общей площаи зданий, приведенным ниже.

Так как климатические условия на всей территории Красногорского края существенно различаются в зависимости от климатического районирования необходимо учитывать климатические данные, взятые со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Таблица 30 Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий

Климатическое районирование	Территория	Температура воздуха наиболее холодной пятницы, °C	жилые здания, этаж									
			1	2	3	4	5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше	
I В	ЗАТО Железногорск	-40	75,9	63,7	57,7</td							

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане №28/12 июля 2018

31

№	Степень благоустройства жилых помещений	Норматив водоотведения, литров в сутки на 1 человека (куб. метр в месяц на 1 человека)
8	Жилые помещения с сезонным водопроводом (пользование водой из водопроводного крана, подключенного к водопроводной сети)	45(1,35)
9	Жилые помещения с привозной водой	33(1)
10	Жилые помещения с разбором холодной воды из уличных колонок	30(0,9)
11	Жилые дома с разбором горячей воды непосредственно из системы отопления	20(0,6)

Удельные показатели водоотведения могут быть пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий.

Удельные показатели водоотведения допускается увеличивать в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства, а также перспектив развития территории. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных ниже (Таблица 36):

Таблица 36
Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений

Производительность очистных сооружений, тысяч кубических метров в сутки	Размер земельного участка, гектаров		
	очистных сооружений	иловых площадок	биологических прудов глубокой очистки сточных вод
До 0,7	0,5	0,2	
Свыше 0,7 до 17	4	3	3
Свыше 17 до 40	6	9	6
Свыше 40 до 130	12	25	20
Свыше 130 до 175	14	30	
Свыше 175 до 280	18	55	

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м³/сут, следует принимать по проекту, но не более, указанных ниже (Таблица 37):

Таблица 37

Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений локальных систем канализации

Производительность очистных сооружений локальных систем канализации, тысяч кубических метров в сутки	Размер земельного участка, гектаров		
	очистных сооружений	иловых площадок	биологических прудов глубокой очистки сточных вод
До 0,8	1		
Свыше 0,8 до 12	2		
Свыше 12 до 32	3		
Свыше 32 до 80	4		
Свыше 80 до 125	6		
Свыше 125 до 250	12		
Свыше 250 до 400	18		
Свыше 400 до 800	24		

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем канализации для районов сейсмичностью 7-9 баллов.

При проектировании канализации промышленных предприятий и населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, надлежит предусматривать мероприятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных вод и открытых водоемов в случае повреждения трубопроводов и сооружений.

При выборе схем канализации надлежит предусматривать децентрализованное размещение канализационных сооружений, если это не вызовет значительного усложнения и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.

При благоприятных местных условиях следует применять методы естественной очистки сточных вод. Для предохранения территории канализируемого объекта от затопления сточными водами, а также загрязнения подземных вод и открытых водоемов (водотоков) при аварии необходимо от сети устраивать перепуски (под напором) в другие сети или аварийные резервуары безброса в водные объекты.

Для коллекторов и сетей безанпорной и напорной канализации надлежит принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков, а также результатов технико-экономических расчетов, при этом глубина заложения всех видов труб в любых грунтах не нормируется.

Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом.

Не рекомендуется прокладывать коллекторы в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.

Снабжение населения топливом

Единая норма отпуска топлива населению в домах, не подключенных к централизованной системе отопления, составляет 75,7 кг условного топлива на один квадратный метр общей площади жилого помещения в год.

Таблица 38

Коэффициенты перевода условного топлива в натуральное

Угольные разрезы	Коэффициент перевода условного топлива в натуральное, Кэ	Количество натурального топлива (уголь) на 1 кв. м в год при норме 75,7 кг у.т., тонн
Березовский	0,524	0,144

При проведении расчета отпуска твердого топлива единая норма отпуска топлива населению делится на коэффициент перевода условного топлива в натуральное и умножается на площадь жилья.

Для отопления жилых домов, не подключенных к централизованной системе отопления, использующих только дрова, расчет нормы отпуска дров осуществляется исходя из единой нормы отпуска топлива населению, составляющей 75,7 кг условного топлива на один квадратный метр общей площади жилого помещения в год. Коэффициент перевода условного топлива в натуральное (древесина), равен 0,266.

Коэффициент перевода плотных кубических метров древесины в складские, равен 0,7. При проведении расчета отпуска дров единая норма отпуска топлива населению последовательно делится на коэффициент перевода условного топлива (древесина) и коэффициент перевода плотных кубических метров древесины в складские, а затем умножается на площадь жилья.

Климатические условия на всей территории Красноярского края существенно различаются в зависимости от климатического районирования вводится климатический коэффициент, для ЗАТО Железногорск климатический коэффициент равен 1,02. Таблица 39

Климатический коэффициент

Климатическое районирование	Территория	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха	Климатический коэффициент
			Продолжительность	средняя температура
I В	Железногорск (ЗАТО)	-40	234	-7,2
				1,02

При проведении расчета отпуска твердого топлива единая норма отпуска топлива населению умножается на климатический коэффициент.

Склады твердого топлива следует размещать на территориях коммунально-складских зон (районов). Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных и крупнейших городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного, транспорта, логистических комплексов. Размеры земельных участков и вместимость складов топлива, предназначенных для обслуживания поселений, определяются на основе расчета. Рекомендуемые нормативы приведены в таблице Г.4 приложения Г. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

Таблица 40

Размеры земельных участков складов твердого топлива на 1 тыс. чел.

Склады	Размеры земельных участков, м ² на 1 тыс. чел.
Склады твердого топлива с преимущественным использованием:	
Угля	300
древесины	300

Примечание - Размеры земельных участков складов твердого топлива для климатических подрайонов IА, IБ и IГ следует принимать с коэффициентом 1,5, а для IV климатического района - с коэффициентом 0,6.

Склады твердого топлива должны располагаться по отношению к зданиям с подветренной стороны по направлению преобладающих ветров.

Площадки, предназначенные под склады топлива, должны быть очищены от растительного покрова, мусора и прочих материалов, быть ровными из естественного грунта и плотно утрамбованы. Грунты, содержащие органические вещества и колеоданы, под склады с твердым топливом непригодны. Не допускается предусматривать покрытие площадок складов асфальтом, бетоном, бульянным и деревянным настилом.

Инженерные сети

Прокладка магистральных коммуникаций должна производиться, как правило, на территориях зон инженерной и транспортной инфраструктуры. Магистральные сети необходимо располагать только в границах красных линий и линий регулирования застройки, вне асфальтированных территорий. Места прокладки коммуникаций улицам и транспортным магистральям определяются их поперечными профилями.

Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные связи, сигнализации, диспетчеризации и др..

При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций, как правило, не допускается их прокладка под проезжей частью улиц.

В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проездной частью при устройстве тоннелей.

Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на территории участков школ, дошкольных и медицинских учреждений допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого технического решения, по отдельному согласованию.

Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500 - 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) - выше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

Прокладку наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше допускается размещать за пределами территорий жилого и общественного назначения. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к новым понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах территорий жилого и общественного назначения следует предусматривать кабельными линиями.

При реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше следует предусматривать вынос за пределы вышеназванных территорий или замену их кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполнятьсь кабельными.

Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территорий поселений в соответствии с «СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы». Для продуктопроводов, прокладываемых на территории городов и населенных пунктов.

Расстояния по горизонтали от ближайших инженер

по 5 м под каждую фазу. Ширина полос земель для линий электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом, должна приниматься с согласованием с органами земельными участками, во владении которых находятся эти земли, с учетом требований ПУЭ, предъявляемых к ширине просек для линий электропередачи.

Минимальные показатели площади земельных участков под опоры ЛЭП принимаются согласно требованиям ВСН № 14278 тм-1. Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор воздушных линий электропередачи в местах их размещения, должны быть не более приведенных ниже (Таблица 46).

Таблица 46

Опоры воздушных линий электропередачи	Площади земельных участков в м ² , предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ				
	0,38-10	35	110	220	500
1. Железобетонные					
1.1. Свободностоящие с вертикальным расположением проводов	160	200	250	400	-
1.2. Свободностоящие с горизонтальным расположением проводов	-	-	400	600	800
1.3. Свободностоящие многостоечные	-	-	-	400	1000
1.4. На оттяжках (с 1-ой оттяжкой)	-	500	550	300	-
1.5. На оттяжках (с 5-ю оттяжками)	-	-	1400	2100	-
2. Стальные					
2.1. Свободностоящие промежуточные	150	300	560	560	1200
2.2. Свободностоящие аккерно-угловые	150	400	800	700	2000
2.3. На оттяжках промежуточные	-	-	2000	1900	2500
2.4. На оттяжках аккерно-угловые	-	-	-	-	4000
3. Деревянные	150	450	450	450	-

Примечание: площадь постоянного отвода земли принимается в зависимости от конкретной марки опоры ЛЭП в соответствии с ВСН №14278 тм-1.

Полосы земель и земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, строящихся на землях населенных пунктов и предпринятий, на период строительства изыскианию подлежат.

Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м.

Нормативы обеспечимости организаций в границах ЗАТО Железногорск дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

При разработке генерального плана ЗАТО Железногорск следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности ЗАТО Железногорск объектов проектирования.

При проектировании новых дорог и улиц выбор трассы следует осуществлять с учетом направления господствующих ветров в целях обеспечения их естественно-го проветривания и уменьшения заноса снегом.

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкции дорожной одежды должны обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

Внешний транспорт

Объекты внешнего транспорта на территории ЗАТО Железногорск (железнодорожный, автомобильный, водный) следуют проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечивающие высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

Техническая классификация автомобильных дорог (внешние автомобильные дороги общей сети, проходящие по территории ЗАТО Железногорск) и основные параметры

Категории автомобильных дорог назначаются в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования – согласно СП 31.13330.2012 Свод правил. Актуализированная редакция. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги.

Техническая классификация автомобильных дорог и основные параметры представлены ниже (Таблица 47).

Таблица 47

Техническая классификация автомобильных дорог и основные параметры

Класс	Категория	Число полос движения	Ширина полосы, м	Центральная разделительная полоса	Пересечения с а/д, велосипедными и пешеходными дорожками	Примыкания в одном уровне	Расчетная скорость движения	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший процентный уклон, %	Ширина зем. полотна, м	3	4	5	
Автомагистраль	IA	4 и более	3,75				не допускается	150	1200	30	28,5; 36,0; 43,5			10-15
Скоростная дорога	IB	4 и более	3,75				допускается без пересечения прямого направления	120	800	40	27,5; 35,0; 42,5			20-30
Дорога общего типа	IB	4 и более	3,75				допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием	100	600	50	21,0; 28,0; 17,5			30-60
	II	4	3,5				в разных уровнях	120	800	40	15,0			5
	III	2-3	3,75					100	600	50	12,0			10
	IV	2	3,5					80	300	60	10,0			80
	V	1	4,5 и более					60	150	70	8			

Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения

Таблица 48

Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения

Категория	Число полос движения	Ширина полосы, м	Центральная разделительная полоса	Пересечения с а/д, велосипедными и пешеходными дорожками	Примыкания в одном уровне	Расчетная скорость движения	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший процентный уклон, %	Ширина зем. полотна, м	3	4	5	
Магистральные:	скоростного движения	4-8	3,75	-	-	-	150	1000	30	65,0			
	основные секторальные и непрерывного и регулируемого движения	4-6	3,75	-	-	-	120	600	50	50,0			
	основные зональные непрерывного и регулируемого движения	2-4	3,75	-	-	-	100	400	60	40,0			
Местного значения:	грузового движения	2	4	-	-	-	70	250	70	20,0			
	парковые	2	3	-	-	-	50	175	80	15,0			

Параметры отводимых территорий под размещение автомобильные дороги

Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий согласно Постановлению Правительства РФ от 02 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Параметры отводимых территорий под размещение автомобильные дороги представлены ниже (Таблица 49).

Таблица 49

Параметры отводимых территорий под размещение автомобильные дороги

№ п.п	Определяемый норматив	ед. изм	Нормативная ссылка	Показатель	1	2	3	4	5
					на				

п.п		Определяемый норматив	ед. изм	Нормативная ссылка	Показатель
1	2	3	4	5	6
1.1	Пешеходная доступность к гаражам и открытых стоянкам для постоянного хранения (для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей)	на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрологической обстановкой принадлежащих инвалидам	м	СП 42.13330.2016 п. 11.31	≤ 800 ≤ 1500 ≤ 200
1.2	Коэффициент приведения индивидуальных транспортных средств к легковому автомобилю для определения общей потребности в местах для хранения:	мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски мотоциклы и мотороллеры без колясок мопеды и велосипеды	-	СП 42.13330.2016 п. 11.31	0,5 0,25 0,1
1.3	Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности на одно машино-место:	одноэтажных двухэтажных трехэтажных четырехэтажных пятиэтажных наземных стоянок	м2	СП 42.13330.2016 п. 11.37	30 20 14 12 10 25
1.4	Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них:	перекрестков магистральных улиц улиц местного значения от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта	м	СП 42.13330.2016 п. 11.38	50 20 30
1.5	Наименьшее расстояние от въезда в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них, а также от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др.		м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200	15
1.6	Разрывы от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов		м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200	7
1.7	Наименьшая высота вытяжных вентиляционных шахт из помещений подземных гаражей-стоянок, размещаемых:	под жилыми и общественными зданиями, над уровнем крыши наиболее высокого здания, расположенного в радиусе 15-ти метров от вытяжной шахты на незастроенной территории (под проездами, дорогами, скверами и другими площадками) на расстоянии не менее 15-ти метров от жилых и общественных зданий, детских игровых площадок, спортивных площадок и мест отдыха населения	м	ВСН-01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей. п. 4.17	2 3
1.8	Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств	Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей вместимостью: 100 300 500 800 1000	га на расчетную единицу: таксомотор, автомобиль проката	СП 42.13330.2016 п. 11.39 приложение I	0,5 1,2 1,6 2,1 2,3
		Гаражи грузовых автомобилей вместимостью: 100 200 300 500	автомобиль		2 3,5 4,5 6
1.9	Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до:	жилых домов (том числе торты жилых домов без коньков): при числе легковых автомобилей: 1-10 11-50 51-100 101-300	м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200	10 (10) 15 (10) 25 (15) 35 (25)
		Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских: при числе легковых автомобилей: 1-10 11-50 51-100 101-300			25 50 50 50
		Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки): при числе легковых автомобилей: 1-10 11-50 51-100 101-300			25 50 50 по расчетам
1.10	Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, вместимостью более 300 машино-мест для жилых домов:		м	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200	≥ 50

В границах земельных участков детских дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и общеобразовательных школ-интернатов: запрещается размещение надземных автостоянок и гаражей для хранения индивидуального автотранспорта; допускается размещение гаражей и автостоянок исключительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-вспомогательный процесс.

В границах земельных участков лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях разрешается размещение гаражей и автостоянок автотранспорта данного учреждения в хозяйственной зоне в соответствии с генеральным планом. Автостоянки для кратковременного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, как правило, размещаются за пределами границ участка данного учреждения. Для территорий общественной застройки должны быть предусмотрены автостоянки кратковременного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих работникам, посетителям зданий, входящих в состав комплекса.

При размещении объектов общественного назначения в состав проектных материалов необходимо включать предварительные расчеты требуемого количества автостоянок всех типов выполняется на стадии согласования отвода земельного участка под проектирование и строительство;

для крупных объектов общественного назначения - схем пассажирского, грузового и пешеходного движения (в составе утвержденных проектных материалов). В пределах водоохраных зон водных объектов и их прибрежных полос допускается размещение автостоянок и наземных манежных гаражей только для обеспечения потребностей в местах временного хранения автотранспорта объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборов, парковок и гидротехнических сооружений, расположенных в этих зонах.

Выезды-выезды из закрытых отдельных стоянок, встроенных, встроено-пристроенных, подземных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть организованы, как правило, на местную уличную сеть района и, как исключение, - на магистральные улицы. Для автостоянок всех типов вместимостью более 50 машино-мест необходимо предусматривать не менее двух выездов (выездов), расположенных распределено. Ограждение территорий автостоянок выполняется по согласованию с органами архитектуры и градостроительства муниципальных округов. Автостоянки (открытые площадки) и гаражи-стоянки вместимостью до 50 машино-мест могут иметь совмещенный выезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами-стоянками вместимостью выше 50 машино-мест следует предусматривать площадку накопитель перед выездом из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для парковки двух пожарных автомашин. Транзитный проезд через придомовую территорию к автостоянке по-стороннему хранения автотранспорта вместимостью более 50 м/мест не допускается.

Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей. Параметры проектирования объектов транспортного обслуживания

Основные параметры проектирования объектов транспортного обслуживания представлены ниже (Таблица 61) Таблица 61

п.п	Определяемый норматив		ед. изм	Нормативная ссылка	Показатель
1.1	Потребность в объектах транспортного обслуживания:	станции технического обслуживания	пост/кол-во автомобилей	СП 42.13330.2016	1 на 200
		автозаправочные станции	колонка/кол-во автомобилей		1 на 1200
1.2	Размеры земельных участков для:	СТО мощностью: на 10 постов на 15 постов на 25 постов на 40 постов	га	СП 42.13330.2016	1 1,5 2 3,5
		АЗС мощностью: на 2 колонки на 5 колонок на 7 колонок на 9 колонок на 11 колонок			0,1 0,2 0,3 0,35 0,4

Показатели инженерной подготовки и защиты территории Мероприятия по инженерной подготовке следуют устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. При разработке проектов планировки следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со склонами, исключающим возможность залывки почв, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водосёмы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04-85», предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоводов/уличных устройств - каналов, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории индивидуальной жилой застройки, усадебной застройки города Железногорска, поселков Подгорный, Новый Путь, Дондово, Тартат и д. Шибера и на территориях стадионов, парков и других зеленых территорий общего пользования допускается открыта осушительная сеть.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (наныром) или обвалованием. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемости: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плотосточных спортивных сооружений.

Для защиты существующей застройки в селепасной зоне необходимо предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой растительности, террасирование склонов, укрепление берегов селепасных рек, сооружение плотин и запруд в зоне формирования села, строительство селепараллельных дамб и отводящих каналов на конус выноса. На участках действия зерновых процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхности склона, укрепление ложа оврагов, террасирование и обесценение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройств парков. В городе Железногорске, поселках Подгорный, Новый Путь, Дондово, Тартат и д. Шибера, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхности склона, перекат потоков грунтовых вод, предохранение естественного контфорса оползневого склона, укрепление откосов механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов.

Нормируемые показатели инженерной подготовки и защиты территории представлены ниже (Таблица 62) Таблица 62

Показатели инженерной подготовки и защиты территории

№ п.п	Определяемый норматив	ед. изм	Нормативная ссылка	Показатель

1	2	3	4	5	6
1.1	Наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав:	лотков, покрытых асфальтобетоном лотков, покрытых брускаткой или щебеночным покрытием отдельных лотков и кюветов водоотводящих канав полимерных, полимербетонных лотков	доли единицы	СП 32.13330.2012н. 5.5.1	0,003 0,004 0,005 0,006 0,003 0,001-0,005
1.2	Нормы осушения (глубины понижения грунтовых вод, считая от проектной отметки территории) при проектировании защиты от подтопления	территории крупных промышленных зон и комплексов территории городских промышленных зон, коммунально-складских зон, центры крупнейших, крупных и больших городов селитебные территории городов и сельских населенных пунктов	м	СП 104.13330.2016 п. 5.7, п. 5.8	до 15 5 2 1 1
1.3	Отметка бровки подсыпанной территории выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волн при ветровом нагоне		м	СП 104.13330.2016 п. 6.1.2.5	0,5

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО Железногорск предоставления транспортных услуг населению и транспортного обслуживания населения Параметры проектирования сети общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязь между всеми основными структурными элементами территории с учетом перспектив развития ЗАТО Железногорск.

При разработке проекта организации транспортного обслуживания населения следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений жителей ЗАТО Железногорск, а также - ежедневных мигрантов из пригородной зоны. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пасажиропотоков и дальности поездок пассажиров.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне или в другом уровне. В исключительных случаях возможен пропуск автобусного транспорта по улицам местного значения, с шириной проезжей части не менее 8 м. Параметры проектирования сети общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения представлены ниже (Таблица 63)

Таблица 63 Параметры проектирования сети общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Предприятия и сооружения	Размеры земельных участков, га, на 1000 тонн твердых бытовых отходов в год	Санитарно-защитные зоны, метры
Предприятия по промышленной переработке твердых бытовых отходов мощностью, тыс. т в год:		
до 40	0,05	500
до 100;	0,05	1000
свыше 100	0,05	1000
Полигоны	0,02 - 0,05	500
Участки компостирования отходов	0,50 - 1,00	500
Поля асептизации	2,00 - 4,00	1000
Сливные станции	0,20	500
Мусороперегрузочные станции	0,04	100
Поля складирования и захоронения обезвреженных отходов (по схему веществу)	0,30	1000
Площадки участка для складирования снега	0,50	100

Нормативы накопления твердых бытовых отходов

Нормы накопления твердых бытовых отходов рассчитаны на основании требований «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления. В зависимости от климатических условий, благоустройства зданий и наличия печного отопления показатели норм накопления твердых бытовых отходов рассчитываются в соответствии с положениями СП 42.13330.2016. Показатели норм накопления твердых бытовых отходов увеличиваются в климатических подрайонах IА и IБ и IД при печном (местном) отоплении на 10%, а при использовании для местного отопления бурого угля - на 50%.

Минимальные расчетные показатели накопления твердых бытовых отходов следует в соответствии с таблицей 66.

Таблица 66

Климатический подрайон	Нормы накопления ТБО (кг на человека в год)					Пояснение
	Крупных и больших городов	Средних и малых городов	От прочих жилых зданий*	Общее по н.п.	От прочих жилых зданий*	
От благоустроенных зданий	От прочих жилых зданий*	Общее по н.п.	От благоустроенных зданий	Общее по н.п.	От прочих жилых зданий*	Общее по н.п.
IВ	400	460	600	320	380	490
-	-	600	-	-	570	-

Основные месторождения бурого угля сосредоточены на территории Красноярского края в границах климатического района IВ. Исходя из этого увеличенная на 50% норма накопления твердых бытовых отходов принимается для тех городских округов, которые расположены в подрайоне IВ, и в которых, для местного печного отопления используется бурый уголь.

При использовании для местного отопления бурого угля для норм накопления ТБО устанавливается коэффициент 1,5 соответствующий проценту увеличения норм в соответствии с СП 42.13330.2016.

При разработке генеральных схем очистки ЗАТО Железногорск, приведенные нормы накопления твердых бытовых отходов могут быть уточнены.

Нормативы накопления крупногабаритных коммунальных отходов

Нормативы накопления крупногабаритных коммунальных отходов устанавливаются в составе норм ТБО и составляют 5% от приведенных значений норм накопления ТБО в таблице 66.

Нормативные показатели количества уличного смета с 1 кв. метра твердых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования

Нормативные показатели количества уличного смета с 1 кв. метра твердых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования следует принять в размере 5 кг в год.

Нормативные требования к мероприятиям по мусороудалению

При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проездной части проездов и улиц в места, установленные администрации ЗАТО г. Железногорск.

Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросортировщиков

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, огорожена зелеными насаждениями, а также отделена от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Нормативные требования к расчёту числа устанавливаемых мусоросортировщиков (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросортировщиками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросортировщиков должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Боект = Пгод / 365 V,

Где Пгод - годовое накопление муниципальных отходов, куб. метров;

t - периодичность удаления отходов, сут.;

K1 - коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V - вместимость контейнера.

Нормативные требования к размещению объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления

Производственные отходы (отработанные аккумуляторы, отработанные шины, макулатура древесные отходы, отходы полимеров и пластмасс, сухая зола, золошлаки ТЭЦ) подлежат переработке на специализированных предприятиях

Для оказания услуг по приему вторичных материальных ресурсов от населения используются приемные пункты, (макулатура, стекло, ПЭТ, отходы из полимеров, алюминиевые и консервные банки).

Утилизация и переработка вторичных материальных ресурсов с получением готовой продукции и вторичного сырья ведется специализированными организациями.

Выбор участка под строительство предприятий по переработке, термическому обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов должен осуществляться исходя из оценки возможностей использования территории для данных целей в соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.17.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»).

Полигоны для складирования отходов производства и потребления размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Размещение объекта складирования не допускается:

на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоподготовки и минеральных источников;

во всех поясах зон санитарной охраны курортов;

в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

в рекреационных зонах;

в местах выклинивания водноносных горизонтов;

в границах установленных водоохраных зон открытых водоемов.

Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Выбор участка для размещения объекта осуществляется на альтернативной основе в соответствии с предпроектными проработками.

Не допускается размещение полигонов на заболоченных и подтопляемых территориях.

Нормативные требования к утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений

Не опасные отходы лечебно-профилактических учреждений могут быть захоронены на специальных установках на обезвреживание отходов лечебно-профилактических учреждений термическими методами.

Транспортирование, обезвреживание и захоронение медицинских отходов по составу близких к промышленным осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.

Нормативные требования к размещению объектов утилизации токсичных отходов

Участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на территории с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(6) см/с; на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Не допускается размещение полигонов на заболоченных и подтопляемых территориях.

Нормативные требования к размещению объектов утилизации биологических отходов

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организаций государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. метров. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 метров от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 метров;

автомобильных, железнодорожных дорог в зависимости от их категории – 60-300 метров.

В качестве объектов утилизации биологических отходов также возможно использование установок термической утилизации. Размещение установок термической утилизации биологических отходов производится на расстоянии не менее 1000 метров до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

Размеры земельных участков установок термической утилизации биологических отходов принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Нормативы обеспеченности организаций в границах ЗАТО Железногорск мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, созданных в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Нормативные требования к разработке мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМО ГЧС) должны учитываться при:

подготовке документов территориального планирования;

разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются администрации ЗАТО Железногорск в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются администрации ЗАТО Железногорск в соответствии с требованиями ГОСТ 22.07-97/ГОСТ Р 22.07-95-95. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необходимо учитывать паспорта безопасности ЗАТО Железногорск плана предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображаются на основании сведений предоставленных Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю или отделами ГО и ЧС администрации муниципального образования.

При разработке документов территориального планирования и проектов планировки в ЗАТО Железногорск для планируемого района строительства следует принимать интенсивность сейсмических воздействий в балах на основе комплекса карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР), являющегося нормативным на момент разработки документации.

Комплект карт ОСР-97 предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% - (карта А), 5% - (карта В), 1% -ную (карта Г) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Указанным значениям вероятности соответствуют следующие средние интервалы времени между зем

уровней воздействия, соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Максимальные уровни звукового воздействия принимаются в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории хищной застройки. Санитарные нормы».

Для достижения необходимого уровня звукового воздействия для территорий размещения лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, домов отдыха, пансионатов необходимо предусматривать шумозащитные мероприятия – установку звукоизолирующих экранов, организацию шумозащитного озеленения.

Максимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Максимальные уровни электромагнитного излучения от радиотехнических объектов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств спутниковой подвижной радиосвязи».

Нормативные требования по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды при размещении производственных объектов.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками бурного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, вырабатываются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

При градостроительном проектировании в условиях котлованности горного рельефа предприятия I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 следует размещать ниже жилых зон рельеф с обязательным учетом рельефа, и направлением потоков холодного и теплого воздуха. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штормами, инверсиами, туманами (за год более 30 - 40%, в течение зимы 50 - 60% дней).

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти. Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 метров.

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания производственных предприятий к водам. При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 метров. Территории сельскохозяйственных предприятий расположенных на прибрежных участках водоемов необходимо оборудовать системами сбора и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояние возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов. На стадии выбора места для размещения промышленных производств, газопрекращивающих станций, трубопроводов необходимо учитывать потенциал загрязнения атмосферы. С учетом требований СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» устанавливаются показатели потенциала загрязнения атмосферы и определяются условия размещения и проектирования объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы.

Условия размещения промышленных предприятий принимаются в соответствии с таблицей 68.

Таблица 68

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)	Способность атмосферы к самоочищению	Условия размещения промышленных предприятий
Высокий	Зона с низкой самоочищающейся способностью	Размещение предприятий, отнесенных в соответствии с санитарной классификацией к I и II классам опасности, на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.
Очень высокий	Зона с очень низкой самоочищающейся способностью	Размещение предприятий, отнесенных в соответствии с санитарной классификацией к I и II классам вредности, на территории с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным врачом Российской Федерации или его заместителем. Возможно размещение лишь малоотходных производств, с высокой степенью очистки выбросов.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

Регулирование микроклимата

При размещении новой или реконструкции существующей застройки на жилых территориях обеспечиваются нормы инсоляции, солнцезащита помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также естественной освещенности помещений жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», на территории Красноярского края нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности:

северная зона (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа;

центральная зона (южнее 58° с.ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особенностями использования территории.

При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах территории ЗАТО Железногорск, необходимо отображение зон с особенностями использования территории с действующим законодательством.

Зоны с особенностями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохраняющие зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бюджетного водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особенностями использования территорий образуются в целях обеспечения: безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспортных и иных объектов;

условий охраны памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов и особо охраняемых природных территорий от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей земельных участков, как правило, не изымается, но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

Зоны с особенностями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохраняющие зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бюджетного водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линий транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», на территории Красноярского края нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности:

северная зона (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа;

центральная зона (южнее 58° с.ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особенностями использования территории.

При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах территории ЗАТО Железногорск, необходимо отображение зон с особенностями использования территории с действующим законодательством.

Зоны с особенностями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохраняющие зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бюджетного водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особенностями использования территорий образуются в целях обеспечения:

безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспортных и иных объектов;

условий охраны памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов и особо охраняемых природных территорий от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей земельных участков, как правило, не изымается, но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

Зоны с особенностями использования территорий устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отношении которых установлены такие зоны (объект, в отношении которого установлена зона, в состав зоны не входит).

При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать установленные законодательством режимы ограничения строительства в зонах с особенностями использования территорий.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линий транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», на территории Красноярского края нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности:

северная зона (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа;

центральная зона (южнее 58° с.ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особенностями использования территории.

При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах территории ЗАТО Железногорск, необходимо отображение зон с особенностями использования территории с действующим законодательством.

Зоны с особенностями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохраняющие зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бюджетного водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особенностями использования территорий образуются в целях обеспечения:

безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспортных и иных объектов;

условий охраны памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов и особо охраняемых природных территорий от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей земельных участков, как правило, не изымается, но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

Зоны с особенностями использования территорий устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отношении которых установлены такие зоны (объект, в отношении которого установлена зона, в состав зоны не входит).

При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать установленные законодательством режимы ограничения строительства в зонах с особенностями использования территорий.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линий транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», на территории Красноярского края нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности:

северная зона (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа;

центральная зона (южнее 58° с.ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особенностями использования территории.

При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах территории ЗАТО Железногорск, необходимо отображение зон с особенностями использования территории с действующим законодательством.

Зоны с особенностями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохраняющие зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бюджетного водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особенностями использования территорий образуются в целях обеспечения:

безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспортных и иных объектов;

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав ЗАТО Железногорск; границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, объектов линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

1.9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя: сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения ЗАТО Железногорск, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах линейных объектов местного значения, за исключением линейных объектов;

1.10. В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт.

1.11. Материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме оформляются в виде пояснительной записи, включающей в себя: сведения о планах и программах комплексного социального-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения ЗАТО Железногорск;

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения ЗАТО Железногорск на основе анализа использования территории ЗАТО Железногорск, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения ЗАТО Железногорска комплексное развитие этих территорий;

утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городских округов объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

реквизиты документов об образовании особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений, расположенных в границах

ЗАТО Железногорск:

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Железногорск или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым относятся эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

1.12. В пояснительную запись материалов по обоснованию проекта генерального плана включаются в том числе:

технико-экономические показатели планируемого развития территории (в части, касающейся оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории). Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его подготовки и на расчетный срок утверждения генерального плана;

положения об организационном и нормативно-правовом обеспечении реализации генерального плана (предложения по резервированию земель и изъятию земельных участков для муниципальных нужд, рекомендации по разработке правил землепользования и застройки, документации по планировке территории);

отчет об оценке потенциальной экономической эффективности решений проекта внесения изменений в генеральный план.

1.13. Оценка потенциальной экономической эффективности решений проекта внесения изменений в генеральный план выполняется в целях формирования оптимального варианта функционального зонирования территории и обоснования варианта размещения объектов местного значения.

1.14. Оценка потенциальной экономической эффективности решений проекта внесения изменений в генеральный план должна обеспечить формирование решений генерального плана, обеспечивающих высокие показатели потенциальной рентабельности проектов по строительству объектов при соблюдении всех общественных и муниципальных интересов.

1.15. Оценка потенциальной экономической эффективности решений проекта внесения изменений в генеральный план осуществляется с помощью методов математического моделирования, позволяющих оценить зависимость градостроительной ценности территории от принимаемых в генеральном плане пространственных решений.

1.16. На картах в составе материалов по обоснованию проектов генеральных планов отображаются:

границы ЗАТО Железногорск;

границы существующих населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Железногорск;

местоположение существующих и строящихся объектов местного значения;

особые экономические зоны;

особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

территории объектов культурного наследия;

зоны с особыми условиями использования территорий;

территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения ЗАТО Железногорск.

1.17. Графические материалы по обоснованию решений генерального плана в границах муниципального образования разрабатываются в масштабах М 1: 25 000; М 1: 10000; М 1: 5 000 в зависимости от численности населения, площади территории муниципального образования, уровня развития муниципальной инфраструктуры.

Графические материалы по обоснованию решения генерального плана в границах населенного пункта разрабатываются в масштабах М 1: 10 000; М 1: 5 000; М 1: 2 000, в зависимости от численности населения населенного пункта, площади его территории и интенсивности ее градостроительного освоения.

Масштабы и содержание схем могут уточняться заказчиком в задании на разработку генерального плана, а также разработчиком в процессе проектирования при условии согласования с заказчиком.

1.18. Первочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана осуществляются путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией ЗАТО г. Железногорск реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации ЗАТО г. Железногорск, или в установленном администрацией, порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

2. Требования к составу и содержанию правил землепользования и застройки

2.1. Правила землепользования и застройки определяются как документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. Основанием для разработки правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск является решение Главы ЗАТО г. Железногорск о подтверждении правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

2.2. Цели разработки правил землепользования и застройки являются:

создание условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территорий;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.3. Задачами разработки правил землепользования и застройки являются:

создание условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

определение предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.4. Состав правил землепользования и застройки должен соответствовать ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включать:

порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила;

карту градостроительного зонирования;

градостроительные регламенты.

2.5. Порядок применения правил землепользования и застройки в них изменений включает в себя положения:

о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

об изменениях видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

2.6. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Градостроительное зонирование представляет собой процесс и результат подразделения территорий в границах в зависимости от их функционального использования на зоны, для каждой из которых определяется градостроительный регламент, устанавливаются виды и параметры разрешенного градостроительного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах территориальной зоны. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

2.7. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах.

2.8. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

2.9. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территории, указываются:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

пределные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливаются градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

2.10. При градостроительном зонировании в правилах землепользования и застройки применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Согласно ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующими видами:

основные виды разрешенного использования;

условно разрешенные виды использования;

вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2.11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых определено строительство зданий, строений, сооружений;

3) максимальное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) иные показатели.

2.12. При разработке правил землепользования и застройки должна быть использована ранее утвержденная градостроительная документация:

Схемы территориального планирования Российской Федерации (при наличии);

Схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации (при наличии);

Схемы территориального планирования муниципального района (при наличии);

Генеральный план;

Документация по планировке территорий;

Правила землепользования и застройки (при наличии ранее утвержденных).

2.13. Для подготовки карты градостроительного зонирования рекомендуется использовать:

карты (планы), представляющие собой ортофотопланы местности масштаба 1:5000 и крупнее, соответствующие следующим требованиям:

созданные в местной системе координат, определенной для кадастрового округа;

сформированные в векторной форме;

созданные в местной системе координат, определенной для кадастрового округа;

кадастровые планы территории, предоставленные органами кадастрового учета по запросам органов местного самоуправления;

для обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, при разработке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск необходимо учитывать положения:

градостроительных планов земельных участков;

архитектурно-планировочных заданий, выданных по инициативе застройщика или заказчика;

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

решений органов государственной власти и местного самоуправления о предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам;

решений органов государственной власти и местного самоуправления о резервировании земель;

существующие и проектные отметки по осиам проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные профильные уклоны;

проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод);

сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

на схеме размещения инженерных сетей и сооружений:

существующие (сокращаемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации (в том числе ливневой), теплоснабжения, газоснабжения, наружного освещения, телевидения, радиофикации и телефонизации с их основными параметрами, дренажная сеть, а также места подключения инженерных сетей к магистральным инженерным сетям и сооружениям населенного пункта;

размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;

существующие и проектируемые кратные подземные инженерные сооружения.

3.1.10. Пояснительная записка материалов по обоснованию включает описание:

мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с характеристикой потенциально опасных объектов, на которых хранятся, перерабатываются, транспортируются химические, взрывоопасные вещества, радиационно опасные вещества, и зон чрезвычайных ситуаций, образующихся при авариях, катастрофах на этих объектах, водоразделах и сооружениях напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления;

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

предложений по развитию систем транспортного обслуживания территории (учитывающих протяженность улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количества сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств);

предложений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории (учитывающих текущее и перспективное водно-, газо-, энергопотребление, потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.);

предложений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемой территории (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, аптек, объектов розничной торговли, питания, бытового обслуживания, объектов культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультурно-спортивных сооружений, отделений связи, кредитных организаций и т.д.);

мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, поверхностных водоводов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планированных ограничений.

3.2. Проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейного(ых) объекта(ов)

3.2.1. Основанием для разработки проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), является решение уполномоченного органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

3.2.2. Целью разработки проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов) является обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого(ых) размещению линейного(ых) объекта(ов).

3.2.3. Задачами разработки проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов) являются:

определение зоны планируемого размещения линейного(ых) объекта(ов) в соответствии с документами территориального планирования;

определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическому или юридическому лицу для строительства планируемого(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов);

определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного(ых) объекта(ов) федерального/регионального/местного значения;

подлежащие передаче в государственный кадастровый недвижимости;

создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности.

3.2.4. Подготовка проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

3.2.5. Состав проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), должен соответствовать ст. ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятым в соответствии с действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования муниципального образования (при наличии) и включать:

1. Основную часть:

графические материалы (чертежи или чертежи планировки и межевания территории);

текстовые материалы (положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории);

материалы по обоснованию:

графические материалы (в виде схем);

текстовые материалы (пояснительная записка).

В состав чертежей основной части проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), включаются:

основной чертеж планировки территории;

чертеж межевания территории.

В состав графических материалов по обоснованию включаются:

схема расположения элементов планировочной структуры;

схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; разбивочный чертеж красных линий;

схема организации улично-дорожной сети (в населенных пунктах);

схема границ территории объектов культурного наследия;

схема границ зон с особыми условиями использования территории;

схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

ориентировочный план трассы линейного объекта.

2. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.

3. Статьи по вопросам и проектным решениям, выносимые на публичное обсуждение, для их последующего опубликования в местной прессе.

4. XML-документы, содержащие сведения об установленных в соответствии с законодательством зонах с особыми условиями использования территории, подлежащие передаче в государственный кадстр недвижимости.

5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории наименование объекта градостроительного планирования в электронном виде в ИСОГД, представляемые в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

3.2.6. На чертежах планировки и межевания территории отображаются:

на всех чертежах:

действующие и проектируемые красные линии;

границы элементов планировочной структуры;

границы проектируемой территории;

наименование существующих улиц и обозначение проектируемых улиц (в населенных пунктах).

на основном чертеже планировки территории:

наименование существующего размещения объектов федерального, регионального, местного значения;

границы зон размещения объектов капитального строительства;

границы территорий общего пользования;

проходы с водным объектом общего пользования и их береговым полосам;

существующие и проектируемые остановочные пункты всех видов общественного транспорта;

перекрестья профилей улиц и дорог;

осевые линии дорог, улиц, проездов с указанием координат точек их пересечения;

существующие и проектируемые хозяйственные проезды и скотопрогоны;

существующие, реконструируемые и проектируемые трассы внекартальных сетей и сооружений, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, линии связи (слаботочные сети), места присоединения этих сетей к головным магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;

существующие и проектируемые кратные подземные сооружения.

на чертеже межевания территории:

линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы застроенных земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

границы территорий объектов культурного наследия;

границы зон с особыми условиями использования территории;

границы зон действия публичных сервитутов.

3.2.7. Подготовка чертежа межевания осуществляется с выделением земель, необходимых для строительства и эксплуатации планируемого(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов), т.е. земельных участков, предоставляемых в аренду на период строительства, и земельных участков, предоставляемых в долгосрочную аренду или для выкупа на период эксплуатации.

3.2.8. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого строительства включают:

сведения о основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов);

технико-экономические характеристики планируемого(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов);

характеристики планируемого развития территории, включая:

плотность и параметры застройки;

предложения по установлению публичных сервитутов;

территории общего пользования;

меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятие по гражданской обороне.

3.2.9. На графических материалах по обоснованию отображаются:

на всех чертежах:

красные линии;

наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц;

границы проектируемой территории;

зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи;

границы элементов планировочной структуры;

границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и населенных пунктов, на территории которых осуществляется проектирование (при возможности отображения в масштабе чертежа);

на схеме расположения элемента планировочной структуры:

зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования, основные планировочные и транспортно-

коммуникационные связи;

на схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории:

зоны современного функционального использования территории;

действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене красные линии;

координаты концевых, поворотных точек с ведомостью координат;

расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий;

на схеме организации улично-дорожной сети:

существующие, реконструируемые, проектируемые улицы и дороги с указанием их категории, класса;

объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;

существующие и проектируемые сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные);

остановочные пункты всех видов общественного транспорта;

существующие и проектируемые хозяйственные проезды и скотопрогоны;

организация движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов в разных уровнях с проездкой частью (для населенного пункта).

на схеме границ территории объектов культурного наследия:

границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации);

границы территорий объектов культурного наследия, вновь выявленных объектов культурного наследия;

на схеме границ зон с особыми условиями использования территории:

утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территории, отображаемые на основании требований законодательства и нормативно-технических документов и правил;

на схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории:

существующие и проектные отметки по осиам проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные профильные уклоны;

проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод);

сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

на ориентированном плане трассы линейного объекта:

1. для сетей инженерно-технического обеспечения – план с обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сеть инженерно-техничес

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.07.2018 № 1361

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(рублей)

Наименование показателя	КБК КЦСР	КВСР	КФСР	КВР	2018	2019	2020	Итого на период
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"	0400000000				169 568 312,16	197 827 355,00	197 827 355,00	565 223 022,16
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"	0410000000				9 960 000,00	0,00	0,00	9 960 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"	0410000010				683 970,00	0,00	0,00	683 970,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск	0410000010	801			683 970,00	0,00	0,00	683 970,00
Коммунальное хозяйство	0410000010	801	0502		683 970,00	0,00	0,00	683 970,00
Иные бюджетные ассигнования	0410000010	801	0502	800	683 970,00	0,00	0,00	683 970,00
Резервные средства	0410000010	801	0502	870	683 970,00	0,00	0,00	683 970,00
Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная	0410000080				1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0410000080	009			1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
Коммунальное хозяйство	0410000080	009	0502		1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0410000080	009	0502	400	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
Бюджетные инвестиции	0410000080	009	0502	410	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоводления и очистки сточных вод	0410055710				7 316 030,00	0,00	0,00	7 316 030,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0410055710	009			7 316 030,00	0,00	0,00	7 316 030,00
Коммунальное хозяйство	0410055710	009	0502		7 316 030,00	0,00	0,00	7 316 030,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0410055710	009	0502	200	7 316 030,00	0,00	0,00	7 316 030,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0410055710	009	0502	240	7 316 030,00	0,00	0,00	7 316 030,00
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"	0420000000				157 458 312,16	195 677 355,00	195 677 355,00	548 813 022,16
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением	0420000010				4 497 675,00	4 151 700,00	4 151 700,00	12 801 075,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0420000010	009			4 497 675,00	4 151 700,00	4 151 700,00	12 801 075,00
Коммунальное хозяйство	0420000010	009	0502		4 497 675,00	4 151 700,00	4 151 700,00	12 801 075,00
Иные бюджетные ассигнования	0420000010	009	0502	800	4 497 675,00	4 151 700,00	4 151 700,00	12 801 075,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	0420000010	009	0502	810	4 497 675,00	4 151 700,00	4 151 700,00	12 801 075,00
Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном	0420000020				7 922 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 922 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0420000020	009			7 922 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 922 000,00
Благоустройство	0420000020	009	0503		7 922 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 922 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420000020	009	0503	200	7 922 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 922 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420000020	009	0503	240	7 922 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 922 000,00
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на базовые услуги МП "Нега"	0420000040				3 704 472,16	3 233 690,00	3 233 690,00	10 171 852,16
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0420000040	009			3 704 472,16	3 233 690,00	3 233 690,00	10 171 852,16
Коммунальное хозяйство	0420000040	009	0502		3 704 472,16	3 233 690,00	3 233 690,00	10 171 852,16
Иные бюджетные ассигнования	0420000040	009	0502	800	3 704 472,16	3 233 690,00	3 233 690,00	10 171 852,16
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	0420000040	009	0502	810	3 704 472,16	3 233 690,00	3 233 690,00	10 171 852,16
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, деревне Шивера	0420000220				444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0420000220	009			444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Благоустройство	0420000220	009	0503		444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420000220	009	0503	200	444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420000220	009	0503	240	444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги	0420075700				140 889 900,00	183 847 700,00	183 847 700,00	508 585 300,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0420075700	009			140 889 900,00	183 847 700,00	183 847 700,00	508 585 300,00
Благоустройство	0420075700	009	0503		444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420075700	009	0503	200	444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420075700	009	0503	240	444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Реализация отдельных мер по ограничению платы граждан за коммунальные услуги	0420075700				140 889 900,00	183 847 700,00	183 847 700,00	508 585 300,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0420075700	009			140 889 900,00	183 847 700,00	183 847 700,00	508 585 300,00
Благоустройство	0420075700	009	0503		444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420075700	009	0503	200	444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420075700	009	0503	240	444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Реализация отдельных мер по ограничению платы граждан за коммунальные услуги	0420075700				140 889 900,00	183 847 700,00	183 847 700,00	508 585 300,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	0420075700	009			140 889 900,00	183 847 700,00	183 847 700,00	508 585 300,00
Благоустройство	0420075700	009	0503		444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420075700	009	0503	200	444 265,00	444 265,00	444 265,00	1 332 795,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0420075700	009	0503	240	444 265,00	444 265		

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в шаговой доступности.
При разработке мероприятий "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красногорского края до 2020 года", утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 г. № 30-171Р, основной целью было определено:

- повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности".

3.2. Описание основных целей и задач программы

Основной целью реализации настоящей программы является:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих цепевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых качественных показателей и качественной оценкой изменения, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:

1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: не менее 170 000 человеко-часов в год;

2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с "Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск": не менее 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся обединений дополнительного образования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 годов: - не менее 80% в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2018-2020 годов: - не менее 25% в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов: - не менее 300 единиц в год;

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2018-2020 годов: - не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.

Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей: не установлены.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта" (Приложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных задач, в том числе:

муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2018-2020 гг.

Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:

1. По подпрограмме 1-Развитие массовой физической культуры и спорта:

1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: не менее 170 000 человеко-часов в год;

1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с "Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск": не менее 128 штук в год;

2. По подпрограмме 2-Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта:

2.1. Сохранность контингента учащихся обединений дополнительного образования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 годов: - не менее 80% в год;

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2018-2020 годов: - не менее 25% в год;

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов: - не менее 300 единиц в год;

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2018-2020 годов: - не менее 10 единиц в год.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям представлена в приложении № 1 к настоящей программе.

8. Информация о реурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий:

в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 527 291 157,07 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 0,00 рублей;

в 2019 году - 0,00 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 5 409 300,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 5 409 300,00 рублей;

в 2019 году - 0,00 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 521 881 857,07 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 186 309 985,07 рублей;

в 2019 году - 167 785 936,00 рублей;

в 2020 году - 167 785 936,00 рублей;

- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 0,00 рублей;

в 2019 году - 0,00 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей.

Информация о реурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к настоящей программе.

Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта" (Приложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных задач, в том числе:

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ С РАСШИРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год 2016	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1.	Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом								
	Целевой показатель 1: Количество посещений спортивных объектов	человеко-часов	X	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания	X	170 430	170 000	170 000	170 000
	Целевой показатель 2: Количество мероприятий, проведенных в соответствии с "Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск":	штука	X	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания	128	130	128	128	128
	Целевой показатель 3: Сохранность контингента учащихся обединений дополнительного образования от первоначального комплектования учреждения	процент	X	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания	X	87,5	не менее 80	не менее 80	не менее 80
	Целевой показатель 4: Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:	процент	X	Приказы Министерства спорта Красногорского края, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск, локальные нормативные акты учреждений	X	43,6	не менее 25	не менее 25	не менее 25
	Целевой показатель 5: Количество присвоенных спортивных разрядов	единица	X	Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск	302	301	не менее 300	не менее 300	не менее 300
	Целевой показатель 6: Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей	единица	X	Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск	10	13	не менее 10	не менее 10	не менее 10
1.1.	Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа								
1.1.1.	Количество посещений спортивных объектов	человеко-часов	0,2	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания	X	170 430	170 000	170 000	170 000
1.1.2.	Количество мероприятий, проведенных в соответствии с "Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск":	штука	0,2	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания	128	130	128	128	128
2.1.	Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации								
2.2.1.	Сохранность контингента учащихся обединений дополнительного образования от первоначального комплектования учреждения	процент	0,3	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания	X	87,5	не менее 80	не менее 80	не менее 80
2.2.2.	Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	процент	0,2	Приказы Министерства спорта Красногорского края, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск, локальные нормативные акты учреждений	X	43,6	не менее 25	не менее 25	не менее 25
2.2.3.	Количество присвоенных спортивных разрядов	единица	0,05	Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск	302	301	не менее 300	не менее 300	не менее 300
2.2.4.	Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей	единица	0,05	Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск	10	13	не менее 10	не менее 10	не менее 10
1.1.1.	Подпрограмма 1-Развитие массовой физической культуры и спорта"								
1.1.1.1.	Количество посещений спортивных объектов	человеко-часов	0,2	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания	X	170 430	170 000	170 000	170 000
1.1.1.2.	Количество мероприятий	штука	0,2						

Администрация закрытого административно-территориального образования - города Железногорска	09200S4360	009		781 872,00	0,00	0,00	781 872,00
Дополнительное образование детей	09200S4360	009	0703	781 872,00	0,00	0,00	781 872,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09200S4360	009	0703	600	781 872,00	0,00	781 872,00
Субсидии автономным учреждениям	09200S4360	009	0703	620	781 872,00	0,00	781 872,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение №1 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Уровень бюджетной системы/ источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы			
			2018	2019	2020	Итого на период
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»	Всего	191 719 285,07	167 785 936,00	167 785 936,00	527 291 157,07
		в том числе:				
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевого бюджета	5 409 300,00	0,00	0,00	5 409 300,00
		местный бюджет	186 309 985,07	167 785 936,00	167 785 936,00	521 881 857,07
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	«Развитие массовой физической культуры и спорта»	Всего	83 511 875,00	69 920 786,00	69 920 786,00	223 353 447,00
		в том числе:				
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевого бюджета	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
		местный бюджет	79 411 875,00	69 920 786,00	69 920 786,00	219 253 447,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»	Всего	108 207 410,07	97 865 150,00	97 865 150,00	303 937 710,07
		в том числе:				
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевого бюджета	1 309 300,00	0,00	0,00	1 309 300,00
		местный бюджет	106 898 110,07	97 865 150,00	97 865 150,00	302 628 410,07
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы)	Наименование и значение показателя объема услуги (работы) (годы)	Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	физкультурно-спортивная	Количество человеко-часов, человеко-час	2018 192 852 195 960 185 880
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	игровые виды спорта; этап начальной подготовки	Количество человеко-часов, человеко-час	26 712 26 000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	игровые виды спорта; тренировочный этап	Количество человеко-часов, человеко-час	16 380 16 000 16 000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства	Количество человеко-часов, человеко-час	1 386 1 386 1 386
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки	Количество человеко-часов, человеко-час	44 604 44 000 44 000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	командные игровые виды спорта; тренировочный этап	Количество человеко-часов, человеко-час	74 760 74 000 74 000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства	Количество человеко-часов, человеко-час	10 080 5 000 5 000
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	спортные единоборства; этап начальной подготовки	Количество человеко-часов, человеко-час	34 500 34 776 26 220
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	спортные единоборства; тренировочный этап	Количество человеко-часов, человеко-час	55 660 63 664 73 600
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	спортные единоборства; этап совершенствования спортивного мастерства	Количество человеко-часов, человеко-час	3 312 3 312 5 520
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	сплошно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки	Количество человеко-часов, человеко-час	12 972 7 452 19 506
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	сплошно-координационные виды спорта; тренировочный этап	Количество человеко-часов, человеко-час	31 096 40 756 34 040
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	сплошно-координационные виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства	Количество человеко-часов, человеко-час	1 104 0 0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	циклические, скрестно-силовые виды спорта и многоборья; этап начальной подготовки	Количество человеко-часов, человеко-час	167 440 149 224 162 012
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	циклические, скрестно-силовые виды спорта и многоборья; тренировочный этап	Количество человеко-часов, человеко-час	127 918 139 142 159 474
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	циклические, скрестно-силовые виды спорта и многоборья; этап совершенствования спортивного мастерства	Количество человеко-часов, человеко-час	2 160 2 160 2 160
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол); этап начальной подготовки	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	15 0 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол); тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	66 59 59
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); этап совершенствования спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	4 11 11
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	15 24 0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); этап совершенствования спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	1 1 2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	20 20 20
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); этап начальной подготовки	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	16 16 16
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	28 28 28
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (хоккей); тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	24 24 24
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (хоккей); этап совершенствования спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	4 4 4
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	Нет	Количество занятий, штук	3012/2200** 3012/2200** 3012/2200**
Обеспечение доступа к объектам спорта	Нет	Количество договоров, штук	15 15 15
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий	Уровни проведения соревнований: Муниципальные	Количество мероприятий, штук	24 24 24
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Уровни проведения соревнований: Муниципальные	Количество мероприятий, штук	104 104 104
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	Уровни спортивных сборных команд: Спортивные	Количество мероприятий, штук	50 50 50
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (текстов) комплекса ГТО	Нет	Количество мероприятий, штук	4 4 4

* - муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)

** - МАУ «КОСС»

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	-Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее - программа)
Исполнители подпрограммы	- Администрация ЗАТО г. Железногорск; - МКУ «УФКБС»; - МАУ «КОСС»; - МБУ ДО «ДЮСШ-1»; - МАУ ДО «ДЮСШ «Юность»»; - МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»;

Цель и задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане №28/12 июля 2018

Мероприятие 4.1. Ремонт беговой дорожки спортивкомплекса стадион «Труд» (ул.Свердлова, д. 1)	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910000180	009	1102	620	2 495 530,00	0,00	0,00	2 495 530,00	Выполнение работ по текущему ремонту беговой дорожки спортивкомплекса стадиона «Труд» МАУ «КОСС» (ул.Свердлова, д. 1), в соответствии с локальным сметным расчетом.
Мероприятие 4.2. Ремонт помещений нежилого здания ФОЦ МАУ «КОСС» (ул.Поселкова, 61)	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910000160	009	1102	620	1 644 068,00	0,00	0,00	1 644 068,00	Выполнение работ по текущему ремонту помещений нежилого здания ФОЦ МАУ «КОСС» (ул.Поселкова, 61), в соответствии с предписаниями надзорных органов и локальным сметным расчетом.
Мероприятие 4.3. Ремонт входа на стадион «Труд»	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910000170	009	1102	620	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Выполнение работ по ремонту входа на стадион «Труд» МАУ «КОСС», в соответствии с локальным сметным расчетом.
Мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения физической культуры и спорта	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910000140	009	1102	620	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	Приобретение запасных частей для ремонта снегоуборочного трактора, используемой для подготовки и эксплуатации горнолыжных склонов и лыжных трасс лыжной базы «Снежника».
Мероприятие 4.5. Резервные средства на софинансирование мероприятий по краевым программам	Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск	0910000070	801	1102	870	306 648,00	0,00	0,00	306 648,00	Резервные средства на софинансирование мероприятий по краевым программам
Мероприятия 4.6. Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910054370	009	0703	610	3 785 560,00	0,00	0,00	3 785 560,00	Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта - в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»
Мероприятие 4.7. Расходы на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910054180	009	0703	620	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства граждан - в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"
Мероприятие 4.8. Приобретение оборудования и инвентаря, спортивных форм и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910000190	009	1102	620	296 942,00	0,00	0,00	296 942,00	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной формы и обуви для членов спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск для участия в Летней Спартакиаде ветеранов Красноярского края (р.2, п.1 Календарного плана; с. Шушенское).
Задача 5. Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»										
Мероприятие 5.1. Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск	Администрация ЗАТО г. Железногорск	009	X							Выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск, запланированные муниципальной программой
Итого по подпрограмме:	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910000000	009	X	X	83 511 875,00	69 920 786,00	69 920 786,00	223 353 447,00	
В том числе:										
Главный распорядитель бюджетных средств	Администрация ЗАТО г. Железногорск	0910000000	009	X	X	83 511 875,00	69 920 786,00	69 920 786,00	223 353 447,00	

<> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗУЕМНАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта» (далее – подпрограмма)
Исполнители подпрограммы	- Администрация ЗАТО г. Железногорск; - МКУ «ФКиС»; - МАУ «КОСС»; - МБУ ДО «ДЮСШ-1»; - МАУ ДО «ДЮСШ «Юность»; - МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»;
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в ведущих спортивных школах, в целях создания условий для подготовки спортивных юношеских команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. Задачи: 1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта; 2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели результативности	1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального комплектования учреждения: - в 2018 году - не менее 80%; - в 2019 году - не менее 80%; - в 2020 году - не менее 80%; 2) Доля спортивных разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: - в 2018 году - не менее 25%; - в 2019 году - не менее 25%; - в 2020 году - не менее 25%; 3) Количество присвоенных спортивных разрядов: - в 2018 году - не менее 300 единиц; - в 2019 году - не менее 300 единиц; - в 2020 году - не менее 300 единиц; 4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей: - в 2018 году - не менее 10 единиц; - в 2019 году - не менее 10 единиц; - в 2020 году - не менее 10 единиц.
Сроки реализации подпрограммы	2018 – 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 303 937 710,07 рубля, в том числе: - средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам: 2018 году – 0,00 рублей; 2019 году – 0,00 рублей; 2020 году – 0,00 рублей; - средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей, в том числе по годам: 2018 году – 1 309 300,00 рублей; 2019 году – 1 309 300,00 рублей; 2020 году – 97 865 150,00 рублей; - внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам: 2018 году – 0,00 рублей; 2019 году – 0,00 рублей; 2020 году – 0,00 рублей;
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы – главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:

2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

в вопросах местного значения ЗАТО Железногорск, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансово обеспеченного органами государственной власти

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

в вопросах местного значения ЗАТО Железногорск, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансово обеспеченного органами государственной власти

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

в вопросах местного значения ЗАТО Железногорск, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансово обеспеченного органами государственной власти

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

в вопросах местного значения ЗАТО Железногорск, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансово обеспеченного органами государственной власти

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

в вопросах местного значения ЗАТО Железногорск, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансово обеспеченного органами государственной власти

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018 № 1353

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291 «Об утверждении Положения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов № 2 от 29.06.2018, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск (по неналоговым доходам в виде арендной платы за земельные участки) следующих юридических лиц:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БТ-9» в сумме 1 203 040,76 рублей, в том числе: 1 010 211,08 рублей – сумма неосновательного обогащения за пользование земельным участком, 192 829,68 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейРегионСнаб» в сумме 242 084,16 рублей, в том числе: 45 243,86 рублей – основной долг арендной плате, 11 132,73 рублей – пени;

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш дом» в сумме 5 186,50 рублей – пени;

1.5. Негосударственное образовательное учреждение «Центр альтернативного обучения» в сумме 342 805,73 рублей, в том числе: 294 044,73 рублей – сумма неосновательного обогащения за пользование земельным участком, 48 761,00 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами;

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Горпроммет» в сумме 585 518,09 рублей, в том числе: 454 955,63 рублей – основной долг арендной плате, 130 562,47 рублей – пени;

2. Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андронова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалов) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:

- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

АО «КРАСНОЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

ПРОВОДИТ НАБОР ПЕРСОНАЛА ДЛЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА ВАКАНСИИ ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА И ПО СРОЧНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ:

- Инженер по наладке и испытаниям, з/п от 35 000 руб.
- Шлифовщик 4 разряда, з/п от 30 000 руб.
- Маляр 2-3 разряда, з/п от 18 000 руб.
- Столляр 3 разряда, з/п от 24 000 руб.
- Фрезеровщик 3-4 разряда, з/п от 30 000 руб.
- Электросварщик ручной сварки 3 разряда, з/п от 25 000 руб.
- Электрогазосварщик 3 разряда, з/п от 25 000 руб.
- Токарь 3-4 разряда, з/п от 30 000 руб.
- Слесарь-электромонтажник 2 разряда, з/п от 22 000 руб.
- Слесарь по ремонту подвижного состава 2-3 разряда, з/п от 25 000 руб.
- Электротяговщик по ремонту электрических машин 2-3 разряда, з/п от 25 000 руб.
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-3 разряда, з/п от 25 000 руб.

г. Красноярск, ул. Профсоюзная, 39
тел. 8(391)221-91-42, 221-97-07

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Администрации ЗАТО г. Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной торговле (ярмарке), посвященной празднованию 68-летия города, 28 июля 2018 года.

Заявки на участие в ярмарке принимаются с 23.07.2018 по 25.07.2018 с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и начальным коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В Красноярском крае с 2002 года успешно действует региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) – Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК).

СППКК является крупнейшим активно действующим объединением работодателей в Сибирском федеральном округе, одним из наиболее успешно функционирующих за Уралом, объединяет 260 предприятий и организаций Красноярского края, 13 отраслевых объединений, имеет 19 территориальных отделений на территории региона.

СППКК является полноценным партнером в диалоге с властью и профсоюзами, участвует в защите интересов предпринимательства как на муниципальном, региональном, так и на федеральном уровнях, выступает экспертом по вопросам социально-экономического развития в крае, в Сибирском федеральном округе, представляет сторону работодателей в трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений Красноярского края и города Красноярска, участвует в formalизованных процедурах диалога бизнеса и власти, процессах законотворчества и т.д.

СППКК приглашает Вас стать членами объединения работодателей и принять участие в его работе.

Объединение работодателей дает возможность выработки консолидированных решений, позволяет более эффективно влиять на развитие экономики и промышленности Красноярского края в соответствии с требованиями реального производства, развивать социально-трудовые отношения в муниципальном образовании.

Прием в члены объединения работодателей производится на основе письменного заявления вступающего лица.

Подробная информация о деятельности СППКК размещена на официальном сайте <http://www.sppkk.ru>.

Телефон для справок – 8(391) 266-99-77.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г. Железногорск составляет 0,6%.

численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.07.2018 года составила 316 человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.

В январе-июне 2018 года 291 работодатель города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 3768 вакансиях, из них 2820 – вакансий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, штукатур, каменщик, водитель автомобиля, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, медицинская сестра, фельдшер, бухгалтер, санитарка, оператор связи, повар, менеджер, риэлтер, воспитатель, агент по продаже недвижимости, укладчик-упаковщик.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Краевое государственное казенное учреждение «Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности» в соответствии с годовым планом работ, утвержденным министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края, осуществляет подготовку рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Красноярского края. Целью составления рейтинга является оценка деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, а также изучение мнений об условиях ведения предпринимательской деятельности в Красноярском крае, возможностях инвестиционной деятельности и администрации барьерах, с которыми сталкиваются в процессе работы предприниматели.

Приглашаем Вас принять участие в опросе посредством заполнения онлайн-анкеты с помощью формы Google, расположенной по ссылке <https://goo.gl/forms/UjCHLJTOpF1CJQn93>.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск



5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.15 Контрольная закупка. 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. 12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет». (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.50 «Мужское / Женское». (16+). 18.00 Вечерние новости с субтитрами. 18.15 Премьера. «Видели видео?» 19.00 «На самом деле». (16+). 19.55 «Пусть говорят». (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бегах». (12+). 23.30 Т/с Премьера. «Спарты». (18+). 0.35 Д/ф «Алексей Герман. Трудно быть с Богом». (16+).

5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». (12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+). 13.00, 19.00 «60 минут». (12+). 15.00 Т/с «Склифосовский». (12+). 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+). 21.00 Т/с «Капитанша». (12+). 1.30 Д/ф «Не враги». (12+). 2.35 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+).

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» (16+). 8.35 X/f «Испытательный срок». 10.35 Д/ф «Короли эпизода». (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с «Преступления страсти». (16+). 13.35, 4.25 Мой герой. (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агата Кристи». (12+). 16.55, 5.10 «Естественный отбор». (12+). 17.45 Т/с «Так не бывает». (16+). 20.00 «Право голоса». (16+). 22.30 «10 самых...» (16+). 23.05 Д/ф «Наследство советских миллионеров». (12+). 0.00 События. 25-й час. 0.35 Д/ф «90-е. Чумак против Кашировского». (16+). 1.25 Д/ф «Любимые женщины Владимира Ульянова». (12+). 2.15 Петровка, 38. (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+). 7.00 «Улётное видео». (16+). 9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны». (16+). 11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+). 12.00, 21.30 «Решала». (16+). 13.00 Т/с «Солдаты-4». (12+). 16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». (16+). 14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». (16+). 16.45, 0.00 «Новости районов». (16+). 17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+). 19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». (12+). 1.50 Т/с «Тиран». (18+). 3.30 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел». (16+). 4.30 «Лига «8файт». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+). 9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина». (16+). 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». (16+). 10.15, 14.15 «Давайте пробовать». (16+). 10.30 X/f «Вулкан страсти». (16+). 12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «Полезная программа». (16+). 12.30, 3.20 «Время обедать». (12+). 13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». (12+). 14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». (16+). 16.45, 0.00 «Новости районов». (16+). 17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+). 19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». (12+). 19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ» 19.20 Д/с «Вне зоны». (16+). 19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+). 21.15, 23.45 «Интервью». (12+). 21.30 X/f «Чужой в доме». (12+). 5.15 «Непутевые заметки». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия». 5.25, 6.15 Д/ф «Яблочко». (12+). 7.00 X/f «Егерь». (16+). 9.25 X/f «Цель вижу». (12+). 11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с «Паршивые овцы». (16+). 15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Смерш. Легенда для предателя». 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с «След». (16+). 0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «Соблазн». (16+).



8.45 X/f «Человек внутри». (16+). 10.30 «По России с футболом». (12+). 11.00, 12.55, 15.35, 17.55, 19.25, 23.40, 1.15 Новости. 11.05, 15.40, 18.00, 22.55, 3.05 Все на Матч!. 13.00 «Город футбола: Екатеринбург». (12+). 13.20, 3.35 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж. (12+). 13.50 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. А. Корешков - В. Бакочевич. Трансляция из Италии. (16+). 16.10 Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. Данпас - М. МакДональд. Трансляция из США. (16+). 18.55 «Россия. Как появляется надежда». Специальный репортаж. (12+). 19.30 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья Советов». (12+). 20.00 X/f «Обещание». (16+). 21.55 «Наш ЧМ. Тенденции». Специальный репортаж. (12+). 23.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Гаскиев - Ю. Дортикос. Трансляция из Сочи. (16+). 0.50 Специальный репортаж. (16+). 1.25 Водное поло. Россия - Венгрия. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция из Испании. 2.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным. (12+). 4.05 X/f «Новая полицейская история». (16+). 6.25 Смешанные единоборства. UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. Трансляция из США. (16+).

6.30 «Пленницы судьбы». 7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах». 7.50 «Петербург: время и место». 8.20 X/f «Последнее лето детства». 9.30 Д/с «Маленькие капитаны». 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки». 12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» 13.30, 2.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории». 13.50 Искусственный отбор. 14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века». 15.10 «Эрмитаж». 15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефин». 20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 18.35, 20.25, 1.15 Цвет времени. 18.45 Д/с «Холод». 19.45 Д/ф «Служебный роман с кинокамерой». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 21.20 Т/с «Баязет». 22.50 Д/ф «Герман, сын Германа». 0.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо двоюродного происхождения».

6.00 Большой репортаж. (16+). 6.15 После новостей. (16+). 6.30, 7.00 Новое утро. (16+). 9.00, 12.40, 1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+). 9.30, 22.55, 5.40 «6 кадров». (16+). 9.40 «Давай разведёмся!» (16+). 11.40, 2.40 «Тест на отцовство». (16+). 14.20 X/f «Дальше любовь». (16+). 18.00, 21.00 X/f «Я требую любви!». (16+). 20.30 «Точка зрения». (16+). 23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+). 3.40 Д/с «Измены». (16+). 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+). 6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект». (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+). 13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+). 17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+). 20.30, 21.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+). 20.00 X/f «Робокоп-3». (16+). 21.50 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 X/f «Ниндзя-2». (16+).

6.00 M/c «Смешарики». (0+). 6.35 M/c «Команда Турбо». (0+). 7.00 M/c «Шоу мистера Пибоди и Шермана». (0+). 7.25 M/c «Три кота». (0+). 7.40 M/c «Том и Джерри». (0+). 8.30 M/c «Кухня». (12+). 9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. (16+). 9.30, 1.00 X/f «Три мушкетёра». (0+). 11.40 X/f «Профессионал». (16+). 14.00, 14.30, 18.30, 19.30, 3.00 T/c «Улетный экипаж». (16+). 21.00 X/f «Хаос». (16+). 23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+). 9.00 Дом-2. Lite. (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+). 11.30, 12.00 Т/с «Улица». (16+). 12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 1.05, 2.05 Импровизация. (16+). 20.00, 20.30 T/c «Реальные паны». (16+). 21.00 Студия Союз. (16+). 22.00 T/c «Полицейский с Рублёвки». (16+). 23.00 Дом-2. Город любви. (16+). 0.00 Дом-2. После заката. (16+). 3.00 ТНТ-Club. (16+). 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+).



4.50 T/c «Подозреваются все». (16+). 5.20, 6.05, 1.00 Суд присяжных. (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30 «Деловое утро НТВ». (12+). 8.30, 10.25 T/c «Возвращение Мухтара». (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 T/c «Ментовские войны». (16+). 16.25 T/c «Скелет в шкафу». (16+). 17.00 «ДНК». (16+). 18.00, 19.40 T/c «Морские дьяволы». (16+). 20.40 T/c «Лесник. Своя земля». (16+). 23.00 T/c «Свидетели». (16+). 2.00 T/c «Стервь». (18+). 3.50 T/c «Дорожный патруль». (16+).

6.00 M/f «Мультифильмы». (0+). 9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 D/c «Слепая». (12+). 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 D/c «Гадалка». (12+). 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+). 15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+). 18.40, 19.30 T/c «Помнить все». (16+). 18.45 Д/с «Земля Санникова». (6+). 17.05 X/f «Светлая личность». (12+). 20.25 X/f «Версия полковника Зорина». (6+). 23.00 X/f «Полет Феникса». (12+). 1.15, 2.15, 3.15, 4.00 T/c «Пятая стража. Схватка». (16+). 5.00 D/c «Тайные знаки». (12+).

7.00 X/f «Судья в ловушке». (12+). 8.45 X/f «Красное, синее, зелёное». (0+). 9.50 X/f «Песни моря». (0+). 11.25 X/f «Первый троллейбус». (0+). 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+). 13.00 T/c «Между нами девочки». (12+). 18.10 D/c «ВМФ СССР. Хроника Победы». (6+). 18.35, 19.20 D/c «Ленд-лиз». (6+). 20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». (12+). 22.00 T/c «Убойная сила». (16+). 2.00 T/c «Улицы разбитых фонарей». (16+). 5.35 X/f «Полицейские и воры». (12+).

6.00, 6.50, 7.45 «Последний день». (12+). 8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 T/c «Брат за брата-3». (16+). 9.00, 13.00 Новости дня. 14.00, 18.00 Военные новости. 18.10 D/c «ВМФ СССР. Хроника Победы». (6+). 18.35, 19.20 D/c «Ленд-лиз». (6+). 20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». (12+). 22.00 T/c «Убойная сила». (16+). 0.50 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. (6+). 1.40 X/f «Бессонная ночь». (6+). 3.00 T/c «Помнить все». (16+). 3.25 X/f «Следствием установлено». (6+).

5.00, 11.25 «Взвешенные люди». (16+). 7.00 «Помешанные на чистоте». (12+). 8.30, 1.00 «В теме». (16+). 9.00 «Свадьба вслепую». (16+). 13.10 «Мастершеф». (16+). 15.40 «Моя свекровь - монстр». (16+). 17.35 «Обмен домами». (16+). 19.25 T/c «Семейные узы». (16+). 21.30 «Я стесняюсь своего тела». (16+). 1.25 T/c «Мыслить как преступник». (16+). 3.25 X/f «Следствием установлено». (6+). 4.10 «Европа plus чарт». (16+).

6.00 «Ранние птички». «Паровозик Тишка». «Весь и чудо-машинки». 8.00 «С добрым утром, малыши!». 8.30 Комета-энс. 8.35 M/c «Робокар Поли и его друзья». 9.30 M/c «Новые приключения пчёлки Майя». 11.00 M/f «Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев». 11.30 M/c «Рэй и пожарный патруль». 12.40 M/c «Роботы-поезда». 13.15 M/c «Ниндзяго». 14.05 T/c «Классная школа». 14.55 M/c «Соник Бум». 16.45 M/c «Маша и Медведь», «Машины сказки», «Машкины страшилки». 18.05 M/c «Мир Винкс». 18.55 M/c «Ханазуки». 19.20 M/c «Лео и Тиг». 21.30 Спокойной ночи, малыши! 21.45 M/c «Ми-Ми-Мишки». 23.25 M



5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.15, 5.30 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 3.35 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.35 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+).

19.55 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Три аккорда». (16+).

23.25 Х/ф «Однажды вечером в поезде». (16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).

21.00 «Петросян-шоу». (16+).

23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет». (12+).

3.25 Х/ф «Жених». (12+).

6.00 «Настроение».

8.00 Д/ф «Елена Яковleva. Женщина на грани». (12+).

8.50, 11.50 Х/ф «Синхронистки». (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.

12.55 «Жена. История любви». (16+).

14.50 Город новостей.

15.05 «Правда». (16+).

15.40 Х/ф «Любовь со всеми остановками». (12+).

17.35 Х/ф «Государственный преступник».

19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).

20.40 «Красный проект». (16+).

22.30 «Задорнов больше, чем Задорнов». (12+).

0.10 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский облом». (16+).

1.55 «Хроники московского быта. Юбилей генсека». (12+).

2.50 Петровка, 38. (16+).

3.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).

4.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». (12+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00 «Улётоное видео». (16+).

9.00 «Дорожные войны». (16+).

11.00 Т/с «Пляж». (12+).

18.30 «Утилизатор». (12+).

19.30 Х/ф «Киборг». (16+).

21.15 Х/ф «Не отступать, не сдаватьсь». (12+).

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Затмение». (16+).

16.45, 0.00 «Новости районов». (16+).

23.20 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не спят». (16+).

2.00 Х/ф «Контракт». (16+).

3.50 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел». (16+).

4.50 «Новости. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).

19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+).

21.15, 23.45 «Интервью». (12+).

21.30 Х/ф «Мамочки». (16+).

5.15 «Непутевые заметки». (16+).

Т/с «Детективы». (16+).



8.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - А. Усик. Трансляция из Латвии. (16+).

9.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Гаскиев - К. Владарчик. Трансляция из США. (16+).

9.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Гаскиев - Ю. Дортикос. Трансляция из Сочи. (16+).

10.30 «По России с футболом». (12+).

11.00, 12.55, 15.50, 17.30, 19.00, 23.05, 0.45 Новости.

11.05, 19.05, 21.30, 0.50, 3.00 Все на Матч!

13.00 Футбольное столетие. (12+).

13.30 Х/ф «Уличный боец». (12+).

15.20 «Трудности перевода». (12+).

15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при Германии. Свободная практика. Прямая трансляция.

17.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». С. Харитонов - Ф. Синистра. З. Садомов - Ф. Кемайо. (16+).

19.25 «Футбольные канникулы. ФК «Оренбург». (12+).

21.55 Водное поло. Россия - Румыния. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Испании.

23.10 Пляжный футбол. Россия - Азербайджан. Евролига. Трансляция из Москвы. (0+).

0.15 Специальный репортаж. (12+).

1.35 Лучшие поединки Мурата Гассиева. (16+).

2.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик. Перед боем? (16+).

6.30 «Пленницы судьбы».

7.05 Т/с «В лесах и на горах».

7.50 «Петербург: время и место».

8.20 Х/ф «Последнее лето детства».

9.30 Д/с «Маленькие капитаны».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки».

12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения».

13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».

13.50 Искусственный отбор.

14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники века».

15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».

16.45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой голос».

17.50 Х/ф «Одна строка».

19.45 «Линия жизни».

20.35 «Искатели».

21.20 Цвет времени.

21.30 Х/ф «Я тебя ненавижу».

22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».

23.40 Х/ф «Трудно быть богом». (18+).

2.30 М/ф «Мультифильмы для взрослых».

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).

10.00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Метель». (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. (16+).

20.30 Законодательная власть. (16+).

1.25 Х/ф «Смятение сердец». (16+).

3.15 Д/с «Измены». (16+).

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливейром». (16+).

7.15 Х/ф «Человек ниоткуда». (12+).

8.35 Х/ф «Кин-дза-дза!». (12+).

11.15 Х/ф «8 первых свиданий».

(16+).

13.00 Т/с «Междуд нами девочки».

(12+).

14.40 Х/ф «Семь стариков и одна девушка». (0+).

16.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт». (12+).

18.00 «Семья и любовь».

19.00 «Любовь и счастье».

20.00 «Засекреченные списки». (16+).

0.00 Документальный спецпроект.

(16+).

0.50 Х/ф «Области тымы». (16+).

5.00, 2.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!». (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

20.00, 22.00 «Засекреченные списки». (16+).

0.00 Документальный спецпроект.

(16+).

21.00 Х/ф «Рэд-2». (12+).

23.45 Х/ф «Воздушный маршал». (12+).

(12+).

5.05, 11.00 «Взвешенные люди». (16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». (16+).

6.50 Х/ф «Призн



6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Ералаш.

6.45 Х/ф «Двадцать дней без войны». (12+).

8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».

9.00 Играй, гармонь любимая!

9.45 Слово пастыря.

10.10 Д/ф Премьера. «Леонид Агутин. Океан любви». (12+).

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).

12.10 Д/ф Премьера. «Михаил Задорнов. «Легко жить трудно»». (12+).

13.10 «Умом Россию не поднять». Концерт Михаила Задорнова.

15.00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К отцу на край земли». (12+).

16.10 «Кому на Руси жить?» Концерт Михаила Задорнова. (12+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.

19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 Время.

23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». (12+).

1.10 Х/ф «Лев». (12+).

3.15 Модный приговор.

4.15 «Мужское / Женское». (16+).

5.20 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+).

7.10 «Живые истории».

8.00 Россия. Местное время. (12+).

9.00 «По секрету всему свету».

9.20 Сто к одному.

10.10 «Пятеро на одного».

11.00, 20.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+).

13.55 Х/ф «Домработница». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». (12+).

20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении». (12+).

1.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь». (12+).

3.15 Т/с «Личное дело». (16+).

6.00 Марш-бросок. (12+).

6.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая». (12+).

7.25 Православная энциклопедия. (6+).

7.50 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+).

9.50 «Задорнов больше, чем Задорнов». (12+).

11.30, 14.30, 23.30 События.

11.45 Х/ф «Новые приключения неуловимых». (6+).

13.20, 14.45 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+).

17.20 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушкиным.

22.10 «Красный проект». (16+).

23.40 «Право голоса». (16+).

3.25 «Нелюбовь с первого взгляда». Спецрепортаж. (16+).

4.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).

4.55 «Прощание. Дед Хасан». (16+).

6.00 М/ф «Мультифильмы». (0+).

8.00 «Улётное видео». (16+).

8.30 «Улётные животные». (16+).

9.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+).

13.30 Х/ф «Каталя». (12+).

15.00 Х/ф «Взрыватель». (16+).

16.45 Х/ф «Киборг». (16+).

18.30 Х/ф «Не отступать, не сдаватьсь». (12+).

20.30 Х/ф «На грани». (16+).

22.50 Х/ф «127 часов». (16+).

0.40 Х/ф «Второе дыхание». (12+).

3.50 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел». (16+).

20.45 «Что и как?». (12+).

21.00, 3.30 Х/ф «Два дня». (16+).

0.15 Т/с «Лучшие враги». (16+).

2.20 «Большая разница». (16+).

6.00 Д/с «Адреналин». (16+).

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». (16+).

7.15 М/ф «Мультифильмы». (6+).

9.00 «Утро на Енисее». (12+).

11.00 «Бисквит». (12+).

12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).

12.15 «Таблетка». (16+).

12.45 Х/ф «Самый сильный». (6+).

14.15 Д/с «В мире животных». (12+).

14.45 Д/ф «Иван Охлобыстин. Вся правда». (12+).

16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+).

16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насыщенным». (16+).

17.10 Фестиваль «Мир Сибири». (12+).

18.45 «Законодательная власть». (16+).

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»

19.15 Д/с «Вне зоны». (16+).

19.30 Д/с «Тур де Франс». (12+).

20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+).

20.45 «Что и как?». (12+).

21.00, 3.30 Х/ф «Два дня». (16+).

0.15 Т/с «Лучшие враги». (16+).

2.20 «Большая разница». (16+).

8.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Международный Кубок чемпионов.

10.00 «Всё о Чемпионате мира». (12+).

10.30 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж. (12+).

11.00, 19.30, 0.05, 5.15 Все на Матч! (12+).

11.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда». (12+).

12.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь». (0+).

13.10, 15.20, 19.25 Новости.

13.20 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Международный Кубок чемпионов. (0+).

15.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая трансляция.

16.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик. Перед боем? (16+).

16.55 Формула-1. Гран-при Германии. Прямая трансляция.

18.00 Лучшие поединки Мурата Гассиева. (16+).

19.00 Специальный репортаж. (16+).

19.55 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая трансляция.

21.00 Футбол. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция). Международный Кубок чемпионов.

23.00 Пляжный футбол. Россия - Польша. Евролига. (0+).

1.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А. Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

6.30 Библейский сюжет.

7.05 Х/ф «Переходим к любви».

9.15 М/ф «Мультифильмы».

9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

10.25 Х/ф «К Черному морю».

11.35, 0.45 Д/ф «Архитекторы от природы».

12.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге».

12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Томас Квастхоф, Юсиф Эйвазов, Кристине Оллайс в гала-концерте в Венском Бургтеатре.

13.55 Х/ф «Смерть под парусом».

16.10 «Большой балет»-2016.

18.10 «Театральная летопись».

19.00 Х/ф «Трембита».

20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн».

21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».

23.05 «Верник 2».

1.35 «Искатели».

2.20 М/ф «Мультифильмы для взрослых».

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

7.00 Большой репортаж. (16+).

7.15 После новостей. (16+).

7.30, 22.55, 5.15 «6 кадров». (16+).

8.15 Х/ф «Миллионер». (16+).

10.20 Х/ф «Три полуторки». (16+).

13.45 Х/ф «Мама будет против». (16+).

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век».

18.10 «Театральная летопись».

19.00 Х/ф «Три полуторки». (16+).

20.30 Х/ф «Засекреченные списки». (16+).

20.15 «Только у нас...» Концерт Михаила Задорнова. (16+).

22.00 «Задорнов детям». Концерт Михаила Задорнова. (16+).

0.00 «Русский для коекакеров». Концерт Михаила Задорнова. (16+).

2.50 Д/ф «Специальный проект с Михаилом Задорновым: «Рюрик. Потерянная быль»». (16+).

5.40 Х/ф «Мультфильмы для взрослых».

5.20 Х/ф «Пограничный пес Алый».

6.40 Х/ф «Приключения желтого чедоманчика». (6+).

8.10 «Десять фотографий». (6+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (6+).

9.40 «Последний день». (12+).

10.30 «Не факт!». (6+).

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12



5.20, 6.10 Х/ф «Три дня вне закона». (16+).
 6.00, 10.00, 12.00 Новости.
 7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
 7.45 «Часовой». (12+).
 8.15 «Здоровье», (16+).
 9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+).
 10.10, 12.15 Т/с «Григорий Р.» (16+).
 17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
 19.25 «Старше всех!»
 21.00 Воскресное «Время».
 22.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». (12+).
 0.10 Х/ф «Большой переполох в ма- леньком Китае». (12+).
 2.00 Модный приговор.
 3.00 «Мужское / Женское». (16+).
 3.55 «Давай поженимся!» (16+).



4.55 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+).
 6.45, 3.25 «Сам себе режиссёр».
 7.35, 2.55 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
 8.05 Утренняя почта.
 8.45 Местное время. Вести-Москва.
 Неделя в городе.
 9.25 Сто к одному.
 10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки- зяковым».
 11.00, 20.00 Вести.
 11.20 Т/с «Там, где ты». (12+).
 22.00 «Воскресный вечер с Владими- ром Соловьёвым». (12+).
 0.30 Д/ф «Генезис 2.0». (12+).



5.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри- сти». (12+).
 7.30 «Фактор жизни». (12+).
 8.00 Х/ф «Железная маска».
 10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли- гентный хулиган». (12+).
 11.30, 14.30, 23.55 События.
 11.45 Х/ф «Храбрые жены». (12+).
 13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
 14.45 Д/с «Свадьба и развод». (16+).
 15.35 Д/ф «90-е. Лонго против Грабо- вого». (16+).
 16.25 «Прощание. Роман Трахтен- берг». (16+).
 17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег- да...» (12+).
 20.55, 0.10 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
 1.10 Петровка, 38. (16+).
 1.20 Х/ф «Любовь со всеми останов- ками». (12+).
 3.15 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+).
 5.10 Д/ф «Елена Яковleva. Женщина на грани». (12+).



6.00 М/ф «Мультифильмы». (0+).
 8.00 «Улётное видео». (16+).
 8.30 «Улётные животные». (16+).
 9.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+).
 13.30 Х/ф «Земля Санникова». (6+).
 15.20 Т/с «Гаишники». (12+).
 0.00 Х/ф «На грани». (16+).
 2.20 Х/ф «Взрыватель». (16+).
 4.00 Д/с «100 великих». (16+).
 5.00 «Лига «8файт». (16+).



6.00, 5.00 Д/с «Адреналин». (16+).
 7.00 «Новости». (16+).
 7.15 М/ф «Мультифильмы». (6+).
 8.45 «Что и как». (12+).
 9.00 Х/ф «Самый сильный». (6+).
 10.30 Д/с «В мире животных». (12+).
 11.00 Д/ф «Иван Охлобыстин. Вся правда». (12+).
 12.00, 18.45 «Край без окраин». (12+).
 12.15 Х/ф «На Дерибасовской хоро- шая погода, или На Брайтон- бич опять идут дожди». (16+).
 14.15 «Наша культура». (12+).
 14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Лучшие вра- ги». (16+).
 15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм- ма». (16+).
 18.30 «Наше здоровье». (16+).
 19.00 Фестиваль «Мир Сибири». (12+).
 20.30, 23.30 Д/с «Остров Крым». (12+).
 21.00, 2.50 Х/ф «Новейший завет». (16+).
 0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+).
 1.00 Х/ф «Мафия бессмертна». (12+).
 3.00 «Большая разница». (16+).



5.00, 5.35, 6.05 Т/с «Детективы». (16+).
 6.35, 7.35, 8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.10, 14.05 Д/с «Моя правда». (12+).
 15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 0.20 Т/с «Заста- ва». (16+).
 1.10 Х/ф «Цель вижу». (12+).
 3.00 «Большая разница». (16+).



6.55 Х/ф «Вирус мести». (16+).
 10.30, 19.10, 4.00 Все на Матч! (12+).
 10.50 Футбол. «Бенфики» (Португалия) - «Севилья» (Испания). Товарище- ский матч. (0+).
 12.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь». (0+).
 13.10 Специальный репортаж. (12+).
 13.40, 15.20, 16.30, 19.05, 22.15 Новости.
 13.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. «Битва в Горах». Транс- ляция из Ингушетии. (16+).
 15.25 Автоспорт. Российская серия колыче- вых гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая трансляция.
 16.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А. Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. (16+).
 18.35 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья Советов». (12+).
 19.50 Формула-1. Гран-при Германии. Пря- мая трансляция.
 22.25 Пляжный футбол. Россия - Швеци- ания. Евролига. Прямая трансляция из Москвы.
 23.25 Международный день бокса. Сбор- ная России - Сборная Германии. Прямая трансляция с Красной площа- дки.
 1.00 Смешанные единоборства. UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Тыбура - С. Струве. Прямая трансляция из Германии.
 4.30 Футбол. Международный Кубок чем- пионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер- мания).



6.30 Х/ф «Трембита».
 8.05 М/ф «Приключения Буратино».
 9.15 «Обыкновенный концерт с Эду- ардом Эфировым».
 9.40 Х/ф «Одна строка».
 11.20 Д/ф «Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя».
 11.45 «Научный стенд-ап».
 12.25, 1.35 Д/ф «Архитекторы от при- роды».
 13.15 «Письма из провинции».
 13.45 Денис Мацуев. Сольный кон- церт в зале Концертгебау (Ам- стердам).
 15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины».
 17.25 Д/с «Пешком...»
 17.50 Д/ф «Тайна величайшей гроб- ницы Древнего Китая».
 19.20 «Романтика романса».
 20.15 Х/ф «Артистка из Грибова».
 22.30 «Шедевры мирового музыкаль- ного театра».
 0.25 Х/ф «К Черному морю».
 2.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».



6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
 7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК.
 11.20 Д/ф «Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя».
 12.25, 22.55, 4.55 «6 кадров». (16+).
 8.05 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).
 10.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+).
 14.00 Х/ф «Метель». (16+).
 17.30 Свой дом. (16+).
 18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
 23.30, 3.55 Д/с «Москвички». (16+).
 0.30 Х/ф «Три полуторки». (16+).



5.00 «Территория заблуждений» с Иго- рем Прокопенко. (16+).
 6.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная быль». (16+).
 9.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан- ская царица». (12+).
 10.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». (6+).
 11.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко- нем». (6+).
 13.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь». (6+).
 14.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+).
 15.45 Т/с «Падение Ордена». (16+).
 0.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+).



6.00 М/с «Смешарики». (0+).
 6.45 М/с «Том и Джерри». (0+).
 7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник про- должается!» (6+).
 7.35 М/с «Новаторы». (6+).
 7.50 М/с «Три кота». (0+).
 8.30, 9.00 Шоу «Уральских пельме-ней». (16+).
 9.10 Х/ф «Поймай меня, если смо- жешь». (12+).
 12.00, 1.55 Х/ф «Майор Пейн». (0+).
 14.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+).
 16.00 «Уральские пельмени». (16+).
 16.30 Х/ф «Враг государства». (0+).
 19.00 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». (6+).
 21.00 Х/ф «Война миров Z». (12+).
 23.15 Х/ф «Ярость». (18+).
 3.45 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
 5.45 «Ералаш». (0+).



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+).
 9.00 Дом-2. Lite. (16+).
 10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
 11.00 Перезагрузка. (16+).
 12.00 Большой завтрак. (16+).
 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Comedy Woman. (16+).
 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». (16+).
 22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).
 23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
 0.00 Дом-2. После заката. (16+).
 1.00 «Такое кино!» (16+).
 1.35 Х/ф «Лузеры». (16+).
 3.30 ТНТ Music. (16+).
 4.00 Импровизация. (16+).
 5.00 «Где логика?» (16+).



5.00 Т/с «2,5 человека». (16+).
 5.55 «Ты супер!» (6+).
 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
 8.20 Их нравы. (0+).
 8.40 «Пора в отпуск». (16+).
 9.25 Едим дома. (0+).
 10.20 Первая передача. (16+).
 11.00 Чудо техники. (12+).
 11.55 Дачный ответ. (0+).
 12.55 «НашПотребНадзор». (16+).
 14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
 15.05 Своя игра. (0+).
 16.20 Следствие вели... (16+).
 18.00 Новые русские сенсации. (16+).
 19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).
 23.25 Х/ф «Возвращение». (16+).
 1.15 Х/ф «Служили два товарища». (0+).
 3.15 «И снова здравствуйте!» (16+).
 3.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+).



6.00 М/ф «Мультифильмы». (0+).
 10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с «Элементарно». (16+).
 13.30 «Магия чисел». (12+).
 15.00 Х/ф «Полет Феникса». (12+).
 17.15 Х/ф «Корабль-призрак». (16+).
 19.00 Х/ф «Явление». (16+).
 20.45 Х/ф «Омен». (16+).
 23.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьявола». (16+).
 1.00 Х/ф «Аладдин и лампа смерти». (16+).
 2.45 Х/ф «Джейсон X». (16+).
 4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).



6.45 Х/ф «Душа». (12+).
 8.20 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и лю- бовь». (12+).
 10.00 Х/ф «Урок жизни». (12+).
 12.00 Х/ф «За витриной универма- га». (12+).
 13.45 Х/ф «Вас ожидает гражданик Никанорова». (12+).
 15.20 Х/ф «Одноким предоставляет- ся общежитие». (12+).
 17.00 Т/с «Тонкий лёд». (16+).
 23.00 Х/ф «Чисто английское убий- ство». (12+).
 2.10 Х/ф «Статский советник». (16+).
 4.40 Х/ф «Шумный день». (6+).
 6.20 Х/ф «Дульсинея Тобосская». (0+).
 8.35 Х/ф «Пока безумствует меч- та». (12+).



6.00 Х/ф «Непобедимый». (6+).
 7.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». (6+).
 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
 9.15 «Военная приемка». (6+).
 12.05, 13.15 Х/ф «Тихая застава». (16+).
 14.05 Т/с «Объявлены в розыск». (16+).
 18.25 Д/с «Сталинградская битва». (12+).
 21.40 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлёт в будущее». (16+).
 23.15 Т/с «Улики». (16+).
 3.50 Х/ф «Признать виновным». (12+).
 5.25 Д/с «Москва фронту». (12+).



5.15, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
 5.45 «Я не знала, что беременна». (16+).
 8.30 «Europa plus чарт». (16+).
 9.30 Популярная правда. (16+).
 10.30 «В стиле». (16+).
 11.00 Х/ф «Укрощение стропи- во». (12+).
 13.00 «Папа попал». (12+).
 0.00 «Угадай мою пару». (12+).
 2.00 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
 11.30 «Детская утренняя почта». (16+).
 13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (16+).
 16.35 М/с «Бобби и Билл». (16+).
 18.10 М/с «Сказочный патруль». (16+).
 21.30 Спокойной ночи, малыши! (16+).
 21.45 М/с «Три кот

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЫЙ

Сегодняшняя подборка фотографий, принимающих участие в конкурсе «Моя семья», - самое настоящее свидетельство тому, что когда в доме много народа и находится место и дело для всех: и для старого, и для малого, - не это ли истинное счастье! Публикуйте свои снимки в группах газеты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», приглашайте друзей и родных голосовать за них и выигрывайте. Конкурс продлится до 21 июля.



Юрий ЕПИФАНЦЕВ

100-летний юбилей мамы.




Игорь НИКИТИН

Две гитары за стеной...

Олеся МАРЧЕНКО
Боевой раскрас.Людмила ЗАМЫШЛЯЕВА
От души.Виктория ЛЕЩЕНКО
Хохотушки.

Даша АНТОНОВА

Цветы жизни.



Ольга МИШИНА

Внуки пришли!



Надежда ЧЕРНЫХ

Эх, прокачу!



Тамара ШЕРСТИЕВА

Семейное фото.

ДЕЛАЙ - РАЗ, ДЕЛАЙ - ДВА

ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДАРИТЬ СУСТАВАМ ЖИЗНЬ


«Болезнь легче предупредить, чем лечить», - завещал Гиппократ. Профилактика - великая вещь, спасает от многих заболеваний. Так давайте посмотрим, как можно предупредить артрит и артоз - давних мучителей суставов.

Для этого современная медицина предлагает ряд способов, среди которых лечебная гимнастика и физиотерапия. Они работают в паре и вместе могут дать прекрасный результат и не допустить развития заболевания.

Гимнастика способна улучшить амплитуду движения в пораженном суставе, повысить тонус мышц, улучшить микроциркуляцию крови в пораженных тканях. Профессиональной помощью ей послужит портативная физиотерапия, которая применяется не только в стационарных условиях, но и дома, что делает ее доступной и удобной.

Но обо всем по порядку.


Физический комплекс, призванный предотвратить проблемы с суставами, был разработан специалистами и включает в себя ряд несложных, но эффективных упражнений. Выполняйте их вне фазы обострения, предварительно проконсультировавшись со специалистом.



УКРЕПЛЯЕМ ГОЛЕНОСТОП

Исходное положение (далее - и.п.) - встать возле опоры (гимнастической стенки или спинки стула), ноги вместе. На счет «раз» подняться максимально на носки, слегка согнув колени и выдвинув их вперед. На «два» вернуться в исходное положение. «Три» - перекат на пятки, носки поднять как можно выше, таз отвести назад. «Четыре» - принять и.п.

Важно: поясницу держать прямо, плечи опустить, лопатки свести.



«ГОРНОЛЫЖНИК»

И.п. - встать, стопы вместе, колени немного согнуты, руки на поясе. На счет «раз-два» плавно переместить стопы и колени вправо. На «три-четыре» перевести стопы и колени влево.

Важно: выполнять упражнение плавно, без резких движений.



«КАЧЕЛИ»

И.п. - встать, ноги на ширине таза, руки внизу. На выдохе сделать плавный наклон вперед с одновременным отведением рук назад и вверх. На вдохе - плавный подъем вверх с прогибанием корпуса и выносом рук вверх и назад. Вернуться в и.п.


Важно: людям с проблемами в поясничном отделе позвоночника необходимо соблюдать особую осторожность при выполнении упражнения.



УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПЛЕЧ

И.п. - встать, ноги на ширине таза. Руки с гимнастической палкой вытянуты вверх. Если нет специального приспособления, используйте подручные средства: ручку от швабры или даже полотенце, скрученное в жгут. На счет «раз» опустить палку перед собой. На «два» вернуться в и.п. На «три», не расцепляя и не сгибая рук, опустить палку назад. На «четыре» вернуться в и.п.

Важно: опускайте палку назад полностью, только если нет болевых ощущений в плечах. Регулируйте амплитуду, ориентируясь на свои ощущения.



УПРАЖНЕНИЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

И.п. - лежь на спину, руки на полу ладонями вниз. Ноги вместе и вытянуты вверх. На счет «раз» развести ноги в стороны и описать ими большой круг (начало движения на себя). На счет «два» завершить круг, возвращаясь в и.п.

Важно: если упражнение кажется сложным, можно выполнять круги согнутыми ногами или сначала одной прямой ногой, а затем другой.

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ?



Специально для лечения и профилактики болезней суставов учеными был разработан магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. Его можно смело назвать классикой портативной физиотерапии, ведь он помогает людям бороться с артритом, артозом, остеохондрозом и другими заболеваниями уже более 15 лет. Его действие основано на импульсном магнитном поле, способном влиять на кровообращение, что определяет многие процессы в организме. Ускоренный кровоток - условие быстрой доставки лекарств и вывода продуктов воспаления. Блокировка воспаления способствует торможению разрушения и развития заболевания.

АЛМАГ-01 способен:

- устранить воспаление, боль, отек;
- уменьшить спазм окружающих суставов мышц;
- не дать артриту, артозу прогрессировать;
- улучшить усвоение лекарств, ускорить процесс лечения;
- повысить качество жизни!

АЛМАГ-01 способствует увеличению кровотока в пораженном органе. За счет этого возможна нормализация питания и насыщения кислородом суставной жидкости, сустава, мышц и тканей.

АЛМАГ-01 - это комфорт домашнего лечения в сочетании с возможностью терапевтического эффекта. Важно поддерживать здоровье курсами, поэтому удобно и выгодно иметь аппарат в домашней аптеке. Он подходит пожилым людям и ослабленным больным и хорошо совмещается с различными лечебными средствами, умножая их эффект. Им можно лечиться длительно, как того требуют хроническая болезнь или желание предотвратить прогресс заболевания.

ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ-01 В АПТЕКАХ:

Губернские аптеки

- №51 пр. Курчатова, 14, пом.70, тел. 72-58-03
- ул. Белорусская, 32, пом.1

Дешевая аптека

- пр. Ленинградский, 55, тел. 74-24-24

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатыма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. **Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.** ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

**АЛМАГ-01
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК В БОРЬБЕ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СУСТАВОВ!**



**Последний
месяц
летних цен!**

**КОМПАНИЯ
ЕЛАМЕД**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСКИ КУПАЛЬСКОЙ НОЧИ

Праздник Ивана Купалы с каждым годом привлекает все больше участников. Сплести венок и опустить его на воду, загадав имя жениха, пройтись в хороводе, поучаствовать в народных играх, послушать напевы наших предков - все это можно было в парке накануне купальской ночи.

НАХОДЯТ ТЕРПЕЛИВЫЕ



Согласно народной поговорке найти иголку в стоге сена невозможно, а вот участникам конкурса, организованного парком, понравилось рыться в свежескошенной траве. Самые терпеливые все же находили, десятилетний Кирилл Нечвидов - даже две. А вот с перетягиванием палок ему не везло, легкого мальчишку одолели даже озорные девчонки.



Неподалеку, в зарослях высокой травы, шли поиски счастья, а вернее, четырехлистного клевера. Оказывается, такие встречаются. Восьмилетняя Настя Ноздрина была нескажанно рада, от организаторов она получила чупа-чупс. Но девочка обрела нечто большее, по легенде, каждая из пластинок листа представляет что-то конкретное: первая - надежду, вторая - веру, третья - любовь, а четвертая - удачу.

ПОГРУЖЕНИЕ

«Сибирские легенды» - купальский праздник в стиле погружение, которое происходит поэтапно.

Сначала внешнее преображение. Для этого посетителям было предложено поучаствовать в мастер-классах по созданию женских этнических украшений и берегов из природного материала. Еще в советские времена каждая уважающая себя девочка умела плести венки из одуванчиков, относя себя с какой-нибудь Василисой из сказки, а нынче такую найти мудрено! Так что юным железногорским барышням, их мамам и бабушкам обучение древнему истинно девичьему искусству создания венков и браслетов из цветов и трав пришло по вкусу. Здесь же можно было научиться мастерить кукол, разрисовывать фигурки, плести, вязать и многое другое, что пригодится девушке в быту.

Вторым и, может быть, мощнейшим этапом погружения стал длинный-длинный хоровод. Правда, специально для молодежи организаторы праздника



нарекли действие флешмобом, но сути это не меняет: «Назови хоть горшком, только в печку не ставь!»

Завершили погружение музыкальные номера: зажигательная игра на балалайке гостя из Дивногорска и эстрадные песни, исполненные солистами нашего

театра оперетты в фольклорном стиле. Плясали под все эти мелодии исключительно дети. Причем непонятно, из каких глубин подсознания вдруг всплыли в памяти современной малышни эти задорные ковырялочки с пятками на носок и плавные движения, как у лебедушек.



КОСИ, КОСА

«Зеленые гонки» - одно из самых мужских командных состязаний ко Дню Ивана Купалы. Соревнования любителей косьбы бензотриммерами и литовками проходили уже третий год подряд. Состав участников меняется, но есть и постоянные. Среди них команда «Зайцы», которая, кстати, и стала победителем. Поначалу, когда к «Зеленым гонкам» парк готовился впервые, капитана Дими-

трия Бычкова буквально уговаривать пришлось - ни литовку, ни бензотриммер он ни разу в руках не держал. Но, попробовав, что называется, вошел во вкус. Правда, в этом году по скорости «Зайцы» стали вторыми, потому что один из участников команды приболел, состязаться пришлось вдвоем. Зато качество было лучшим,

поэтому члены жюри решили отдать эту победу и главный приз - пир в ресторане. Остальных участников гонок ждал скромный ужин в суши-баре.



Команда «Зайцы» - лучшая по решению жюри.

ПОЛЕТ ТУВИНСКОГО СОКОЛА

Тувинскую группу «Хартыга» организаторы «Сибирских легенд» правомерно назвали главным блюдом, поскольку ее выступления железногорцы действительно ждали. «Хартыга» в переводе с тувинского означает «Сокол». Обычно группу относят к направлению «тубарок». Но, по большому счету, это, конечно же, этно-джаз-рок, в котором с электрогитарой, саксофоном и ударными сочетаются тувинское горловое пение и игра на национальных инструментах - игил и дошпуулур.

Чорве Начын - мастер самого низкого по звучанию горлового пения. Такой тембр - большая редкость, он по-настоящему завораживает. Под тувинские напевы с удовольствием танцевали железногорцы разных национальностей от малышей до стариков.

Ну а завершился праздник «Сибирские легенды» массовыми купальскими игрищами, пусканием на воду венков и огненным шоу от ансамбля «Крылья».



Подготовили Дина СОРОКИНА, Вера РАКОВА. Фото «ГиГ» и vk.com/club155725080

Лето - пора отпусков. Как приятно наконец-то оказаться там, куда душа стремилась весь трудовой год. А советы бывалых путешественников помогут вам не омрачить настроение досадными мелочами. И даже если вы остались дома, найдете полезную информацию, как украсить досуг в часы зноя или пока за окном льет дождь.



НА ДОРОЖКУ



МЕНЮ В ПОЕЗДЕ

До морских курортов из Сибири несколько суток пути. Чем же разнообразить свой рацион в поезде? И как сохранить продукты свежими?

Куриное филе обжарить с перцем - он продлит время хранения на несколько часов. Горчица увеличивает срок годности отварного и запеченного мяса.

Картофель в мундирах выдержит сутки в поезде. Или же запеките его в кожуре, без соли и масла.

Возьмите булочки с корицей, изюмом, пирожки с курой. Сахар - отличный консервант, защищает продукт от быстрой порчи.

Из овощей лучше всего хранятся морковка, огурцы, капуста, болгарский перец.

Из фруктов выбрать те, которые не разжигают аппетит: бананы, абрикосы, яблоки, груши. Важно хранить бананы дальше от яблок, чтобы они не покернели и оставались в пригодном для употребления виде. Чтобы фрукты не испортились раньше времени - лучше мойте перед употреблением.

Орехи, изюм, чернослив, курага отлично утоляют голод, и употреблять их в пищу очень удобно.

Хорошее подспорье - блюда быстрого приготовления, которых сейчас большой ассортимент, но также можно прямо в поезде приготовить обычновенную овсянку и гречку, просто заварив крупу кипятком и дав настояться.

Продукты заворачивайте не в полиэтиленовые пакеты, а в фольгу или пергамент - так еда не задыхается.

РАСПУТАТЬ ПРОВОДА

Перевозите зарядные устройства и наушники, чтобы они не перепутывались между собой и другими предметами в сумке, например, в футляре для очков. Для защиты проводов от нежелательного перекручивания и поломки используйте пружинку от старой ручки.

Если вы забыли зарядку дома, устройство можно подзарядить через USB-разъем телевизора.



СОВЕТЫ ОТ «РЕШКИ»

В хостелах можно договориться переночевать в обмен на уборку или другую помощь.

Выбирая между 8- и 10-местным номером в хостеле, предпочтите вариант подороже - 6-местный. Есть шанс быть в номере одному, потому что те, кто экономит, заселяются обычно в 10-местный.



Пользуясь каучсерфингом, ищите вписки за 2-3 недели, не позже. Потому что в среднем время ответа составляет 4-5 дней.

Если едете в теплую страну, достаточно прихватить современный гамак. Весит он 100 граммов, а для его подвязки нужны любые две точки опоры на расстоянии от 2 до 5 метров.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЧТИВО

Начав читать эти книги, вы уже не сможете оторваться, пока не дойдете до финала. Сюжет захватывает с первых строк.

- Аравинд Адига «Белый тигр»
- Макс Фрай «Жалобная книга»
- Диана Сеттерфильд «Тринадцатая сказка»
- Стивен Холл «Дневники голодной акулы»
- Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
- Дмитрий Глуховский «Будущее»
- Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали»
- Иэн Макьюэн «Амстердам»
- Джон Фаулз «Коллекционер»
- Рубен Гальяго «Белое на черном»
- Наринэ Абгарян «Понаехавшая»
- Джозеф Хеллер «Поправка 22»
- Пола Хокинс «Девушка в поезде»
- Януш Вишневский «Одиночество в сети»
- Мариам Петросян «Дом в котором»
- Сергей Довлатов «Чемодан»



ПАКУЕМ ЧЕМОДАН

Если одежду не складывать, а скатать рулончиками, потом ее не придется гладить. К тому же так она займет меньше места в чемодане. Воротничок рубашки не помнется, если в середину поместить свернутый ремень.

Маркировка чемодана ярлыком или наклейкой «хрупкие предметы» (даже если их там нет) заставит персонал обращаться с багажом осторожно.




ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Закажите сканы всех важных документов на свою страницу в интернете. Если вы потеряете оригинал, то сможете в любом интернет-кафе мира распечатать хотя бы копии.

Сделайте себе «сопроводительное» письмо на английском (испанском), эффектнее с печатью (можно и поддельной), и вашим фото, как в паспорте. Напишите, кто вы, куда держите путь и почему вы хороший. В любых ситуациях с полицией это здорово упростит вам жизнь.

Хотите, чтобы уличные зазывала во всех странах мира от вас отстали? Выучите на местном языке фразу «Я тут по работе», и вуаля - к вам быстро потеряют интерес.



ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
662972 ЖЕЛЕЗНОГОРСК-2,
А/Я 174, e-mail: gig-26@mail.ru



У многих есть мастер-парикмахер - чаще всего свой, любимый. Когда мы перестаем нравиться себе, приходим в парикмахерскую, садимся в уютное кресло, и над нашей головой начинает колдовать специалист, а мы отдыхаем. И совсем не задумываемся, как непросто обучаться этой профессии.

Оказывается, парикмахер должен знать типы волос, марки красок, должен определить и посоветовать клиенту цвет, который подойдет именно ему,

далее - качество химиков для завивки и так далее. А уж о практических тонкостях и говорить трудно и долго.

Я много лет пользуюсь услугами обучающего центра «Визави» - абсолютно бесплатно, и при этом очень довольна. Девушки работают над моим краем час-полтора. Татьяна Ивановна или кто-нибудь из мастеров всегда рядом. Подсказки доброжелательны и тактичны. Я ухожу от них удовлетворенная и отдохнувшая.

Однажды в «Гиг» прочла объявление, что открылся новый учебный

центр, решила пойти, ведь новый... Записалась на 8 часов утра. С небольшим опозданием прибежала девочка, за 10 минут обкормала меня «под горшок». За это время никто к ней не подошел и ничему не научил. Оказалось, барышня вышла на работу первый день. Жалко мне ее стало. Чему она научится?

Хочется сказать большое спасибо Татьяне Ивановне за ее добрый труд, а еще она помогает пожилым людям экономить их небольшие пенсии.

А.И.ФИЛИМОНОВА

БЛАГОУХАЕТ САД У ПОДЪЕЗДА



Обращаюсь к вам с желанием выразить слова благодарности жителям города, которые своим трудом создают комфорт и красоту в наших дворах.

Благоустройство города - это не только красивые улицы, парки, скверы. Это и наши многоэтажные дома, и дворы возле них. И следить за всем надо нам, жителям этих домов. И порядок наводить во дворе тоже наша забота.

Есть неравнодушные люди, в основном пенсионеры, которые разрабатывают участки у своих подъездов, выращивают множество цветов, радующих взгляд пышностью и красотой.

Свой цветник семья Макогон создала несколько лет назад. Он благоухает и се-

годня, в нем, кроме цветов, есть поделки-украшения. С увлечением занимается участком у своего подъезда Любовь Николаевна Некрасова. Вместе с ними и другие жители, а их уже человек 12, стали украшать территорию, прилегающую к дому 25 по улице Школьной. Такая красота теперь во дворе - залюбушься.

Не один год занимаются благоустройством территории Александра Константиновна Тарасова и ее соседи - жители дома 32 по улице Школьной. Когда-то решили сделать во дворе зону отдыха, теперь она в шаговой доступности: цветы, кустарники, рукотворные лебеди и другие поделки, удобные скамейки, где можно посидеть, отдохнуть, насладиться чудесным запахом растений и ощутить доброту и заботу женских

рук, создавших эту красоту. Ведь все делается своими руками и с любовью, а главное - для себя.

Молодые родители дома 23 по улице Андреева для своих детей оборудовали двор качелями, сместили корабль, установили столики для настольных игр, а песочницу заполнили игрушками. Для взрослых разбили два цветника. И все это делается на 100% за свои средства и при участии детей.

Вот такие ценители прекрасного живут в Железногорске. Они любят свой город, радуются его неповторимости и красоте. Их жизненная позиция - быть добрым хозяином в доме, во дворе.

С уважением

Альбина Владимировна КУЗНЕЦОВА



[ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ]

ПРО ФУТБОЛ И МЕЧТЫ

Ночью 7 июля в Сочи состоялся разрывной по накалу страстей и достойный по технике и выдержке наших спортсменов футбольный матч Россия-Хорватия. Вместе с тысячами болельщиков на трибунах присутствовала и переживала за страну воспитательница детского сада из Железногорска Светлана Деркач. Но присутствовала незримо, ведь сама на тот момент находилась в больнице Санкт-Петербурга.

ИСТОРИЯ, которая произошла с нашей землячкой этим летом, словно сценарий плохого драматического фильма.

Когда стало известно, что чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России, у педагога детского сада «Гнездышко» Светланы Деркач появилась мечта - побывать хотя бы на одной игре мундиаля. Муж и взрослый сын женщины - тоже заядлые болельщики - идею поддержали, и семья стала откладывать деньги на поездку. Копили почти два года, наконец собрали нужную сумму и купили билеты. Конечно, сибиряки мечтали попасть на игру российской сборной, но по жребьевке (причем только с третьего раза) им досталась путевка на встречу Португалии и Марокко. Матч проходил в Москве 20 июня.

За несколько дней до игры Деркачи отправились в Санкт-Петербург. Это был своеобразный подарок на 56-й день рождения Светланы, который женщина отмечала 16 июня. Железногорцы сняли в Питере небольшую квартиру и планировали перед футболом

погулять четыре дня по Северной столице. Тем более что передвигаться между городами, где проходили матчи, по паспортам болельщиков можно было абсолютно бесплатно.

И вот поздно вечером в свой день рождения вместе с любимыми мужчинами - мужем Андреем и

сыном Романом - Светлана шла по набережной. Разумеется, Деркачи взяли с собой фотоаппарат. Кто знает, когда еще появится возможность сделать снимки на фоне разводного моста?

Для лучшего обзора женщина, привыкшая к отсутствию ночного движения в родном Железногорске, шагнула на дорогу...

Удар был такой силы, что у автомобиля, сбившего Светлану, выпало лобовое стекло. На удачу сибиряков, мимо проезжала карета скорой. Медики оказали пострадавшей первую помощь, вызвали другую бригаду, потому как спешили к больному.

Все, что происходило потом, Андрей и Роман вспоминают как страшный сон. Обездвиженная Светлана, лежащая на тротуаре посреди чужого ночных города, полицейские сирены, водитель иномарки, сбившей женщину, без единой царапины.

Вторая скорая прибыла на место происшествия быстро, потерпевшую доставили в больницу, где прооперировали. Повреждения были серьезные: сотрясение головного мозга, множественные переломы и закрытая травма живота.

Врачи предупредили сразу: прогнозы на выздоровление довольно пессимистичные. Но Светлану

словно оберегал кто-то свыше. Сегодня угрозы для жизни женщины уже нет, хотя она по-прежнему лечится в питерской клинике - транспортировке домой все еще не подлежит. Врачи говорят, что это станет возможным только через месяц.

Сотрудник ИСС Андрей Деркач оформил отпуск по уходу за женой и находится с ней в больнице. Теперь игры чемпионата супруги смотрят на планшете в больничной палате. А мечта женщины побывать на трибунах ЧМ-2018 рухнула как карточный домик.

Сын Светланы Роман рассказал эту историю «Гиг», чтобы поддержать мать морально. И мы не остались в стороне. Благодаря соцсетям нашли горожан, которые собирались присутствовать на игре России с Хорватией. Связались с ними и озвучили свою просьбу. Правда, железногорские болельщики на тот момент уже находились в Сочи, и плакат в поддержку нашей героини мы им передать не смогли. Пришлось сибирякам выкручиваться на месте. На листах, которые они держат, написано: «Светлана Деркач, сегодня ты с нами!» И пускай в минувшую субботу россияне по пенальти уступили сборной Хорватии, но это была сильная игра, на которой среди 43700 человек все-таки присутствовала любительница футбола из Железногорска по имени Светлана.

Маргарита СОСЕДОВА



НА ТРАССЕ - АВТОМОДЕЛИ



Автомобили самых разных моделей в минувшие выходные соревновались по скорости и проходимости. Гонки радиоуправляемых автомоделей «Сибирский полдень», конечно, не «Формула-1» и даже не Красное кольцо, но драйва было не меньше.

СТАНЦИЯ юных техников впервые вышла за рамки просто моделирования в 2015 году и теперь открытые городские соревнования проводят регулярно. В этот раз на трассе состязались 19 автомоделей, пилотируемых не только железногорцами, но и красноярцами, хотя изначально заявлялись также автомоделисты из Кемерова, Новосибирска, Абакана и Зеленогорска.

- Погода нам преподнесла существенный сюрприз - два ливня за пять

часов! Несмотря на это, соревнования мы продолжили до победного, заодно попробовали скользкую трассу - как масло на горячем блинчике, - делится впечатлениями организатор гонок Юрий Лопухов.

Кстати, трассу строили автомоделисты города от мала до велика. В этот раз сделали специальные барьеры между соседними дорожками, что позволило провести соревнования в экстремальных условиях без серьезных аварий. Ограждения придумали и изготовили сами - такого еще ни у кого нет, они просты в монтаже на любой лужайке и компактны, что плюс при перевозке.

- Расхлестанных моделей нет, грубых вылетов в лобовую или сильных нарушений тоже, - отметил участник Андрей Кузуб.

Для участия в соревнованиях необходимо наличие радиоуправляемой мо-

дели, способной преодолевать трассу в течение 10 минут. Спортсмены сами собирают и дорабатывают автомобили, чтобы настройки можно было менять в день соревнований и значительно улучшать управляемость в текущих условиях. Здесь, как и с настоящими спортивными болидами, все зависит от погоды. Например, когда идет дождь, трасса становится очень крутой, и чтобы машины не сваливались, должен быть жесткий амортизатор.

Было разыграно четыре комплекта наград по заранее определенным характеристикам, дабы уравнять шансы соперников. Железногорец Андрей Кузуб занял первое место в заезде среди моделей Buggy8E и второе в группе Buggy10+Unlim10.

Следующие старты - «Битва Сибири» - пройдут 2 сентября вместе с городской автовыставкой.

Вера РАКОВА

ГОНКА ПРЕОДОЛЕНИЯ: НОВЫЙ ФОРМАТ

Организаторы гонок на выносливость «Испытание Сибирию», которые в этом году пройдут 27-28 июля, внесли некоторые новшества в формат традиционных состязаний.

ВРАЙОНЕ Подгорного практически одна за другой состоятся три гонки. Это совершенно разные по дистанции, по количеству препятствий, по времени суток и по эмоциям соревнования! Право участника - выбрать один этап или рискнуть пройти все три. Но если раньше спортсмены приезжали к старту, бежали и уезжали, то

теперь для них будет организован палаточный лагерь.

Помимо размещения желающим остаться предложат культурную и дополнительную спортивную программу для команд и болельщиков. Так, обещают праздник у костра, дискотеку, песни под гитару и игру в старого доброго «Крокодила». Еще в планах чемпионат по перетягиванию каната, регби, йога, подъем гири или штанги, пиньята - каждый найдет себе досуг по интересам.

И даже принимаются пожелания насчет питания, чтобы оно удовлетворило всех. Ну и конечно, для болельщиков - по очень демократичным ценам, а для участников гонки уже включено в стоимость билета.

Более подробная информация в группе «Испытание Сибирию. Гонка преодоления» в соцсети «ВКонтакте», регистрация на сайте испытаниесибирию.рф.

Ирина СИМОНОВА



ГЕРОИ АТОМИАДЫ



Отправляя на Атомиаду самую многочисленную в истории предприятия делегацию спортсменов, Горнодобывающий комбинат не прогадал. Сборная сотрудников ГХК, ЗХО и НО РАО привезла пять медалей. Счет открыли пловцы, сообщил паблик предприятия «ВКонтакте»: Александр Спирин завоевал золото, Олеся Брыксина - серебро. Следом копилку сборной ГХК пополнила серебряная медаль Татьяны Вазиховой в гиревом спорте. Мужская сборная по волейболу показала бронзовый результат. Порадовали болельщиков и футболисты: «Енисей-ГХК» в пятый раз выиграл мини-футбольный турнир Атомиады.

ЗОЛОТО С БАЙКАЛА



Воспитанник ДЮСШ «Юность» Владислав Норов (2004 г.р.) вернулся с победой со всероссийских соревнований по боксу класса Б «Слюдянский ринг». Региональный турнир проходил на берегу озера Байкал в Слюдянке. Единогласным решением судей Влад был признан победителем в весовой категории 52 кг. Подготовил спортсмена тренер Даниил Порохин.

ФЕЕРИЧНЫЕ ДУЭТЫ



Танцоры клуба «Феерия» стали победителями и призерами международных конкурсов по спортивным бальным танцам - турниров «Summer DanceSport Championship» в Анапе и «Виват, Россия!» в Сочи. Престижные танцевальные турниры собрали 6210 танцевальных пар из 14 стран и 54 регионов России. Железногорские дуэты Максим Долотов и Анна Кустова, Александр Ситников и Полина Муравьева, Ростислав Федорцов и Софья Елесина, Максим Петренко и Мария Шестакова, Михаил Искаков и Анна Милехина, Иван Евдокимов и Валерия Мизгерт попали в число лучших в России и зарубежье. Наших танцоров удалось не только поучаствовать в финалах и полуфиналах этих крупных соревнований, но и стать победителями и призерами.

МОЛНИЯ ЗАПУСКАЕТ САЙТ

Железногорский спортивный журнал «Молния», который работает на базе соцсети «ВКонтакте» на днях открывает свой сайт. Как сообщил главный редактор группы «Молния. Спортивный журнал» Михаил Прудков, запуск сайта запланирован на 16 июля. Контент планируется скорее информационный, чем новостной. Появится возможность посмотреть календарь спортивных стартов, проводимых в Железногорске, Красноярске и других ближайших городах. Также будет создана удобная навигация по детским секциям, чтобы родители смогли ориентироваться во всем их многообразии. Ну и конечно, информация о самом ресурсе, его создателях и их проектах.



Особенности применения кнута и пряника в нашем офисе состоят в том, что здесь пряником тоже бьют.

- Я случайно залила USB-порт ноутбука. Он пишет, что найдено новое оборудование, но не может определить какое... Это виски с колой, глупенький!

- А правда, что вороны долго живут?
- Ну да, лет 300 где-то. Вон, видишь, сидит один. Небось еще Наполеону на треуголку гадил.

Мужики в магазине косметики - как рыбы в аквариуме. Тихие и абсолютно не понимающие, как и почему сюда попали.

После фразы жены «Так хочется жареной соленой клубники» отец семерых детей потерял сознание.

Мужику гораздо легче делать комплименты, чем женщине: один раз скажешь, что у него крутые штаны, и он проходит в них до конца своей жизни.

- Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я вышла на пляж и все вокруг бы обалдили!
- Лыжи возьми.

- В последний раз спрашиваю: согласны ли вы остаться друзьями?
- Нет.
- Хорошо. Тогда объявляю вас мужем и женой.

Тяжело, оказывается, делать вид, что работаешь. Работать гораздо легче.

Секрет женского счастья прост: заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга рядом. Толстая лучшая подруга.

Мистер Проппер сначала избрал шампунь, но после того, как у него от этого шампуня вылезли все волосы, он понял, что лучше этой фигней мыть пол.

Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия и поэтому быстро привыкает.

Велосипедист - беда для экономики. Он не покупает машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров.

Если бы была награда за неуклюжесть, я бы уронил ее.

Как сделать бизнес на пиве:
1. Регистрируем торговые марки «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».
2. Выпускаем сорта «Темное Прошлое», «Светлое Будущее» и «Мутное (нефильтрованное) Настоящее».

ISSN 2412-9577



НеоМед
медицинский центр

- ✓ ГИНЕКОЛОГ
- ✓ НЕВРОЛОГ
- ✓ МАММОЛОГ
- ✓ УРОЛОГ
- ✓ ЛОР-ВРАЧ
- ✓ ЭНДОКРИНОЛОГ
- ✓ ФГС
- ✓ УЗИ
- ✓ ЭХО сердца
- ✓ ХОЛТЕР

имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

тел.: 8-983-610-17-33 ПН-СБ 9.00 - 21.00
8 (39131) 342-88 ВС 9.00 - 18.00

Реклама

с 12 по 19 ИЮЛЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(ул. Ленина, 23)
с 9.00 до 19.00

РАСПРОДАЖА
ШУБ
г. Пятигорск

норка • мутон • астраган
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
пуховиков, дубленок
размеры от 40 до 64

АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ с вашей доплатой

Реклама

ФАБРИКА
«Мир меха»
приглашает на
РАСПРОДАЖУ!!!
ПЯТИГОРСКИХ ШУБ
НОРКА, НУТРИЯ, МУТОН, КАРАКУЛЬ
а также **КОЖАНЫЕ КУРТКИ**
ДУБЛЕНКИ (мужские и женские)
Большой выбор, все размеры
Цены производителя

РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ • КРЕДИТ

предоставляется ОАО «ОТП-Банк»
лицензия № 2766 от 14.11.2014 г. 125040 г. Москва Ленинградское шоссе, 16 «А», стр.1

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ СКИДКУ
(до 10 000 рублей) **НА НОВУЮ!**
(подробности у продавцов-консультантов)

Иллюстрация Валентин Иванова, ОГРН 31515100001577, ИИН 151009337666

20, 21, 22 ИЮЛЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ул. Ленина, 23

75-99-99
74-67-47

РЕКЛАМА В ПОПУЛЯРНОМ ИЗДАНИИ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ЗВОНИТЕ:
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
74-67-47, 75-99-99
ПРИХОДИТЕ
ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 25а

с 1 июля
по 31 июля

Шторы
ИЖ Карнизы

СЕТКА ВЫШИВКА
от **450 руб./метр**

В НАЛИЧИИ ПОПЛИН, БЯЗЬ, СИТЕЦ

TK «МОЗАИКА» Ленинградский, 55 8-923-272-07-38 vk.com/shtoryikarnizy

Евро Стиль
производственная компания

* ОКНА ПВХ
* НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные - виниловые - любая сложность
* ЛОДЖИИ
алюминиевые - пластиковые
* ЖАЛЮЗИ
* РУЛОННЫЕ
И РИМСКИЕ ШТОРЫ
* РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ОФИСОВ

косметический - улучшенный - капитальный

ТД «Михайлова» (левая сторона) тел. 74-90-22

БЕЗ СПРАВОК ЗАЛОГОВ
ДЕНЬГИ
неделя займа
БЕСПЛАТНО
каждому новому
клиенту

0%
в день

8-913-192-50-11 / БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Железногорск, пр. Ленинградский, д. 35, ТК «Нева»

Займы предоставляются ООО МКК «ЦентроФинанс Групп» (ИИН 2902076410). Условия, определяющие фактическую стоимость займа «Для новых недели бесплатно 1%» - для клиентов, ранее не заключавших договоры с Обществом, 1% в день (365% годовых), сумма займа от 3 000 до 10 000 руб., на срок от 21 до 32 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом составляет 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.

ЦЕНТРОФИНАНС
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

КрасЗемИнжиринг
общество с ограниченной ответственностью

МЕЖЕВАНИЕ. ОФОРМЛЕНИЕ ПО ДАЧНОЙ «АМНИСТИИ»

Наша компания предлагает услуги по проведению геодезических и кадастровых работ на объекты недвижимости.

- Помощь по упрощенной схеме в оформлении земельных участков, частных домов и садовых домиков по «Дачной амнистии»
- Межевание садовых участков, а также земель общего пользования (для кооперативов)
- Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
- Снятие объекта недвижимости с кадастрового учета (акт обследования)
- Вынос границ земельного участка в натуре (закрепление межевых знаков)
- Топографический план земельного участка
- Разработка градостроительного плана земельного участка
- Подготовка заключений кадастрового инженера
- Межевой план, технический план

Наши сроки и цены Вас сильно удивят. За небольшую стоимость работ, Мы в полном объеме и качественно выполним работы согласно договора подряда. Действует система скидок и акций. Работа под ключ. Индивидуальный подход. Вам не придется «бегать» и запрашивать иные документы для проведения работ. Мы можем все сделать за Вас.

Консультация проводится бесплатно по номерам 8-800-100-59-27, 8-(391)234-72-27, а также по данным номерам можно оставить заявку на проведение кадастровых работ.

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

■ Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю.

■ Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года.

■ При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. ■ За содержание и достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланые материалы без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

■ Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», а также отмеченные знаком © носят информационно-рекламный характер. ■ Газета отпечатана в типографии ИГ «ВВВ», 66011, г. Краснодар, ул. Погорянчиков, 28, стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.

Подписано в печать 11 июля 2018 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 2500 экз.



Учредители: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Руководитель МКУ ЦОС: Е.И.Головинина 72-36-79.

И.о. главного редактора В.А.Ракова 74-67-97.

Корреспонденты: М.Синютина, Е.Макурина 72-88-83,

С.Белобровка 74-67-97. Фотограф: А.Власов 75-33-31.

Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99, 74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru

Адрес редакции, издателя: 662972, г. Железногорск Краснодарского края,

ул. Комсомольская, 25а, а/я 174.

E-mail: gig-26@mail.ru